SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tolak ukur belanja yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; dan
b. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup ASB meliputi :

a. Kegiatan fisik antara lain pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan saluran, pekerjaan bangunan, penerangan jalan umum, dan pekerjaan taman;
b. Kegiatan non fisik antara lain kursus singkat/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat kepemimpinan.

BAB IV
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) ASB merupakan standar harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023.
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap implementasi ASB dalam penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juli 2022
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH
Pembina
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JULI 2022
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2023

A. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 4 M		**1**	**KM**		**2.998.400.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	57.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		600	m3	34.000	20.400.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	14.300	42.900.000
				Jumlah	63.300.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	620.100	372.060.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		200	m3	484.300	96.860.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	37.100	118.720.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	37.200	22.320.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.281.800	828.749.760
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.176.000	1.438.709.760
				Jumlah	2.877.419.520
				Nilai ASB	2.998.420.520
				Nilai ASB (Dibulatkan)	2.998.400.000
PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 4 M (EXIST 3,0 M)		**1**	**KM**		**3.273.900.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	57.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		600	m3	34.000	20.400.000
- Galian Tanah Pelebaran		240	m3	28.200	6.768.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	14.300	42.900.000
				Jumlah	70.068.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	620.100	372.060.000
- Lapis Pondasi (LPA) Agregat Kelas B		240	m3	559.900	134.376.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		200	m3	484.300	96.860.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	37.100	118.720.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	37.200	22.320.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.281.800	828.749.760
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.176.000	1.573.085.760
				Jumlah	3.146.171.520
				Nilai ASB	3.273.940.520
				Nilai ASB (Dibulatkan)	3.273.900.000
PENINGKATAN JALAN HOTMIX LEBAR 4 M (EXIST 3,5 M)		**1**	**KM**		**3.115.780.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	57.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		600	m3	14.300	8.580.000
- Galian Tanah Pelebaran		120	m3	28.200	3.384.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	14.300	42.900.000
				Jumlah	46.284.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	620.100	372.060.000
- Lapis Pondasi Bawah (LPB) Agregat Kelas B		120	m3	559.900	67.188.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		200	m3	484.300	96.860.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	37.100	118.720.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	37.200	22.320.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.281.800	828.749.760
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.176.000	1.505.897.760
				Jumlah	3.011.795.520
				Nilai ASB	3.115.780.520

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				Nilai ASB (Dibulatkan)	3.115.780.000
PEMBUATAN LAPEN LEBAR 3 M		**1**	**KM**		**559.041.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	24.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	14.300	42.900.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	34.000	13.600.000
				Jumlah	56.500.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		150	m3	620.100	93.015.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		0	m2	37.100	-
- Lapis Penetrasi Macadam		150	m3	2.565.500	384.825.000
				Jumlah	477.840.000
				Nilai ASB	559.041.000
				Nilai ASB (Dibulatkan)	559.041.000
PEMBUATAN LAPEN LEBAR 3,5 M		**1**	**KM**		**638.681.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	24.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	14.300	42.900.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	34.000	13.600.000
				Jumlah	56.500.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		175	m3	620.100	108.517.500
- Lapis Penetrasi Macadam		175	m3	2.565.500	448.962.500
				Jumlah	557.480.000
				Nilai ASB	638.681.000
				Nilai ASB (Dibulatkan)	638.681.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,50 / 0,30 / 0,50 m		**1**	**M'**		**266.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		0,532	M3	34.000	18.088
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,31	M3	801.600	248.496
				Nilai ASB	266.584
				Nilai ASB (Dibulatkan)	266.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,60 / 0,40 / 0,60 m		**1**	**M'**		**336.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		0,69	M3	34.000	23.460
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,39	M3	801.600	312.624
				Nilai ASB	336.084
				Nilai ASB (Dibulatkan)	336.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,70 / 0,50 / 0,70 m		**1**	**M'**		**395.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		1,01	M3	34.000	34.340
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,45	M3	801.600	360.720
				Nilai ASB	395.060
				Nilai ASB (Dibulatkan)	395.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,80 / 0,60 / 0,80 m		**1**	**M'**		**457.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		1,2	M3	34.000	40.800
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,52	M3	801.600	416.832
				Nilai ASB	457.632
				Nilai ASB (Dibulatkan)	457.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,90 / 0,70 / 0,90 m		**1**	**M'**		**520.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		1,41	M3	34.000	47.940
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,59	M3	801.600	472.944
				Nilai ASB	520.884
				Nilai ASB (Dibulatkan)	520.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 1,00 / 0,80 / 1,00 m		**1**	**M'**		**584.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		1,64	M3	34.000	55.760
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,66	M3	801.600	529.056
				Nilai ASB	584.816
				Nilai ASB (Dibulatkan)	584.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 1,00 / 1,00 / 1,00 m		**1**	**M'**		**623.000**
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		1,84	M3	34.000	62.560
- Pasangan Batu dengan Mortar		0,7	M3	801.600	561.120
				Nilai ASB	623.680
				Nilai ASB (Dibulatkan)	623.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,60 x 5,0 m					**17.042.000**

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
- Pasangan Batu		7,78	M3	1.022.000	7.951.160
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,11	Kg	26.000	4.526.860
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3.699.400	3.699.400
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	17.042.120
				Nilai ASB (Dibulatkan)	17.042.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,60 x 6,0 m					**20.227.000**
- Pasangan Batu		9,31	M3	1.022.000	9.514.820
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		208,03	Kg	26.000	5.408.780
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3.699.400	4.439.280
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	20.227.580
				Nilai ASB (Dibulatkan)	20.227.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,60 x 7,0 m					**23.652.000**
- Pasangan Batu		10,86	M3	1.022.000	11.098.920
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		250,37	Kg	26.000	6.509.620
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,4	M3	3.699.400	5.179.160
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	23.652.400
				Nilai ASB (Dibulatkan)	23.652.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,70 x 0,70 x 5,0 m					**20.448.000**
- Pasangan Batu		10,75	M3	1.022.000	10.986.500
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,15	Kg	26.000	4.527.900
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,1	M3	3.699.400	4.069.340
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	20.448.440
				Nilai ASB (Dibulatkan)	20.448.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,70 x 0,70 x 6,0 m					**22.147.000**
- Pasangan Batu		10,84	M3	1.022.000	11.078.480
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		204,65	Kg	26.000	5.320.900
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,32	M3	3.699.400	4.883.208
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	22.147.288
				Nilai ASB (Dibulatkan)	22.147.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,70 x 5,0 m					**18.000.000**
- Pasangan Batu		8,69	M3	1.022.000	8.881.180
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		175,21	Kg	26.000	4.555.460
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3.699.400	3.699.400
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	18.000.740
				Nilai ASB (Dibulatkan)	18.000.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,70 x 1,20 x 5,0 m					**24.518.000**
- Pasangan Batu		10,63	M3	1.022.000	10.863.860
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		264,27	Kg	26.000	6.871.020
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,6	M3	3.699.400	5.919.040
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	24.518.620
				Nilai ASB (Dibulatkan)	24.518.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 2,0 x 2,0 x 6,0 m					**67.625.000**
- Pasangan Batu		21,31	M3	1.022.000	21.778.820
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		680	Kg	26.000	17.680.000
- Beton strukur, fc'20 MPa		7,38	M3	3.699.400	27.301.572
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	67.625.092
				Nilai ASB (Dibulatkan)	67.625.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 1,0 x 1,5 x 5,0 m					**26.846.000**
- Pasangan Batu		14,15	M3	1.022.000	14.461.300
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		229,68	Kg	26.000	5.971.680
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,5	M3	3.699.400	5.549.100
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	26.846.780
				Nilai ASB (Dibulatkan)	26.846.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,80 x 6,0 m					**22.374.000**
- Pasangan Batu		9,96	M3	1.022.000	10.179.120
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		230,92	Kg	26.000	6.003.920
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,44	M3	3.699.400	5.327.136
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	22.374.876
				Nilai ASB (Dibulatkan)	22.374.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,80 x 0,80 x 5,0 m					**19.948.000**

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
- Pasangan Batu		9,88	M3	1.022.000	10.097.360
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,88	Kg	26.000	4.546.880
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3.699.400	4.439.280
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	19.948.220
				Nilai ASB (Dibulatkan)	19.948.000
Pekerjaan Cor Jalan 3,0 x 1,0 x 0,20 m					**2.896.000**
- Beton strukur, fc'20 MPa		0,6	M3	3.699.400	2.219.640
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		26,04	Kg	26.000	677.040
				Nilai ASB	2.896.680
				Nilai ASB (Dibulatkan)	2.896.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,50 x 6,0 m					**18.462.000**
- Pasangan Batu		7,54	M3	1.022.000	7.705.880
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		209,71	Kg	26.000	5.452.460
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3.699.400	4.439.280
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	18.462.320
				Nilai ASB (Dibulatkan)	18.462.000
Pekerjaan Plat Beton Uk. 0,60 x 0,50 x 5,0 m					**15.988.000**
- Pasangan Batu		6,71	M3	1.022.000	6.857.620
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		175,63	Kg	26.000	4.566.380
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3.699.400	3.699.400
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
				Nilai ASB	15.988.100
				Nilai ASB (Dibulatkan)	15.988.000
Pek. Gorong-gorong Ø 80 cm = 5 buah					**9.697.000**
- Pasangan Batu		3,06	M3	1.022.000	3.127.320
- Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm		5	bh	1.244.100	6.220.500
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		3	M3	116.400	349.200
				Nilai ASB	9.697.020
				Nilai ASB (Dibulatkan)	9.697.000
Pek. Box Culvert Uk. 2,0 x 1,5 x 11,0 m					**225.078.000**
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		44	M3	34.000	1.496.000
- Pasangan Batu		5,28	M3	1.022.000	5.396.160
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3286,56	Kg	26.000	85.450.560
- Beton mutu rendah fc'15 MPa		11	M3	3.694.100	40.635.100
- Beton struktur, fc'30 Mpa		23,38	M3	3.939.300	92.100.834
				Nilai ASB	225.078.654
				Nilai ASB (Dibulatkan)	225.078.000
Pekerjaan Tembok Penahan		**1**	**M3**		**1.138.000**
- Pekerjaan Pasangan Batu		1	M3	1.022.000	1.022.000
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		1	M3	116.400	116.400
				Nilai ASB	1.138.400
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.138.000
Pekerjaan Bronjong		**1**	**M3**		**1.147.000**
- Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis		1	M3	891.400	891.400
- Timbunan Biasa dari sumber galian		1	M3	139.900	139.900
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		1	M3	116.400	116.400
				Nilai ASB	1.147.700
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.147.000
PEMBUATAN TELFORD LEBAR 3,0 M		**1**	**KM**		**356.260.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	24.701.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Penyiapan Badan Jalan		6000	m2	12.900	77.400.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		600	m3	34.000	20.400.000
				Jumlah	97.800.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dengan telford		600	m3	389.600	233.760.000
				Jumlah	233.760.000
				Nilai ASB	356.261.000
				Nilai ASB (Dibulatkan)	356.260.000
PEMBANGUNAN JEMBATAN BENTANG 5,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**507.000.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		28	M2	864.700	24.211.600

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	40.662.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		16,59	M3	34.000	564.060
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		38,7	M3	1.783.400	69.017.580
- Timbunan Biasa dari hasil galian		82	M3	55.900	4.583.800
- Timbunan pilihan dari hasil galian		47	M3	61.300	2.881.100
				Jumlah	77.046.540
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		40,68	M3	3.827.700	155.710.836
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,08	M3	3.694.100	11.377.828
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3111,61	KG	26.000	80.901.860
- Pasangan Batu		106,54	M3	1.022.000	108.883.880
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar 7 mm		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x.....		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		8	M'	404.100	3.232.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	389.291.504
				Nilai ASB	507.000.644
				Nilai ASB (Dibulatkan)	507.000.000
PEMBANGUNAN JEMBATAN BENTANG 6,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**655.225.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		48	M2	864.700	41.505.600
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	57.956.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		17,85	M3	34.000	606.900
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		41,66	M3	1.783.400	74.296.444
- Timbunan Biasa dari hasil galian		123,51	M3	55.900	6.904.209
- Timbunan pilihan dari hasil galian		12,59	M3	61.300	771.767
				Jumlah	82.579.320
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		49,2	M3	3.827.700	188.322.840
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,98	M3	3.694.100	14.702.518
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3522,38	KG	26.000	91.581.880
- Pasangan Batu		183,23	M3	1.022.000	187.261.060
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x.....		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	404.100	3.636.900
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	514.689.498
				Nilai ASB	655.225.418
				Nilai ASB (Dibulatkan)	655.225.000
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 7,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**847.663.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		36	M2	864.700	31.129.200
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	47.580.200
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		44,82	M3	34.000	1.523.880
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		65,69	M3	1.783.400	117.151.546
- Timbunan Biasa dari hasil galian		170	M3	55.900	9.503.000
- Timbunan pilihan dari hasil galian		33	M3	61.300	2.022.900
				Jumlah	130.201.326
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		52,83	M3	3.827.700	202.217.391
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		8,2	M3	3.694.100	30.291.620
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		5094	KG	26.000	132.444.000
- Pasangan Batu		266,25	M3	1.022.000	272.107.500
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x.....		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	404.100	3.636.900
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	669.881.711
				Nilai ASB	847.663.237
				Nilai ASB (Dibulatkan)	847.663.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 8,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**910.794.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		40	M2	864.700	34.588.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	51.039.000
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		29,27	M3	34.000	995.180
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		67,98	M3	1.783.400	121.235.532
- Timbunan Biasa dari hasil galian		208	M3	55.900	11.627.200
- Timbunan pilihan dari hasil galian		83	M3	61.300	5.087.900
				Jumlah	138.945.812
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		58,41	M3	3.827.700	223.575.957
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,33	M3	3.694.100	71.406.953
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		4760,77	KG	26.000	123.780.020
- Pasangan Batu		263,43	M3	1.022.000	269.225.460
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x……..		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	404.100	3.636.900
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	720.809.590
				Nilai ASB	910.794.402
				Nilai ASB (Dibulatkan)	910.794.000
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 9,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**1.005.080.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		44	M2	864.700	38.046.800
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	54.497.800
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		15,24	M3	34.000	518.160
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		60,72	M3	1.783.400	108.288.048
- Timbunan Biasa dari hasil galian		204	M3	55.900	11.403.600
- Timbunan pilihan dari hasil galian		55	M3	61.300	3.371.500
				Jumlah	123.581.308
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		64,71	M3	3.827.700	247.690.467
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		16,81	M3	3.694.100	62.097.821
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		4961	KG	26.000	128.986.000
- Pasangan Batu		347,36	M3	1.022.000	355.001.920
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x……..		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		10	M'	404.100	4.041.000
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	827.001.508
				Nilai ASB	1.005.080.616
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.005.080.000
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 10,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**1.088.125.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		48	M2	864.700	41.505.600
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	57.956.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		31,32	M3	34.000	1.064.880
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		82,05	M3	1.783.400	146.327.970
- Timbunan Biasa dari hasil galian		241,52	M3	55.900	13.500.968
- Timbunan pilihan dari hasil galian		64,33	M3	61.300	3.943.429
				Jumlah	164.837.247
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		71,06	M3	3.827.700	271.996.362
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,56	M3	3.694.100	72.256.596
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		5267,25	KG	26.000	136.948.500
- Pasangan Batu		342,56	M3	1.022.000	350.096.320
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x……..		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		12	M'	404.100	4.849.200
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	865.331.278
				Nilai ASB	1.088.125.125
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.088.125.000
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 13,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**1.318.412.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		60	M2	864.700	51.882.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	68.333.000
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		36,64	M3	34.000	1.245.760
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		81,93	M3	1.783.400	146.113.962
- Timbunan Biasa dari hasil galian		181,82	M3	55.900	10.163.738
- Timbunan pilihan dari hasil galian		28,62	M3	61.300	1.754.406
				Jumlah	159.277.866
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		89,22	M3	3.827.700	341.507.394
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,19	M3	3.694.100	70.889.779
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		9731,3	KG	26.000	253.013.800
- Pasangan Batu		380,56	M3	1.022.000	388.932.320
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x……..		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		18	M'	404.100	7.273.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	1.090.801.393
				Nilai ASB	1.318.412.259
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.318.412.000
PENINGKATAN JEMBATAN BENTANG 14,0 m x 4,5 m		**1**	**Unit**		**1.472.552.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		64	M2	864.700	55.340.800
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	71.791.800
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		31,66	M3	34.000	1.076.440
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		99,62	M3	1.783.400	177.662.308
- Timbunan Biasa dari hasil galian		263,48	M3	55.900	14.728.532
- Timbunan pilihan dari hasil galian		70,07	M3	61.300	4.295.291
				Jumlah	197.762.571
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		107,71	M3	3.827.700	412.281.567
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		14,26	M3	3.694.100	52.677.866
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		12675,88	KG	26.000	329.572.880
- Pasangan Batu		364	M3	1.022.000	372.008.000
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.087.800	19.580.400
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x……..		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		18	M'	404.100	7.273.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	122.200	733.200
				Jumlah	1.202.998.413
				Nilai ASB	1.472.552.784
				Nilai ASB (Dibulatkan)	1.472.552.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 60x60			**M'**		**1.490.000**
Galian tanah biasa		0,27	m3	107.139	28.928
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,54	m3	1.920.194	1.036.905
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,09	m3	1.697.125	152.741
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,8	m2	146.123	263.021
Timbunan tanah perataan kembali		0,14	m3	62.799	8.792
				Nilai ASB	1.490.386
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.490.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 70x70			**M'**		**2.011.000**
Galian tanah biasa		0,39	m3	107.139	41.784
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,77	m3	1.920.194	1.478.549
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,11	m3	1.697.125	186.684
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2	m2	146.123	292.245
Timbunan tanah perataan kembali		0,19	m3	62.799	11.932
				Nilai ASB	2.011.194
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.011.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 80x80			**M'**		**2.193.000**

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Galian tanah biasa		0,4	m3	107.139	42.856
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,84	m3	1.920.194	1.612.963
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,12	m3	1.697.125	203.655
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,2	m2	146.123	321.470
Timbunan tanah perataan kembali		0,2	m3	62.799	12.560
				Nilai ASB	2.193.503
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.193.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 90x90			**M'**		**2.393.000**
Galian tanah biasa		0,42	m3	107.139	44.998
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,91	m3	1.920.194	1.747.376
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,14	m3	1.697.125	237.597
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,4	m2	146.123	350.694
Timbunan tanah perataan kembali		0,21	m3	62.799	13.188
				Nilai ASB	2.393.854
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.393.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 100x100			**M'**		**2.576.000**
Galian tanah biasa		0,43	m3	107.139	46.070
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,98	m3	1.920.194	1.881.790
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,15	m3	1.697.125	254.569
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,6	m2	146.123	379.919
Timbunan tanah perataan kembali		0,22	m3	62.799	13.816
				Nilai ASB	2.576.163
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.576.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 110x110			**M'**		**3.055.000**
Galian tanah biasa		0,53	m3	107.139	56.784
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		1,19	m3	1.920.194	2.285.030
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,17	m3	1.697.125	288.511
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,8	m2	146.123	409.144
Timbunan tanah perataan kembali		0,26	m3	62.799	16.328
				Nilai ASB	3.055.796
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.055.000
Lining Saluran Irigasi (Ki+Ka+Lantai) Ukuran 120x120			**M'**		**3.538.000**
Galian tanah biasa		0,63	m3	107.139	67.498
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		1,41	m3	1.920.194	2.707.473
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,18	m3	1.697.125	305.482
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		3	m2	146.123	438.368
Timbunan tanah perataan kembali		0,32	m3	62.799	20.096
				Nilai ASB	3.538.917
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.538.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 60x60			**M'**		**827.000**
Galian tanah biasa		0,18	m3	107.139	19.285
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,27	m3	1.920.194	518.452
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,09	m3	1.697.125	152.741
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		0,9	m2	146.123	131.510
Timbunan tanah perataan kembali		0,09	m3	62.799	5.652
				Nilai ASB	827.641
				Nilai ASB (dibulatkan)	827.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 70x70			**M'**		**1.116.000**
Galian tanah biasa		0,25	m3	107.139	26.785
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,39	m3	1.920.194	748.876
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,11	m3	1.697.125	186.684
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1	m2	146.123	146.123
Timbunan tanah perataan kembali		0,12	m3	62.799	7.536
				Nilai ASB	1.116.003
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.116.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 80x80			**M'**		**1.206.000**
Galian tanah biasa		0,26	m3	107.139	27.856
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,42	m3	1.920.194	806.481
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,12	m3	1.697.125	203.655
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,1	m2	146.123	160.735
Timbunan tanah perataan kembali		0,13	m3	62.799	8.164
				Nilai ASB	1.206.891
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.206.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 90x90			**M'**		**1.335.000**
Galian tanah biasa		0,28	m3	107.139	29.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,46	m3	1.920.194	883.289
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,14	m3	1.697.125	237.597
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,2	m2	146.123	175.347
Timbunan tanah perataan kembali		0,14	m3	62.799	8.792
				Nilai ASB	1.335.024
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.335.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 100x100			**M'**		**1.425.000**
Galian tanah biasa		0,29	m3	107.139	31.070
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,49	m3	1.920.194	940.895
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,15	m3	1.697.125	254.569
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,3	m2	146.123	189.959
Timbunan tanah perataan kembali		0,145	m3	62.799	9.106
				Nilai ASB	1.425.599
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.425.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 110x110			**M'**		**1.674.000**
Galian tanah biasa		0,35	m3	107.139	37.499
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,59	m3	1.920.194	1.132.914
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,17	m3	1.697.125	288.511
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,4	m2	146.123	204.572
Timbunan tanah perataan kembali		0,17	m3	62.799	10.676
				Nilai ASB	1.674.172
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.674.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah+Lantai) Ukuran 120x120			**M'**		**1.944.000**
Galian tanah biasa		0,41	m3	107.139	43.927
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,71	m3	1.920.194	1.363.337
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,18	m3	1.697.125	305.482
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,5	m2	146.123	219.184
Timbunan tanah perataan kembali		0,2	m3	62.799	12.560
				Nilai ASB	1.944.491
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.944.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 60			**M'**		**662.000**
Galian tanah biasa		0,09	m3	107.139	9.643
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,27	m3	1.920.194	518.452
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		0,9	m2	146.123	131.510
Timbunan tanah perataan kembali		0,05	m3	62.799	3.140
				Nilai ASB	1.324.745
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.324.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 70			**M'**		**914.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,39	m3	1.920.194	748.876
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1	m2	146.123	146.123
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
				Nilai ASB	1.828.394
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.828.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 80			**M'**		**986.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,42	m3	1.920.194	806.481
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,1	m2	146.123	160.735
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
				Nilai ASB	1.972.612
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.972.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 90			**M'**		**1.078.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,46	m3	1.920.194	883.289
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,2	m2	146.123	175.347
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
				Nilai ASB	2.156.032
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.156.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 100			**M'**		**1.150.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,49	m3	1.920.194	940.895
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,3	m2	146.123	189.959
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
				Nilai ASB	2.300.250
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.300.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 110			**M'**		**1.362.000**
Galian tanah biasa		0,18	m3	107.139	19.285
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,59	m3	1.920.194	1.132.914
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,4	m2	146.123	204.572
Timbunan tanah perataan kembali		0,09	m3	62.799	5.652
				Nilai ASB	2.724.423
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.724.000
Lining Saluran Irigasi (Sebelah) tinggi 120			**M'**		**1.614.000**
Galian tanah biasa		0,23	m3	107.139	24.642
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,71	m3	1.920.194	1.363.337
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,5	m2	146.123	219.184

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Timbunan tanah perataan kembali		0,11	m3	62.799	6.908
				Nilai ASB	3.228.071
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.228.000
Tembok Penahan Tanah Tinggi 3,5 m			**M'**		**5.799.000**
Galian tanah biasa		0,725	m3	107.139	77.676
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		2,6016667	m3	1.920.194	4.995.704
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		4,2666667	m2	112.149	478.503
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		3	bh	45.791	137.374
Timbunan tanah		1,75	m3	62.799	109.898
				Nilai ASB	5.799.155
				Nilai ASB (dibulatkan)	5.799.000
Tembok Penahan Tanah Tinggi 4,0 m			**M'**		**7.507.000**
Galian tanah biasa		1,044	m3	107.139	111.853
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		3,44	m3	1.920.194	6.605.466
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		4,968	m2	112.149	557.157
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		4	bh	45.791	183.166
Timbunan tanah		0,8	m3	62.799	50.239
				Nilai ASB	7.507.881
				Nilai ASB (dibulatkan)	7.507.000
Tembok Penahan Tanah Tinggi 5,0 m			**M'**		**9.443.000**
Galian tanah biasa		1,1333333	m3	107.139	121.424
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		4,325	m3	1.920.194	8.304.837
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		6,0366667	m2	112.149	677.007
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		4	bh	45.791	183.166
Timbunan tanah		2,5	m3	62.799	156.998
				Nilai ASB	9.443.432
				Nilai ASB (dibulatkan)	9.443.000
Tempat Cuci panjang 4 m			**Unit**		**25.714.000**
Galian tanah biasa		10,98	m3	107.139	1.176.385
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		8,92	m3	1.920.194	17.128.127
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		2,16	m3	1.697.125	3.665.789
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		21,09	m2	146.123	3.081.727
Timbunan tanah perataan kembali		10,55	m3	62.799	662.529
				Nilai ASB	25.714.558
				Nilai ASB (dibulatkan)	25.714.000
Bangunan Penguras			**Unit**		**31.310.000**
Galian tanah biasa		6,7	m3	107.139	717.831
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		8,93	m3	1.920.194	17.147.329
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		1,08	m3	1.697.125	1.832.895
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		23,7	m2	146.123	3.463.108
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		0,36	m2	118.845	42.784
Pekerjaan besi beton		10,13	Kg	24.886	252.100
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		0,08	m3	1.795.889	143.671
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Pembuang/ Penguras		1	set	7.500.000	7.500.000
Timbunan tanah		3,35	m3	62.799	210.377
				Nilai ASB	31.310.094
				Nilai ASB (dibulatkan)	31.310.000
Bangunan Pelimpah Penguras			**Unit**		**32.435.000**
Galian tanah biasa		14,83	m3	107.139	1.588.870
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		8,51	m3	1.920.194	16.340.848
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		1,69	m3	1.697.125	2.868.141
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		15,93	m2	146.123	2.327.734
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		1,2	m2	118.845	142.614
Pekerjaan besi beton		30,24	Kg	24.886	752.566
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		0,25	m3	1.795.889	448.972
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Pembuang/ Penguras		1	set	7.500.000	7.500.000
Timbunan tanah		7,415	m3	62.799	465.655
				Nilai ASB	32.435.400
				Nilai ASB (dibulatkan)	32.435.000
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x0,5			**Unit**		**1.434.000**
Galian tanah biasa		0,2	m3	107.139	21.428
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 2x1x0,5		1	buah	1.287.931	1.287.931
Timbunan tanah		2	m3	62.799	125.598
				Nilai ASB	1.434.957
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.434.000
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x1			**Unit**		**2.869.000**
Galian tanah biasa		0,4	m3	107.139	42.856
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 2x1x1		1	buah	2.575.863	2.575.863
Timbunan tanah		4	m3	62.799	251.196
				Nilai ASB	2.869.914
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.869.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1x0,5			**Unit**		**2.152.000**
Galian tanah biasa		0,3	m3	107.139	32.142
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 3x1x0,5		1	buah	1.931.897	1.931.897
Timbunan tanah		3	m3	62.799	188.397
				Nilai ASB	2.152.436
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.152.000
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1,5x0,5			**Unit**		**3.228.000**
Galian tanah biasa		0,45	m3	107.139	48.213
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 3x1,5x0,5		1	buah	2.897.846	2.897.846
Timbunan tanah		4,5	m3	62.799	282.596
				Nilai ASB	3.228.654
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.228.000
Bendung Bentang 4'			**Unit**		**380.473.000**
Dewatering dengan kistdam		400	buah	13.860	5.544.000
Galian tanah biasa		120	m3	107.139	12.856.668
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		140	m3	1.920.194	268.827.108
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		190	m2	146.123	27.763.310
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		6	m2	118.845	713.072
Pekerjaan besi beton		400	Kg	24.886	9.954.580
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		4	m3	1.795.889	7.183.556
Timbunan tanah		440	m2	62.799	27.631.560
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	380.473.855
				Nilai ASB (dibulatkan)	380.473.000
Bendung Bentang 5'			**Unit**		**470.592.000**
Dewatering dengan kistdam		500	buah	13.860	6.930.000
Galian tanah biasa		150	m3	107.139	16.070.835
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		175	m3	1.920.194	336.033.885
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		237,5	m2	146.123	34.704.138
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		7,5	m2	118.845	891.340
Pekerjaan besi beton		500	Kg	24.886	12.443.225
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		5	m3	1.795.889	8.979.445
Timbunan tanah		550	m2	62.799	34.539.450
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	470.592.318
				Nilai ASB (dibulatkan)	470.592.000
Bendung Bentang 6'			**Unit**		**560.710.000**
Dewatering dengan kistdam		600	buah	13.860	8.316.000
Galian tanah biasa		180	m3	107.139	19.285.002
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		210	m3	1.920.194	403.240.663
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		285	m2	146.123	41.644.965
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		9	m2	118.845	1.069.608
Pekerjaan besi beton		600	Kg	24.886	14.931.870
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		6	m3	1.795.889	10.775.334
Timbunan tanah		660	m2	62.799	41.447.340
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	560.710.782
				Nilai ASB (dibulatkan)	560.710.000
Bendung Bentang 7'			**Unit**		**650.829.000**
Dewatering dengan kistdam		700	buah	13.860	9.702.000
Galian tanah biasa		210	m3	107.139	22.499.169
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		245	m3	1.920.194	470.447.440
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		332,5	m2	146.123	48.585.793
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		10,5	m2	118.845	1.247.876
Pekerjaan besi beton		700	Kg	24.886	17.420.515
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		7	m3	1.795.889	12.571.223
Timbunan tanah		770	m2	62.799	48.355.230
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	650.829.245
				Nilai ASB (dibulatkan)	650.829.000
Bendung Bentang 8'			**Unit**		**740.947.000**
Dewatering dengan kistdam		800	buah	13.860	11.088.000
Galian tanah biasa		240	m3	107.139	25.713.336
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		280	m3	1.920.194	537.654.217
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		380	m2	146.123	55.526.620
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		12	m2	118.845	1.426.144
Pekerjaan besi beton		800	Kg	24.886	19.909.160
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		8	m3	1.795.889	14.367.112
Timbunan tanah		880	m2	62.799	55.263.120
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	740.947.709

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				Nilai ASB (dibulatkan)	740.947.000
Bendung Bentang 9'			**Unit**		**831.066.000**
Dewatering dengan kistdam		900	buah	13.860	12.474.000
Galian tanah biasa		270	m3	107.139	28.927.503
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		315	m3	1.920.194	604.860.994
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		427,5	m2	146.123	62.467.448
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		13,5	m2	118.845	1.604.412
Pekerjaan besi beton		900	Kg	24.886	22.397.805
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		9	m3	1.795.889	16.163.001
Timbunan tanah		990	m2	62.799	62.171.010
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	831.066.173
				Nilai ASB (dibulatkan)	831.066.000
Bendung Bentang 10'			**Unit**		**921.184.000**
Dewatering dengan kistdam		1000	buah	13.860	13.860.000
Galian tanah biasa		300	m3	107.139	32.141.670
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		350	m3	1.920.194	672.067.771
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		475	m2	146.123	69.408.276
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		15	m2	118.845	1.782.680
Pekerjaan besi beton		1000	Kg	24.886	24.886.450
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		10	m3	1.795.889	17.958.889
Timbunan tanah		1100	m2	62.799	69.078.900
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
				Nilai ASB	921.184.636
				Nilai ASB (dibulatkan)	921.184.000
PEKERJAAN 1 BUAH PATOK BATAS JALAN (0,2 x 0,2 x 1,5)					**447.000**
Pek. Galian Tanah		0,02	M3	140.300	2.806
Pek. Bekisting		1,2	M2	211.200	253.440
Pek. Besi		4,44	Kg	24.600	109.224
Pek. Beton cor 1:2:3		0,06	M3	1.367.300	82.038
				Nilai ASB	447.508
				Nilai ASB (dibulatkan)	447.000
PEKERJAAN 1 BUAH PILAR BATAS KABUPATEN					**2.700.000**
PEKERJAAN PERSIAPAN					
Mobilitas dan demobilitas alat dan bahan		1	Ls	375.000	375.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	75.000	75.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	100.000	100.000
Pengadaan Air Kerja		1	Ls	80.000	80.000
PEKERJAAN PATOK					
Pek. Galian Tanah		1	M3	140.300	140.300
Pek. Bekisting		1,2	M2	211.200	253.440
Pek. Besi		18,693419	Kg	24.600	459.858
Pek. Beton cor 1:2:3		0,442	M3	1.367.300	604.347
Pek. Urug Pasir		0,4	m3	224.100	89.640
Pek. Tanah Timbunan		0,343	m3	144.600	49.598
Pek.Cat		1,72	m2	52.900	90.988
AKSESORIS					
Plakat Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
Brass tablet Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
				Nilai ASB	2.718.171
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.700.000
PEKERJAAN 1 BUAH PILAR BATAS KECAMATAN					**1.700.000**
PEKERJAAN PERSIAPAN					
Mobilitas dan demobilitas alat dan bahan		1	Ls	275.000	275.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	75.000	75.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	100.000	100.000
Pengadaan Air Kerja		1	Ls	80.000	80.000
PEKERJAAN PATOK					
Pek. Galian Tanah		0,49	M3	140.300	68.747
Pek. Bekisting		0,6	M2	211.200	126.720
Pek. Besi		14,106	Kg	24.600	347.008
Pek. Beton cor 1:2:3		0,153	M3	1.367.300	209.197
Pek. Urug Pasir		0,123	m3	224.100	27.564
Pek. Tanah Timbunan		0,142	m3	144.600	20.533
Pek.Cat		0,85	m2	52.900	44.965
AKSESORIS					
Plakat Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
Brass tablet Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
				Nilai ASB	1.774.734
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.700.000
PEKERJAAN 1 BUAH PILAR BATAS DESA/KELURAHAN					**1.300.000**

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
PEKERJAAN PERSIAPAN					
Mobilitas dan demobilitas alat dan bahan		1	Ls	200.000	200.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	75.000	75.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	100.000	100.000
Pengadaan Air Kerja		1	Ls	80.000	80.000
PEKERJAAN PATOK					
Pek. Galian Tanah		0,27	M3	140.300	37.881
Pek. Bekisting		0,2	M2	211.200	42.240
Pek. Besi		10,022	Kg	24.600	246.541
Pek. Beton cor 1:2:3		0,104	M3	1.367.300	142.199
Pek. Urug Pasir		0,054	m3	224.100	12.101
Pek. Tanah Timbunan		0,094	m3	144.600	13.592
Pek.Cat		0,4	m2	52.900	21.160
AKSESORIS					
Plakat Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
Brass tablet Kuningan		1	Ls	200.000	200.000
				Nilai ASB	1.370.715
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.300.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30		**1**	**M'**	**800.000**	**800.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		532	M3	140.300	74.639.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		332	M3	1.112.900	369.482.800
Pek. Plesteran 1:4		1720	M2	116.900	201.068.000
Pek. Acian		1720	M2	68.200	117.304.000
				Jumlah	762.494.400
				Nilai ASB	805.632.959
				Nilai ASB per M	805.633
				Nilai ASB (dibulatkan)	800.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Blang Malum	1	M'	1.098.000	1.098.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Huta Rakyat	1	M'	992.000	992.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kalang	1	M'	1.077.000	1.077.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bintang	1	M'	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kalang Simbara	1	M'	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bintang Mersada	1	M'	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu X	1	M'	1.154.000	1.154.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu IX	1	M'	1.096.000	1.096.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VIII	1	M'	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VII	1	M'	1.061.000	1.061.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VI	1	M'	1.084.000	1.084.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu V	1	M'	1.098.000	1.098.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu IV	1	M'	1.161.000	1.161.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu III	1	M'	1.069.000	1.069.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu II	1	M'	1.113.000	1.113.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Beringin	1	M'	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Dolok Tolong	1	M'	1.132.000	1.132.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pargambiran	1	M'	1.117.000	1.117.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Perjuangan	1	M'	1.197.000	1.197.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Gugung	1	M'	1.104.000	1.104.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	1.122.000	1.122.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Barisan Nauli	1	M'	1.124.000	1.124.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pangguruan	1	M'	1.126.000	1.126.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Beringin I	1	M'	1.128.000	1.128.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbul Tengah	1	M'	1.109.000	1.109.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Ujung Teran	1	M'	1.070.000	1.070.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Gerat	1	M'	1.091.000	1.091.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sarintonu	1	M'	1.109.000	1.109.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tigalingga	1	M'	989.000	989.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Palding	1	M'	1.085.000	1.085.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Bagot	1	M'	1.026.000	1.026.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bertungen Julu	1	M'	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Molgap	1	M'	1.117.000	1.117.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Pak-Pak	1	M'	1.073.000	1.073.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sukandebi	1	M'	1.124.000	1.124.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Mil	1	M'	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Sireme	1	M'	1.094.000	1.094.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Polding Jaya Sumbul	1	M'	999.000	999.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sinampang	1	M'	1.085.000	1.085.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sihorbo	1	M'	1.055.000	1.055.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Soban	1	M'	1.055.000	1.055.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Adian Nangka	1	M'	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bunturaja	1	M'	1.069.000	1.069.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Siulok	1	M'	1.105.000	1.105.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Teguh	1	M'	1.035.000	1.035.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sosor Lontung	1	M'	1.019.000	1.019.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Huta Imbaru	1	M'	1.048.000	1.048.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Jumantuang	1	M'	1.075.000	1.075.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gomit	1	M'	1.091.000	1.091.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Adian Gupa	1	M'	1.062.000	1.062.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Maju	1	M'	1.061.000	1.061.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Palipi	1	M'	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Longkotan	1	M'	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bongkaras	1	M'	1.077.000	1.077.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tungtung Batu	1	M'	1.135.000	1.135.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Polling Anak-Anak	1	M'	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Siratah	1	M'	1.121.000	1.121.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Urik Belin	1	M'	1.074.000	1.074.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Siboras	1	M'	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bonian	1	M'	1.115.000	1.115.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbari	1	M'	1.041.000	1.041.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bakal Gajah	1	M'	1.116.000	1.116.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Panginuman	1	M'	1.039.000	1.039.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Ambat	1	M'	1.136.000	1.136.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Rambong	1	M'	1.163.000	1.163.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Pangaroan	1	M'	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Suka Dame	1	M'	1.232.000	1.232.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Tua	1	M'	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Harapan	1	M'	1.017.000	1.017.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Primbon	1	M'	1.196.000	1.196.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Gambir	1	M'	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kempawa	1	M'	1.302.000	1.302.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanah Pinem	1	M'	1.030.000	1.030.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pamah	1	M'	1.113.000	1.113.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Buluh	1	M'	1.029.000	1.029.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasir Tengah	1	M'	1.166.000	1.166.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Renun	1	M'	1.221.000	1.221.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Tawar	1	M'	1.031.000	1.031.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Balandua	1	M'	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Mangan Molih	1	M'	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Liang Jering	1	M'	1.078.000	1.078.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Alur Subur	1	M'	1.071.000	1.071.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Njuhar I	1	M'	1.064.000	1.064.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasir Mbelang	1	M'	1.056.000	1.056.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sinar Pagi	1	M'	1.049.000	1.049.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tambahan	1	M'	1.066.000	1.066.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Tengah	1	M'	1.104.000	1.104.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Nuaha	1	M'	1.103.000	1.103.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sungai Raya	1	M'	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Meriah	1	M'	1.045.000	1.045.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silumboyah	1	M'	1.059.000	1.059.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pandan	1	M'	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tualang	1	M'	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pangaribuan	1	M'	1.034.000	1.034.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sigambir-Gambir	1	M'	1.115.000	1.115.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bakal Julu	1	M'	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sipoltong	1	M'	1.050.000	1.050.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Itam	1	M'	1.195.000	1.195.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Luhung	1	M'	1.142.000	1.142.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pardomuan	1	M'	1.090.000	1.090.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Markelang	1	M'	1.146.000	1.146.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Jambur Indonesia	1	M'	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simungun	1	M'	1.106.000	1.106.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Janji	1	M'	1.031.000	1.031.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sopobutar	1	M'	1.110.000	1.110.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Saring	1	M'	1.140.000	1.140.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Haporas	1	M'	1.112.000	1.112.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simanduma	1	M'	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bandar Huta Usang	1	M'	1.049.000	1.049.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Onan Lama	1	M'	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lingga Raja	1	M'	1.251.000	1.251.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Laksa	1	M'	1.183.000	1.183.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Saluksuk	1	M'	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Tinggi	1	M'	1.108.000	1.108.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simartugan	1	M'	1.159.000	1.159.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Usang	1	M'	1.169.000	1.169.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lingga Raja II	1	M'	1.178.000	1.178.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Mbinanga	1	M'	1.187.000	1.187.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Baru	1	M'	1.196.000	1.196.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Perrik Mbue	1	M'	1.206.000	1.206.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bangun	1	M'	1.000.000	1.000.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole	1	M'	994.000	994.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan IV	1	M'	1.066.000	1.066.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan III	1	M'	1.140.000	1.140.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan II	1	M'	1.302.000	1.302.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan I	1	M'	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan V	1	M'	1.058.000	1.058.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan VI	1	M'	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole I	1	M'	1.139.000	1.139.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole II	1	M'	1.151.000	1.151.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bangun I	1	M'	1.163.000	1.163.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbul	1	M'	1.029.000	1.029.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kentara	1	M'	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Parira	1	M'	1.102.000	1.102.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Buluduri	1	M'	1.056.000	1.056.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sempung Polling	1	M'	1.045.000	1.045.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lumban Sihite	1	M'	1.017.000	1.017.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lumban Toruan	1	M'	1.116.000	1.116.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pandiangan	1	M'	1.126.000	1.126.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kaban Julu	1	M'	1.110.000	1.110.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Lau Kersik	1	M'	1.099.000	1.099.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Sitember	1	M'	1.037.000	1.037.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Batu Gun-Gun	1	M'	1.060.000	1.060.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Rante Besi	1	M'	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gundaling	1	M'	1.209.000	1.209.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kendit Liang	1	M'	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Lebah	1	M'	1.251.000	1.251.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tupak Raja	1	M'	1.072.000	1.072.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sambaliang	1	M'	1.168.000	1.168.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasi	1	M'	1.057.000	1.057.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Banjartoba	1	M'	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Brampu	1	M'	994.000	994.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Karing	1	M'	1.072.000	1.072.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi II	1	M'	1.139.000	1.139.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi I	1	M'	1.010.000	1.010.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Paropo	1	M'	1.044.000	1.044.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi III	1	M'	1.060.000	1.060.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Paropo I	1	M'	1.013.000	1.013.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo	1	M'	1.020.000	1.020.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo I	1	M'	1.046.000	1.046.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo II	1	M'	1.018.000	1.018.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40		**1**	**M'**	**940.000**	**940.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)1Unit					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		688	M3	140.300	96.526.400
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		388	M3	1.112.900	431.805.200
Pek. Plesteran 1:4		2016,6	M2	116.900	235.740.540
Pek. Acian		2016,6	M2	68.200	137.532.120
				Jumlah	901.604.260
				Nilai ASB	944.742.819
				Nilai ASB per M	944.743
				Nilai ASB (dibulatkan)	940.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Blang Malum	1	M'	1.290.000	1.290.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Huta Rakyat	1	M'	1.166.000	1.166.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kalang	1	M'	1.265.000	1.265.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bintang	1	M'	1.306.000	1.306.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kalang Simbara	1	M'	1.230.000	1.230.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bintang Mersada	1	M'	1.230.000	1.230.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu X	1	M'	1.355.000	1.355.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu IX	1	M'	1.287.000	1.287.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VIII	1	M'	1.283.000	1.283.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VII	1	M'	1.246.000	1.246.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VI	1	M'	1.274.000	1.274.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu V	1	M'	1.290.000	1.290.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu IV	1	M'	1.365.000	1.365.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu III	1	M'	1.256.000	1.256.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu II	1	M'	1.308.000	1.308.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Beringin	1	M'	1.213.000	1.213.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Dolok Tolong	1	M'	1.331.000	1.331.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pargambiran	1	M'	1.312.000	1.312.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Perjuangan	1	M'	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Gugung	1	M'	1.297.000	1.297.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	1.319.000	1.319.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Barisan Nauli	1	M'	1.321.000	1.321.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pangguruan	1	M'	1.323.000	1.323.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Beringin I	1	M'	1.325.000	1.325.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbul Tengah	1	M'	1.303.000	1.303.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Ujung Teran	1	M'	1.257.000	1.257.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Gerat	1	M'	1.282.000	1.282.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sarintonu	1	M'	1.304.000	1.304.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tigalingga	1	M'	1.162.000	1.162.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Palding	1	M'	1.275.000	1.275.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Bagot	1	M'	1.205.000	1.205.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bertungen Julu	1	M'	1.305.000	1.305.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Molgap	1	M'	1.312.000	1.312.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Pak-Pak	1	M'	1.260.000	1.260.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sukandebi	1	M'	1.320.000	1.320.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Mil	1	M'	1.271.000	1.271.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Sireme	1	M'	1.286.000	1.286.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Polding Jaya Sumbul	1	M'	1.173.000	1.173.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sinampang	1	M'	1.275.000	1.275.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sihorbo	1	M'	1.240.000	1.240.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Soban	1	M'	1.240.000	1.240.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Adian Nangka	1	M'	1.272.000	1.272.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bunturaja	1	M'	1.256.000	1.256.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Siulok	1	M'	1.298.000	1.298.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Teguh	1	M'	1.216.000	1.216.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sosor Lontung	1	M'	1.197.000	1.197.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Huta Imbaru	1	M'	1.232.000	1.232.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Jumantuang	1	M'	1.264.000	1.264.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gomit	1	M'	1.283.000	1.283.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Adian Gupa	1	M'	1.247.000	1.247.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Maju	1	M'	1.247.000	1.247.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Palipi	1	M'	1.230.000	1.230.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Longkotan	1	M'	1.277.000	1.277.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bongkaras	1	M'	1.266.000	1.266.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tungtung Batu	1	M'	1.334.000	1.334.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Polling Anak-Anak	1	M'	1.285.000	1.285.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Siratah	1	M'	1.318.000	1.318.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Urik Belin	1	M'	1.261.000	1.261.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Siboras	1	M'	1.272.000	1.272.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bonian	1	M'	1.311.000	1.311.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbari	1	M'	1.224.000	1.224.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bakal Gajah	1	M'	1.312.000	1.312.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Panginuman	1	M'	1.220.000	1.220.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Ambat	1	M'	1.335.000	1.335.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Rambong	1	M'	1.366.000	1.366.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Pangaroan	1	M'	1.277.000	1.277.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Suka Dame	1	M'	1.448.000	1.448.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Tua	1	M'	1.386.000	1.386.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Harapan	1	M'	1.195.000	1.195.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Primbon	1	M'	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Gambir	1	M'	1.386.000	1.386.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kempawa	1	M'	1.530.000	1.530.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanah Pinem	1	M'	1.210.000	1.210.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pamah	1	M'	1.308.000	1.308.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Buluh	1	M'	1.209.000	1.209.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasir Tengah	1	M'	1.370.000	1.370.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Renun	1	M'	1.435.000	1.435.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Tawar	1	M'	1.211.000	1.211.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Balandua	1	M'	1.285.000	1.285.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Mangan Molih	1	M'	1.276.000	1.276.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Liang Jering	1	M'	1.267.000	1.267.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Alur Subur	1	M'	1.259.000	1.259.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Njuhar I	1	M'	1.250.000	1.250.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasir Mbelang	1	M'	1.241.000	1.241.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sinar Pagi	1	M'	1.233.000	1.233.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tambahan	1	M'	1.253.000	1.253.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Tengah	1	M'	1.297.000	1.297.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Nuaha	1	M'	1.296.000	1.296.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sungai Raya	1	M'	1.283.000	1.283.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Meriah	1	M'	1.228.000	1.228.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silumboyah	1	M'	1.244.000	1.244.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pandan	1	M'	1.306.000	1.306.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tualang	1	M'	1.280.000	1.280.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pangaribuan	1	M'	1.215.000	1.215.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sigambir-Gambir	1	M'	1.310.000	1.310.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bakal Julu	1	M'	1.213.000	1.213.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sipoltong	1	M'	1.234.000	1.234.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Itam	1	M'	1.404.000	1.404.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Luhung	1	M'	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pardomuan	1	M'	1.280.000	1.280.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Markelang	1	M'	1.346.000	1.346.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Jambur Indonesia	1	M'	1.280.000	1.280.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simungun	1	M'	1.299.000	1.299.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Janji	1	M'	1.212.000	1.212.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sopobutar	1	M'	1.305.000	1.305.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Saring	1	M'	1.340.000	1.340.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Haporas	1	M'	1.307.000	1.307.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simanduma	1	M'	1.272.000	1.272.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bandar Huta Usang	1	M'	1.232.000	1.232.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Onan Lama	1	M'	1.280.000	1.280.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lingga Raja	1	M'	1.471.000	1.471.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Laksa	1	M'	1.390.000	1.390.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Saluksuk	1	M'	1.284.000	1.284.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Tinggi	1	M'	1.303.000	1.303.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simartugan	1	M'	1.362.000	1.362.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Usang	1	M'	1.373.000	1.373.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lingga Raja II	1	M'	1.384.000	1.384.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Mbinanga	1	M'	1.395.000	1.395.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Baru	1	M'	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Perrik Mbue	1	M'	1.417.000	1.417.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bangun	1	M'	1.175.000	1.175.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole	1	M'	1.168.000	1.168.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan IV	1	M'	1.252.000	1.252.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan III	1	M'	1.340.000	1.340.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan II	1	M'	1.529.000	1.529.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan I	1	M'	1.230.000	1.230.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan V	1	M'	1.243.000	1.243.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan VI	1	M'	1.271.000	1.271.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole I	1	M'	1.339.000	1.339.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole II	1	M'	1.352.000	1.352.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bangun I	1	M'	1.366.000	1.366.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbul	1	M'	1.209.000	1.209.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kentara	1	M'	1.213.000	1.213.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Parira	1	M'	1.295.000	1.295.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Buluduri	1	M'	1.241.000	1.241.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sempung Polling	1	M'	1.228.000	1.228.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lumban Sihite	1	M'	1.195.000	1.195.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lumban Toruan	1	M'	1.311.000	1.311.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pandiangan	1	M'	1.323.000	1.323.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kaban Julu	1	M'	1.304.000	1.304.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Lau Kersik	1	M'	1.291.000	1.291.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Sitember	1	M'	1.218.000	1.218.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Batu Gun-Gun	1	M'	1.246.000	1.246.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Rante Besi	1	M'	1.284.000	1.284.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gundaling	1	M'	1.421.000	1.421.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kendit Liang	1	M'	1.386.000	1.386.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Lebah	1	M'	1.470.000	1.470.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tupak Raja	1	M'	1.260.000	1.260.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sambaliang	1	M'	1.372.000	1.372.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasi	1	M'	1.242.000	1.242.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Banjartoba	1	M'	1.272.000	1.272.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Brampu	1	M'	1.168.000	1.168.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Karing	1	M'	1.260.000	1.260.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi II	1	M'	1.339.000	1.339.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi I	1	M'	1.187.000	1.187.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Paropo	1	M'	1.227.000	1.227.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi III	1	M'	1.246.000	1.246.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Paropo I	1	M'	1.190.000	1.190.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo	1	M'	1.199.000	1.199.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo I	1	M'	1.229.000	1.229.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo II	1	M'	1.196.000	1.196.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50		**1**	**M'**	**1.080.000**	**1.080.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		864	M3	140.300	121.219.200
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		444	M3	1.112.900	494.127.600
Pek. Plesteran 1:4		2314	M2	116.900	270.506.600
Pek. Acian		2314	M2	68.200	157.814.800
				Jumlah	1.043.668.200
				Nilai ASB	1.086.806.759
				Nilai ASB per M	1.086.807
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.080.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Blang Malum	1	M'	1.483.000	1.483.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Huta Rakyat	1	M'	1.340.000	1.340.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kalang	1	M'	1.454.000	1.454.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bintang	1	M'	1.500.000	1.500.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kalang Simbara	1	M'	1.414.000	1.414.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bintang Mersada	1	M'	1.414.000	1.414.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu X	1	M'	1.557.000	1.557.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu IX	1	M'	1.479.000	1.479.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VIII	1	M'	1.474.000	1.474.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VII	1	M'	1.432.000	1.432.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VI	1	M'	1.464.000	1.464.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu V	1	M'	1.483.000	1.483.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu IV	1	M'	1.568.000	1.568.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu III	1	M'	1.443.000	1.443.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu II	1	M'	1.503.000	1.503.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Beringin	1	M'	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Dolok Tolong	1	M'	1.529.000	1.529.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pargambiran	1	M'	1.508.000	1.508.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Perjuangan	1	M'	1.616.000	1.616.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Gugung	1	M'	1.490.000	1.490.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	1.515.000	1.515.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Barisan Nauli	1	M'	1.518.000	1.518.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pangguruan	1	M'	1.520.000	1.520.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Beringin I	1	M'	1.523.000	1.523.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbul Tengah	1	M'	1.497.000	1.497.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Ujung Teran	1	M'	1.444.000	1.444.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Gerat	1	M'	1.473.000	1.473.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sarintonu	1	M'	1.498.000	1.498.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tigalingga	1	M'	1.335.000	1.335.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Palding	1	M'	1.465.000	1.465.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Bagot	1	M'	1.385.000	1.385.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bertungen Julu	1	M'	1.500.000	1.500.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Molgap	1	M'	1.508.000	1.508.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Pak-Pak	1	M'	1.448.000	1.448.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sukandebi	1	M'	1.517.000	1.517.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Mil	1	M'	1.460.000	1.460.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Sireme	1	M'	1.478.000	1.478.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Polding Jaya Sumbul	1	M'	1.348.000	1.348.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sinampang	1	M'	1.465.000	1.465.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sihorbo	1	M'	1.424.000	1.424.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Soban	1	M'	1.425.000	1.425.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Adian Nangka	1	M'	1.462.000	1.462.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bunturaja	1	M'	1.444.000	1.444.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Siulok	1	M'	1.491.000	1.491.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Teguh	1	M'	1.397.000	1.397.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sosor Lontung	1	M'	1.375.000	1.375.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Huta Imbaru	1	M'	1.415.000	1.415.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Jumantuang	1	M'	1.452.000	1.452.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gomit	1	M'	1.474.000	1.474.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Adian Gupa	1	M'	1.433.000	1.433.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Maju	1	M'	1.432.000	1.432.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Palipi	1	M'	1.413.000	1.413.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Longkotan	1	M'	1.467.000	1.467.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bongkaras	1	M'	1.454.000	1.454.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tungtung Batu	1	M'	1.533.000	1.533.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Polling Anak-Anak	1	M'	1.476.000	1.476.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Siratah	1	M'	1.514.000	1.514.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Urik Belin	1	M'	1.449.000	1.449.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Siboras	1	M'	1.462.000	1.462.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bonian	1	M'	1.506.000	1.506.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbari	1	M'	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bakal Gajah	1	M'	1.507.000	1.507.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Panginuman	1	M'	1.402.000	1.402.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Ambat	1	M'	1.534.000	1.534.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Rambong	1	M'	1.570.000	1.570.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Pangaroan	1	M'	1.467.000	1.467.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Suka Dame	1	M'	1.663.000	1.663.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Tua	1	M'	1.593.000	1.593.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Harapan	1	M'	1.373.000	1.373.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Primbon	1	M'	1.615.000	1.615.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Gambir	1	M'	1.593.000	1.593.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kempawa	1	M'	1.758.000	1.758.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanah Pinem	1	M'	1.391.000	1.391.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pamah	1	M'	1.503.000	1.503.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Buluh	1	M'	1.389.000	1.389.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasir Tengah	1	M'	1.574.000	1.574.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Renun	1	M'	1.648.000	1.648.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Tawar	1	M'	1.392.000	1.392.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Balandua	1	M'	1.476.000	1.476.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Mangan Molih	1	M'	1.466.000	1.466.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Liang Jering	1	M'	1.456.000	1.456.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Alur Subur	1	M'	1.446.000	1.446.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Njuhar I	1	M'	1.436.000	1.436.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasir Mbelang	1	M'	1.426.000	1.426.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sinar Pagi	1	M'	1.416.000	1.416.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tambahan	1	M'	1.439.000	1.439.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Tengah	1	M'	1.490.000	1.490.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Nuaha	1	M'	1.489.000	1.489.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sungai Raya	1	M'	1.474.000	1.474.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Meriah	1	M'	1.411.000	1.411.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silumboyah	1	M'	1.430.000	1.430.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pandan	1	M'	1.500.000	1.500.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tualang	1	M'	1.471.000	1.471.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pangaribuan	1	M'	1.396.000	1.396.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sigambir-Gambir	1	M'	1.505.000	1.505.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bakal Julu	1	M'	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sipoltong	1	M'	1.418.000	1.418.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Itam	1	M'	1.613.000	1.613.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Luhung	1	M'	1.542.000	1.542.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pardomuan	1	M'	1.471.000	1.471.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Markelang	1	M'	1.547.000	1.547.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Jambur Indonesia	1	M'	1.471.000	1.471.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simungun	1	M'	1.493.000	1.493.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Janji	1	M'	1.392.000	1.392.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sopobutar	1	M'	1.499.000	1.499.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Saring	1	M'	1.539.000	1.539.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Haporas	1	M'	1.502.000	1.502.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simanduma	1	M'	1.462.000	1.462.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bandar Huta Usang	1	M'	1.416.000	1.416.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Onan Lama	1	M'	1.470.000	1.470.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lingga Raja	1	M'	1.690.000	1.690.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Laksa	1	M'	1.597.000	1.597.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Saluksuk	1	M'	1.475.000	1.475.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Tinggi	1	M'	1.497.000	1.497.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simartugan	1	M'	1.565.000	1.565.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Usang	1	M'	1.578.000	1.578.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lingga Raja II	1	M'	1.590.000	1.590.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Mbinanga	1	M'	1.603.000	1.603.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Baru	1	M'	1.615.000	1.615.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Perrik Mbue	1	M'	1.628.000	1.628.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bangun	1	M'	1.350.000	1.350.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole	1	M'	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan IV	1	M'	1.439.000	1.439.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan III	1	M'	1.540.000	1.540.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan II	1	M'	1.757.000	1.757.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan I	1	M'	1.413.000	1.413.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan V	1	M'	1.428.000	1.428.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan VI	1	M'	1.460.000	1.460.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole I	1	M'	1.538.000	1.538.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole II	1	M'	1.554.000	1.554.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bangun I	1	M'	1.570.000	1.570.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbul	1	M'	1.390.000	1.390.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kentara	1	M'	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Parira	1	M'	1.488.000	1.488.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Buluduri	1	M'	1.426.000	1.426.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sempung Polling	1	M'	1.411.000	1.411.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lumban Sihite	1	M'	1.373.000	1.373.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lumban Toruan	1	M'	1.506.000	1.506.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pandiangan	1	M'	1.520.000	1.520.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kaban Julu	1	M'	1.499.000	1.499.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Lau Kersik	1	M'	1.484.000	1.484.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Sitember	1	M'	1.400.000	1.400.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Batu Gun-Gun	1	M'	1.432.000	1.432.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Rante Besi	1	M'	1.475.000	1.475.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gundaling	1	M'	1.633.000	1.633.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kendit Liang	1	M'	1.593.000	1.593.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Lebah	1	M'	1.689.000	1.689.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tupak Raja	1	M'	1.447.000	1.447.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sambaliang	1	M'	1.577.000	1.577.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasi	1	M'	1.427.000	1.427.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Banjartoba	1	M'	1.461.000	1.461.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Brampu	1	M'	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Karing	1	M'	1.448.000	1.448.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi II	1	M'	1.538.000	1.538.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi I	1	M'	1.363.000	1.363.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Paropo	1	M'	1.410.000	1.410.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi III	1	M'	1.432.000	1.432.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Paropo I	1	M'	1.368.000	1.368.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo	1	M'	1.378.000	1.378.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo I	1	M'	1.412.000	1.412.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo II	1	M'	1.375.000	1.375.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60		**1**	**M'**	**1.230.000**	**1.230.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1060	M3	140.300	148.718.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		500	M3	1.112.900	556.450.000
Pek. Plesteran 1:4		2612	M2	116.900	305.342.800
Pek. Acian		2612	M2	68.200	178.138.400
				Jumlah	1.188.649.200
				Nilai ASB	1.231.787.759
				Nilai ASB per M	1.231.788
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.230.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Blang Malum	1	M'	1.689.000	1.689.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Huta Rakyat	1	M'	1.526.000	1.526.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kalang	1	M'	1.655.000	1.655.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bintang	1	M'	1.709.000	1.709.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kalang Simbara	1	M'	1.610.000	1.610.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bintang Mersada	1	M'	1.610.000	1.610.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu X	1	M'	1.774.000	1.774.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu IX	1	M'	1.685.000	1.685.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VIII	1	M'	1.679.000	1.679.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VII	1	M'	1.631.000	1.631.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VI	1	M'	1.668.000	1.668.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu V	1	M'	1.689.000	1.689.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu IV	1	M'	1.786.000	1.786.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu III	1	M'	1.643.000	1.643.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu II	1	M'	1.711.000	1.711.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Beringin	1	M'	1.588.000	1.588.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Dolok Tolong	1	M'	1.741.000	1.741.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pargambiran	1	M'	1.717.000	1.717.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Perjuangan	1	M'	1.840.000	1.840.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Gugung	1	M'	1.697.000	1.697.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	1.726.000	1.726.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Barisan Nauli	1	M'	1.729.000	1.729.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pangguruan	1	M'	1.732.000	1.732.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Beringin I	1	M'	1.735.000	1.735.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbul Tengah	1	M'	1.705.000	1.705.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Ujung Teran	1	M'	1.645.000	1.645.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Gerat	1	M'	1.677.000	1.677.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sarintonu	1	M'	1.706.000	1.706.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tigalingga	1	M'	1.521.000	1.521.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Palding	1	M'	1.668.000	1.668.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Bagot	1	M'	1.577.000	1.577.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bertungen Julu	1	M'	1.708.000	1.708.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Molgap	1	M'	1.717.000	1.717.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Pak-Pak	1	M'	1.649.000	1.649.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sukandebi	1	M'	1.728.000	1.728.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Mil	1	M'	1.663.000	1.663.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Sireme	1	M'	1.683.000	1.683.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Polding Jaya Sumbul	1	M'	1.536.000	1.536.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sinampang	1	M'	1.669.000	1.669.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sihorbo	1	M'	1.622.000	1.622.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Soban	1	M'	1.623.000	1.623.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Adian Nangka	1	M'	1.665.000	1.665.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bunturaja	1	M'	1.644.000	1.644.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Siulok	1	M'	1.699.000	1.699.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Teguh	1	M'	1.591.000	1.591.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sosor Lontung	1	M'	1.566.000	1.566.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Huta Imbaru	1	M'	1.612.000	1.612.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Jumantuang	1	M'	1.654.000	1.654.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gomit	1	M'	1.678.000	1.678.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Adian Gupa	1	M'	1.632.000	1.632.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Maju	1	M'	1.631.000	1.631.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Palipi	1	M'	1.610.000	1.610.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Longkotan	1	M'	1.671.000	1.671.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bongkaras	1	M'	1.656.000	1.656.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tungtung Batu	1	M'	1.746.000	1.746.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Polling Anak-Anak	1	M'	1.681.000	1.681.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Siratah	1	M'	1.724.000	1.724.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Urik Belin	1	M'	1.651.000	1.651.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Siboras	1	M'	1.665.000	1.665.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bonian	1	M'	1.715.000	1.715.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbari	1	M'	1.601.000	1.601.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bakal Gajah	1	M'	1.716.000	1.716.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Panginuman	1	M'	1.597.000	1.597.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Ambat	1	M'	1.747.000	1.747.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Rambong	1	M'	1.788.000	1.788.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Pangaroan	1	M'	1.671.000	1.671.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Suka Dame	1	M'	1.894.000	1.894.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Tua	1	M'	1.814.000	1.814.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Harapan	1	M'	1.564.000	1.564.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Primbon	1	M'	1.839.000	1.839.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Gambir	1	M'	1.814.000	1.814.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kempawa	1	M'	2.002.000	2.002.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanah Pinem	1	M'	1.584.000	1.584.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pamah	1	M'	1.711.000	1.711.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Buluh	1	M'	1.582.000	1.582.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasir Tengah	1	M'	1.792.000	1.792.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Renun	1	M'	1.877.000	1.877.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Tawar	1	M'	1.585.000	1.585.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Balandua	1	M'	1.681.000	1.681.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Mangan Molih	1	M'	1.670.000	1.670.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Liang Jering	1	M'	1.658.000	1.658.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Alur Subur	1	M'	1.647.000	1.647.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Njuhar I	1	M'	1.636.000	1.636.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasir Mbelang	1	M'	1.624.000	1.624.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sinar Pagi	1	M'	1.613.000	1.613.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tambahan	1	M'	1.639.000	1.639.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Tengah	1	M'	1.697.000	1.697.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Nuaha	1	M'	1.696.000	1.696.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sungai Raya	1	M'	1.679.000	1.679.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Meriah	1	M'	1.607.000	1.607.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silumboyah	1	M'	1.628.000	1.628.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pandan	1	M'	1.708.000	1.708.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tualang	1	M'	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pangaribuan	1	M'	1.590.000	1.590.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sigambir-Gambir	1	M'	1.715.000	1.715.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bakal Julu	1	M'	1.588.000	1.588.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sipoltong	1	M'	1.615.000	1.615.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Itam	1	M'	1.837.000	1.837.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Luhung	1	M'	1.757.000	1.757.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pardomuan	1	M'	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Markelang	1	M'	1.762.000	1.762.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Jambur Indonesia	1	M'	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simungun	1	M'	1.700.000	1.700.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Janji	1	M'	1.586.000	1.586.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sopobutar	1	M'	1.707.000	1.707.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Saring	1	M'	1.753.000	1.753.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Haporas	1	M'	1.710.000	1.710.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simanduma	1	M'	1.665.000	1.665.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bandar Huta Usang	1	M'	1.612.000	1.612.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Onan Lama	1	M'	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lingga Raja	1	M'	1.924.000	1.924.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Laksa	1	M'	1.819.000	1.819.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Saluksuk	1	M'	1.680.000	1.680.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Tinggi	1	M'	1.705.000	1.705.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simartugan	1	M'	1.783.000	1.783.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Usang	1	M'	1.797.000	1.797.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lingga Raja II	1	M'	1.811.000	1.811.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Mbinanga	1	M'	1.825.000	1.825.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Baru	1	M'	1.840.000	1.840.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Perrik Mbue	1	M'	1.854.000	1.854.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bangun	1	M'	1.538.000	1.538.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole	1	M'	1.529.000	1.529.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan IV	1	M'	1.639.000	1.639.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan III	1	M'	1.754.000	1.754.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan II	1	M'	2.001.000	2.001.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan I	1	M'	1.610.000	1.610.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan V	1	M'	1.626.000	1.626.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan VI	1	M'	1.663.000	1.663.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole I	1	M'	1.752.000	1.752.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole II	1	M'	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bangun I	1	M'	1.788.000	1.788.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbul	1	M'	1.583.000	1.583.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kentara	1	M'	1.588.000	1.588.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Parira	1	M'	1.695.000	1.695.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Buluduri	1	M'	1.624.000	1.624.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sempung Polling	1	M'	1.607.000	1.607.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lumban Sihite	1	M'	1.564.000	1.564.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lumban Toruan	1	M'	1.716.000	1.716.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pandiangan	1	M'	1.731.000	1.731.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kaban Julu	1	M'	1.707.000	1.707.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Lau Kersik	1	M'	1.690.000	1.690.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Sitember	1	M'	1.594.000	1.594.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Batu Gun-Gun	1	M'	1.630.000	1.630.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Rante Besi	1	M'	1.680.000	1.680.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gundaling	1	M'	1.859.000	1.859.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kendit Liang	1	M'	1.814.000	1.814.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Lebah	1	M'	1.924.000	1.924.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tupak Raja	1	M'	1.648.000	1.648.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sambaliang	1	M'	1.796.000	1.796.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasi	1	M'	1.625.000	1.625.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Banjartoba	1	M'	1.664.000	1.664.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Brampu	1	M'	1.528.000	1.528.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Karing	1	M'	1.649.000	1.649.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi II	1	M'	1.752.000	1.752.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi I	1	M'	1.553.000	1.553.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Paropo	1	M'	1.606.000	1.606.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi III	1	M'	1.631.000	1.631.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Paropo I	1	M'	1.558.000	1.558.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo	1	M'	1.569.000	1.569.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo I	1	M'	1.609.000	1.609.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo II	1	M'	1.566.000	1.566.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70		**1**	**M'**	**1.300.000**	**1.300.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1276	M3	140.300	179.022.800
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		556	M3	1.112.900	618.772.400
Pek. Plesteran 1:4		2911	M2	116.900	340.295.900
Pek. Acian		2911	M2	68.200	198.530.200
				Jumlah	1.336.621.300
				Nilai ASB	1.379.759.859
				Nilai ASB per M	1.379.760
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.300.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Blang Malum	1	M'	1.785.000	1.785.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Huta Rakyat	1	M'	1.613.000	1.613.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kalang	1	M'	1.750.000	1.750.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bintang	1	M'	1.806.000	1.806.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kalang Simbara	1	M'	1.702.000	1.702.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bintang Mersada	1	M'	1.702.000	1.702.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu X	1	M'	1.875.000	1.875.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu IX	1	M'	1.781.000	1.781.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VIII	1	M'	1.775.000	1.775.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VII	1	M'	1.724.000	1.724.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VI	1	M'	1.762.000	1.762.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu V	1	M'	1.785.000	1.785.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu IV	1	M'	1.888.000	1.888.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu III	1	M'	1.737.000	1.737.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu II	1	M'	1.809.000	1.809.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Beringin	1	M'	1.678.000	1.678.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Dolok Tolong	1	M'	1.840.000	1.840.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pargambiran	1	M'	1.815.000	1.815.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Perjuangan	1	M'	1.945.000	1.945.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Gugung	1	M'	1.794.000	1.794.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	1.824.000	1.824.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Barisan Nauli	1	M'	1.827.000	1.827.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pangguruan	1	M'	1.830.000	1.830.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Beringin I	1	M'	1.833.000	1.833.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbul Tengah	1	M'	1.802.000	1.802.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Ujung Teran	1	M'	1.739.000	1.739.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Gerat	1	M'	1.773.000	1.773.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sarintonu	1	M'	1.803.000	1.803.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tigalingga	1	M'	1.608.000	1.608.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Palding	1	M'	1.763.000	1.763.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Bagot	1	M'	1.667.000	1.667.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bertungen Julu	1	M'	1.805.000	1.805.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Molgap	1	M'	1.815.000	1.815.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Pak-Pak	1	M'	1.743.000	1.743.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sukandebi	1	M'	1.826.000	1.826.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Mil	1	M'	1.758.000	1.758.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Sireme	1	M'	1.779.000	1.779.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Polding Jaya Sumbul	1	M'	1.623.000	1.623.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sinampang	1	M'	1.764.000	1.764.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sihorbo	1	M'	1.715.000	1.715.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Soban	1	M'	1.715.000	1.715.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Adian Nangka	1	M'	1.760.000	1.760.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bunturaja	1	M'	1.738.000	1.738.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Siulok	1	M'	1.795.000	1.795.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Teguh	1	M'	1.682.000	1.682.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sosor Lontung	1	M'	1.656.000	1.656.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Huta Imbaru	1	M'	1.704.000	1.704.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Jumantuang	1	M'	1.748.000	1.748.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gomit	1	M'	1.774.000	1.774.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Adian Gupa	1	M'	1.725.000	1.725.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Maju	1	M'	1.724.000	1.724.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Palipi	1	M'	1.701.000	1.701.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Longkotan	1	M'	1.766.000	1.766.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bongkaras	1	M'	1.751.000	1.751.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tungtung Batu	1	M'	1.845.000	1.845.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Polling Anak-Anak	1	M'	1.777.000	1.777.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Siratah	1	M'	1.823.000	1.823.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Urik Belin	1	M'	1.745.000	1.745.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Siboras	1	M'	1.760.000	1.760.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bonian	1	M'	1.813.000	1.813.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbari	1	M'	1.692.000	1.692.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bakal Gajah	1	M'	1.814.000	1.814.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Panginuman	1	M'	1.688.000	1.688.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Ambat	1	M'	1.846.000	1.846.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Rambong	1	M'	1.889.000	1.889.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Pangaroan	1	M'	1.766.000	1.766.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Suka Dame	1	M'	2.002.000	2.002.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Tua	1	M'	1.918.000	1.918.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Harapan	1	M'	1.653.000	1.653.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Primbon	1	M'	1.944.000	1.944.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Gambir	1	M'	1.917.000	1.917.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kempawa	1	M'	2.116.000	2.116.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanah Pinem	1	M'	1.674.000	1.674.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pamah	1	M'	1.809.000	1.809.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Buluh	1	M'	1.672.000	1.672.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasir Tengah	1	M'	1.894.000	1.894.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Renun	1	M'	1.984.000	1.984.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Tawar	1	M'	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Balandua	1	M'	1.777.000	1.777.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Mangan Molih	1	M'	1.765.000	1.765.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Liang Jering	1	M'	1.753.000	1.753.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Alur Subur	1	M'	1.741.000	1.741.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Njuhar I	1	M'	1.729.000	1.729.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasir Mbelang	1	M'	1.717.000	1.717.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sinar Pagi	1	M'	1.705.000	1.705.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tambahan	1	M'	1.733.000	1.733.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Tengah	1	M'	1.794.000	1.794.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Nuaha	1	M'	1.793.000	1.793.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sungai Raya	1	M'	1.775.000	1.775.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Meriah	1	M'	1.698.000	1.698.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silumboyah	1	M'	1.721.000	1.721.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pandan	1	M'	1.806.000	1.806.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tualang	1	M'	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pangaribuan	1	M'	1.680.000	1.680.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sigambir-Gambir	1	M'	1.812.000	1.812.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bakal Julu	1	M'	1.678.000	1.678.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sipoltong	1	M'	1.707.000	1.707.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Itam	1	M'	1.942.000	1.942.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Luhung	1	M'	1.857.000	1.857.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pardomuan	1	M'	1.771.000	1.771.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Markelang	1	M'	1.862.000	1.862.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Jambur Indonesia	1	M'	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simungun	1	M'	1.797.000	1.797.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Janji	1	M'	1.676.000	1.676.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sopobutar	1	M'	1.805.000	1.805.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Saring	1	M'	1.853.000	1.853.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Haporas	1	M'	1.808.000	1.808.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simanduma	1	M'	1.760.000	1.760.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bandar Huta Usang	1	M'	1.704.000	1.704.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Onan Lama	1	M'	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lingga Raja	1	M'	2.034.000	2.034.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Laksa	1	M'	1.923.000	1.923.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Saluksuk	1	M'	1.775.000	1.775.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Tinggi	1	M'	1.802.000	1.802.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simartugan	1	M'	1.884.000	1.884.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Usang	1	M'	1.899.000	1.899.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lingga Raja II	1	M'	1.914.000	1.914.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Mbinanga	1	M'	1.929.000	1.929.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Baru	1	M'	1.944.000	1.944.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Perrik Mbue	1	M'	1.959.000	1.959.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bangun	1	M'	1.626.000	1.626.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole	1	M'	1.616.000	1.616.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan IV	1	M'	1.732.000	1.732.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan III	1	M'	1.853.000	1.853.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan II	1	M'	2.115.000	2.115.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan I	1	M'	1.701.000	1.701.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan V	1	M'	1.719.000	1.719.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan VI	1	M'	1.758.000	1.758.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole I	1	M'	1.851.000	1.851.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole II	1	M'	1.870.000	1.870.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bangun I	1	M'	1.890.000	1.890.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbul	1	M'	1.673.000	1.673.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kentara	1	M'	1.678.000	1.678.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Parira	1	M'	1.791.000	1.791.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Buluduri	1	M'	1.717.000	1.717.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sempung Polling	1	M'	1.699.000	1.699.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lumban Sihite	1	M'	1.653.000	1.653.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lumban Toruan	1	M'	1.813.000	1.813.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pandiangan	1	M'	1.830.000	1.830.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kaban Julu	1	M'	1.804.000	1.804.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Lau Kersik	1	M'	1.786.000	1.786.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Sitember	1	M'	1.685.000	1.685.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Batu Gun-Gun	1	M'	1.723.000	1.723.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Rante Besi	1	M'	1.776.000	1.776.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gundaling	1	M'	1.965.000	1.965.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kendit Liang	1	M'	1.918.000	1.918.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Lebah	1	M'	2.033.000	2.033.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tupak Raja	1	M'	1.742.000	1.742.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sambaliang	1	M'	1.898.000	1.898.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasi	1	M'	1.718.000	1.718.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Banjartoba	1	M'	1.759.000	1.759.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Brampu	1	M'	1.615.000	1.615.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Karing	1	M'	1.743.000	1.743.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi II	1	M'	1.852.000	1.852.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi I	1	M'	1.641.000	1.641.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Paropo	1	M'	1.697.000	1.697.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi III	1	M'	1.723.000	1.723.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Paropo I	1	M'	1.646.000	1.646.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo	1	M'	1.658.000	1.658.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo I	1	M'	1.700.000	1.700.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo II	1	M'	1.655.000	1.655.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80		**1**	**M'**	**1.510.000**	**1.510.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1512	M3	140.300	212.133.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		612	M3	1.112.900	681.094.800
Pek. Plesteran 1:4		3100	M2	116.900	362.390.000
Pek. Acian		3100	M2	68.200	211.420.000
				Jumlah	1.467.038.400
				Nilai ASB	1.510.176.959
				Nilai ASB per M	1.510.177
				Nilai ASB (dibulatkan)	1.510.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Blang Malum	1	M'	2.073.000	2.073.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Huta Rakyat	1	M'	1.873.000	1.873.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kalang	1	M'	2.032.000	2.032.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bintang	1	M'	2.098.000	2.098.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kalang Simbara	1	M'	1.977.000	1.977.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bintang Mersada	1	M'	1.977.000	1.977.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu X	1	M'	2.178.000	2.178.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu IX	1	M'	2.068.000	2.068.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VIII	1	M'	2.062.000	2.062.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VII	1	M'	2.002.000	2.002.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VI	1	M'	2.047.000	2.047.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu V	1	M'	2.073.000	2.073.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu IV	1	M'	2.193.000	2.193.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu III	1	M'	2.017.000	2.017.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu II	1	M'	2.101.000	2.101.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Beringin	1	M'	1.949.000	1.949.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Dolok Tolong	1	M'	2.138.000	2.138.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pargambiran	1	M'	2.108.000	2.108.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Perjuangan	1	M'	2.259.000	2.259.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Gugung	1	M'	2.083.000	2.083.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	2.119.000	2.119.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Barisan Nauli	1	M'	2.122.000	2.122.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pangguruan	1	M'	2.126.000	2.126.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Beringin I	1	M'	2.130.000	2.130.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbul Tengah	1	M'	2.093.000	2.093.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Ujung Teran	1	M'	2.020.000	2.020.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Gerat	1	M'	2.059.000	2.059.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sarintonu	1	M'	2.094.000	2.094.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tigalingga	1	M'	1.867.000	1.867.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Palding	1	M'	2.048.000	2.048.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Bagot	1	M'	1.936.000	1.936.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bertungen Julu	1	M'	2.097.000	2.097.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Molgap	1	M'	2.108.000	2.108.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Pak-Pak	1	M'	2.025.000	2.025.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sukandebi	1	M'	2.121.000	2.121.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Mil	1	M'	2.042.000	2.042.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Sireme	1	M'	2.066.000	2.066.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Polding Jaya Sumbul	1	M'	1.885.000	1.885.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sinampang	1	M'	2.049.000	2.049.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sihorbo	1	M'	1.992.000	1.992.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Soban	1	M'	1.992.000	1.992.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Adian Nangka	1	M'	2.044.000	2.044.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bunturaja	1	M'	2.019.000	2.019.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Siulok	1	M'	2.085.000	2.085.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Teguh	1	M'	1.954.000	1.954.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sosor Lontung	1	M'	1.923.000	1.923.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Huta Imbaru	1	M'	1.979.000	1.979.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Jumantuang	1	M'	2.030.000	2.030.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gomit	1	M'	2.060.000	2.060.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Adian Gupa	1	M'	2.004.000	2.004.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Maju	1	M'	2.003.000	2.003.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Palipi	1	M'	1.976.000	1.976.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Longkotan	1	M'	2.051.000	2.051.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bongkaras	1	M'	2.034.000	2.034.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tungtung Batu	1	M'	2.143.000	2.143.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Polling Anak-Anak	1	M'	2.064.000	2.064.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Siratah	1	M'	2.117.000	2.117.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Urik Belin	1	M'	2.027.000	2.027.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Siboras	1	M'	2.044.000	2.044.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bonian	1	M'	2.105.000	2.105.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbari	1	M'	1.966.000	1.966.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bakal Gajah	1	M'	2.107.000	2.107.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Panginuman	1	M'	1.961.000	1.961.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Ambat	1	M'	2.144.000	2.144.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Rambong	1	M'	2.195.000	2.195.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Pangaroan	1	M'	2.051.000	2.051.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Suka Dame	1	M'	2.326.000	2.326.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Tua	1	M'	2.227.000	2.227.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Harapan	1	M'	1.920.000	1.920.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Primbon	1	M'	2.258.000	2.258.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Gambir	1	M'	2.227.000	2.227.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kempawa	1	M'	2.458.000	2.458.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanah Pinem	1	M'	1.944.000	1.944.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pamah	1	M'	2.101.000	2.101.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Buluh	1	M'	1.943.000	1.943.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasir Tengah	1	M'	2.200.000	2.200.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Renun	1	M'	2.305.000	2.305.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Tawar	1	M'	1.946.000	1.946.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Balandua	1	M'	2.064.000	2.064.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Mangan Molih	1	M'	2.050.000	2.050.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Liang Jering	1	M'	2.036.000	2.036.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Alur Subur	1	M'	2.022.000	2.022.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Njuhar I	1	M'	2.008.000	2.008.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasir Mbelang	1	M'	1.994.000	1.994.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sinar Pagi	1	M'	1.980.000	1.980.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tambahan	1	M'	2.013.000	2.013.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Tengah	1	M'	2.084.000	2.084.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Nuaha	1	M'	2.083.000	2.083.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sungai Raya	1	M'	2.061.000	2.061.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Meriah	1	M'	1.973.000	1.973.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silumboyah	1	M'	1.999.000	1.999.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pandan	1	M'	2.097.000	2.097.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tualang	1	M'	2.057.000	2.057.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pangaribuan	1	M'	1.952.000	1.952.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sigambir-Gambir	1	M'	2.105.000	2.105.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bakal Julu	1	M'	1.949.000	1.949.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sipoltong	1	M'	1.983.000	1.983.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Itam	1	M'	2.256.000	2.256.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Luhung	1	M'	2.157.000	2.157.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pardomuan	1	M'	2.057.000	2.057.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Markelang	1	M'	2.163.000	2.163.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Jambur Indonesia	1	M'	2.056.000	2.056.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simungun	1	M'	2.088.000	2.088.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Janji	1	M'	1.947.000	1.947.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sopobutar	1	M'	2.096.000	2.096.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Saring	1	M'	2.152.000	2.152.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Haporas	1	M'	2.100.000	2.100.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simanduma	1	M'	2.044.000	2.044.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bandar Huta Usang	1	M'	1.980.000	1.980.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Onan Lama	1	M'	2.056.000	2.056.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lingga Raja	1	M'	2.362.000	2.362.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Laksa	1	M'	2.233.000	2.233.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Saluksuk	1	M'	2.062.000	2.062.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Tinggi	1	M'	2.093.000	2.093.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simartugan	1	M'	2.189.000	2.189.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Usang	1	M'	2.206.000	2.206.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lingga Raja II	1	M'	2.223.000	2.223.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Mbinanga	1	M'	2.241.000	2.241.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Baru	1	M'	2.258.000	2.258.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Perrik Mbue	1	M'	2.276.000	2.276.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bangun	1	M'	1.888.000	1.888.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole	1	M'	1.877.000	1.877.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan IV	1	M'	2.012.000	2.012.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan III	1	M'	2.153.000	2.153.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan II	1	M'	2.457.000	2.457.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan I	1	M'	1.976.000	1.976.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan V	1	M'	1.996.000	1.996.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan VI	1	M'	2.042.000	2.042.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole I	1	M'	2.150.000	2.150.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole II	1	M'	2.173.000	2.173.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bangun I	1	M'	2.195.000	2.195.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbul	1	M'	1.943.000	1.943.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kentara	1	M'	1.949.000	1.949.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Parira	1	M'	2.080.000	2.080.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Buluduri	1	M'	1.994.000	1.994.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sempung Polling	1	M'	1.974.000	1.974.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lumban Sihite	1	M'	1.921.000	1.921.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lumban Toruan	1	M'	2.106.000	2.106.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pandiangan	1	M'	2.126.000	2.126.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kaban Julu	1	M'	2.095.000	2.095.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Lau Kersik	1	M'	2.075.000	2.075.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Sitember	1	M'	1.957.000	1.957.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Batu Gun-Gun	1	M'	2.002.000	2.002.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Rante Besi	1	M'	2.063.000	2.063.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gundaling	1	M'	2.283.000	2.283.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kendit Liang	1	M'	2.227.000	2.227.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Lebah	1	M'	2.362.000	2.362.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tupak Raja	1	M'	2.024.000	2.024.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sambaliang	1	M'	2.205.000	2.205.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasi	1	M'	1.995.000	1.995.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Banjartoba	1	M'	2.043.000	2.043.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Brampu	1	M'	1.876.000	1.876.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Karing	1	M'	2.024.000	2.024.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi II	1	M'	2.151.000	2.151.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi I	1	M'	1.906.000	1.906.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Paropo	1	M'	1.972.000	1.972.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi III	1	M'	2.002.000	2.002.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Paropo I	1	M'	1.912.000	1.912.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo	1	M'	1.926.000	1.926.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo I	1	M'	1.975.000	1.975.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo II	1	M'	1.922.000	1.922.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30		**1**	**M'**	**2.090.000**	**2.090.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		532	M3	140.300	74.639.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		332	M3	1.112.900	369.482.800
Pek. Plesteran 1:4		1720	M2	116.900	201.068.000
Pek. Acian		1720	M2	68.200	117.304.000
Pek. Pelat Cover		180	M3	7.165.600	1.289.808.000
				Jumlah	2.052.302.400
				Nilai ASB	2.095.440.959
				Nilai ASB per M	2.095.441
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.090.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Blang Malum	1	M'	2.870.000	2.870.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Huta Rakyat	1	M'	2.593.000	2.593.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kalang	1	M'	2.813.000	2.813.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bintang	1	M'	2.904.000	2.904.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kalang Simbara	1	M'	2.736.000	2.736.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bintang Mersada	1	M'	2.736.000	2.736.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu X	1	M'	3.014.000	3.014.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu IX	1	M'	2.863.000	2.863.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VIII	1	M'	2.854.000	2.854.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VII	1	M'	2.772.000	2.772.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VI	1	M'	2.834.000	2.834.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu V	1	M'	2.869.000	2.869.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu IV	1	M'	3.035.000	3.035.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu III	1	M'	2.793.000	2.793.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu II	1	M'	2.908.000	2.908.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Beringin	1	M'	2.698.000	2.698.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Dolok Tolong	1	M'	2.959.000	2.959.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pargambiran	1	M'	2.918.000	2.918.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Perjuangan	1	M'	3.127.000	3.127.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Gugung	1	M'	2.884.000	2.884.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	2.933.000	2.933.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Barisan Nauli	1	M'	2.938.000	2.938.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pangguruan	1	M'	2.943.000	2.943.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Beringin I	1	M'	2.948.000	2.948.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbul Tengah	1	M'	2.897.000	2.897.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Ujung Teran	1	M'	2.796.000	2.796.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Gerat	1	M'	2.850.000	2.850.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sarintonu	1	M'	2.899.000	2.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tigalingga	1	M'	2.585.000	2.585.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Palding	1	M'	2.835.000	2.835.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Bagot	1	M'	2.680.000	2.680.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bertungen Julu	1	M'	2.903.000	2.903.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Molgap	1	M'	2.918.000	2.918.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Pak-Pak	1	M'	2.803.000	2.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sukandebi	1	M'	2.936.000	2.936.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Mil	1	M'	2.827.000	2.827.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Sireme	1	M'	2.860.000	2.860.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Polding Jaya Sumbul	1	M'	2.610.000	2.610.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sinampang	1	M'	2.836.000	2.836.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sihorbo	1	M'	2.757.000	2.757.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Soban	1	M'	2.757.000	2.757.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Adian Nangka	1	M'	2.830.000	2.830.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bunturaja	1	M'	2.794.000	2.794.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Siulok	1	M'	2.887.000	2.887.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Teguh	1	M'	2.705.000	2.705.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sosor Lontung	1	M'	2.662.000	2.662.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Huta Imbaru	1	M'	2.739.000	2.739.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Jumantuang	1	M'	2.810.000	2.810.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gomit	1	M'	2.852.000	2.852.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Adian Gupa	1	M'	2.774.000	2.774.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Maju	1	M'	2.773.000	2.773.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Palipi	1	M'	2.735.000	2.735.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Longkotan	1	M'	2.839.000	2.839.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bongkaras	1	M'	2.815.000	2.815.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tungtung Batu	1	M'	2.966.000	2.966.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Polling Anak-Anak	1	M'	2.857.000	2.857.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Siratah	1	M'	2.931.000	2.931.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Urik Belin	1	M'	2.805.000	2.805.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Siboras	1	M'	2.829.000	2.829.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bonian	1	M'	2.914.000	2.914.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbari	1	M'	2.721.000	2.721.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bakal Gajah	1	M'	2.917.000	2.917.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Panginuman	1	M'	2.714.000	2.714.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Ambat	1	M'	2.968.000	2.968.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Rambong	1	M'	3.038.000	3.038.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Pangaroan	1	M'	2.839.000	2.839.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Suka Dame	1	M'	3.219.000	3.219.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Tua	1	M'	3.083.000	3.083.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Harapan	1	M'	2.658.000	2.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Primbon	1	M'	3.126.000	3.126.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Gambir	1	M'	3.082.000	3.082.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kempawa	1	M'	3.402.000	3.402.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanah Pinem	1	M'	2.691.000	2.691.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pamah	1	M'	2.908.000	2.908.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Buluh	1	M'	2.689.000	2.689.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasir Tengah	1	M'	3.046.000	3.046.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Renun	1	M'	3.190.000	3.190.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Tawar	1	M'	2.694.000	2.694.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Balandua	1	M'	2.857.000	2.857.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Mangan Molih	1	M'	2.838.000	2.838.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Liang Jering	1	M'	2.818.000	2.818.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Alur Subur	1	M'	2.799.000	2.799.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Njuhar I	1	M'	2.780.000	2.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasir Mbelang	1	M'	2.760.000	2.760.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sinar Pagi	1	M'	2.741.000	2.741.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tambahan	1	M'	2.786.000	2.786.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Tengah	1	M'	2.885.000	2.885.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Nuaha	1	M'	2.883.000	2.883.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sungai Raya	1	M'	2.853.000	2.853.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Meriah	1	M'	2.731.000	2.731.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silumboyah	1	M'	2.767.000	2.767.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pandan	1	M'	2.903.000	2.903.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tualang	1	M'	2.847.000	2.847.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pangaribuan	1	M'	2.702.000	2.702.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sigambir-Gambir	1	M'	2.914.000	2.914.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bakal Julu	1	M'	2.698.000	2.698.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sipoltong	1	M'	2.745.000	2.745.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Itam	1	M'	3.123.000	3.123.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Luhung	1	M'	2.985.000	2.985.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pardomuan	1	M'	2.847.000	2.847.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Markelang	1	M'	2.994.000	2.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Jambur Indonesia	1	M'	2.846.000	2.846.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simungun	1	M'	2.890.000	2.890.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Janji	1	M'	2.695.000	2.695.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sopobutar	1	M'	2.901.000	2.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Saring	1	M'	2.979.000	2.979.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Haporas	1	M'	2.906.000	2.906.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simanduma	1	M'	2.829.000	2.829.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bandar Huta Usang	1	M'	2.740.000	2.740.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Onan Lama	1	M'	2.846.000	2.846.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lingga Raja	1	M'	3.270.000	3.270.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Laksa	1	M'	3.091.000	3.091.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Saluksuk	1	M'	2.855.000	2.855.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Tinggi	1	M'	2.897.000	2.897.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simartugan	1	M'	3.029.000	3.029.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Usang	1	M'	3.054.000	3.054.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lingga Raja II	1	M'	3.078.000	3.078.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Mbinanga	1	M'	3.102.000	3.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Baru	1	M'	3.126.000	3.126.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Perrik Mbue	1	M'	3.150.000	3.150.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bangun	1	M'	2.614.000	2.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole	1	M'	2.598.000	2.598.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan IV	1	M'	2.785.000	2.785.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan III	1	M'	2.980.000	2.980.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan II	1	M'	3.401.000	3.401.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan I	1	M'	2.736.000	2.736.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan V	1	M'	2.764.000	2.764.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan VI	1	M'	2.826.000	2.826.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole I	1	M'	2.977.000	2.977.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole II	1	M'	3.007.000	3.007.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bangun I	1	M'	3.038.000	3.038.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbul	1	M'	2.690.000	2.690.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kentara	1	M'	2.698.000	2.698.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Parira	1	M'	2.880.000	2.880.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Buluduri	1	M'	2.760.000	2.760.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sempung Polling	1	M'	2.732.000	2.732.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lumban Sihite	1	M'	2.658.000	2.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lumban Toruan	1	M'	2.916.000	2.916.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pandiangan	1	M'	2.942.000	2.942.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kaban Julu	1	M'	2.900.000	2.900.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Lau Kersik	1	M'	2.872.000	2.872.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Sitember	1	M'	2.709.000	2.709.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Batu Gun-Gun	1	M'	2.771.000	2.771.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Rante Besi	1	M'	2.855.000	2.855.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gundaling	1	M'	3.160.000	3.160.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kendit Liang	1	M'	3.083.000	3.083.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Lebah	1	M'	3.269.000	3.269.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tupak Raja	1	M'	2.801.000	2.801.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sambaliang	1	M'	3.052.000	3.052.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasi	1	M'	2.762.000	2.762.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Banjartoba	1	M'	2.828.000	2.828.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Brampu	1	M'	2.597.000	2.597.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Karing	1	M'	2.802.000	2.802.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi II	1	M'	2.977.000	2.977.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi I	1	M'	2.639.000	2.639.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Paropo	1	M'	2.729.000	2.729.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi III	1	M'	2.771.000	2.771.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Paropo I	1	M'	2.647.000	2.647.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo	1	M'	2.666.000	2.666.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo I	1	M'	2.734.000	2.734.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo II	1	M'	2.660.000	2.660.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40		**1**	**M'**	**2.370.000**	**2.370.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		688	M3	140.300	96.526.400
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		388	M3	1.112.900	431.805.200
Pek. Plesteran 1:4		2016,6	M2	116.900	235.740.540
Pek. Acian		2016,6	M2	68.200	137.532.120
Pek. Pelat Cover		200	M3	7.165.600	1.433.120.000
				Jumlah	2.334.724.260
				Nilai ASB	2.377.862.819
				Nilai ASB per M	2.377.863
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.370.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Blang Malum	1	M'	3.254.000	3.254.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Huta Rakyat	1	M'	2.940.000	2.940.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kalang	1	M'	3.190.000	3.190.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bintang	1	M'	3.293.000	3.293.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kalang Simbara	1	M'	3.103.000	3.103.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bintang Mersada	1	M'	3.103.000	3.103.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu X	1	M'	3.418.000	3.418.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu IX	1	M'	3.247.000	3.247.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VIII	1	M'	3.236.000	3.236.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VII	1	M'	3.143.000	3.143.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VI	1	M'	3.213.000	3.213.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu V	1	M'	3.254.000	3.254.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu IV	1	M'	3.442.000	3.442.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu III	1	M'	3.167.000	3.167.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu II	1	M'	3.298.000	3.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Beringin	1	M'	3.059.000	3.059.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Dolok Tolong	1	M'	3.356.000	3.356.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pargambiran	1	M'	3.309.000	3.309.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Perjuangan	1	M'	3.546.000	3.546.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Gugung	1	M'	3.270.000	3.270.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	3.326.000	3.326.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Barisan Nauli	1	M'	3.331.000	3.331.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pangguruan	1	M'	3.337.000	3.337.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Beringin I	1	M'	3.343.000	3.343.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbul Tengah	1	M'	3.286.000	3.286.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Ujung Teran	1	M'	3.170.000	3.170.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Gerat	1	M'	3.232.000	3.232.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sarintonu	1	M'	3.287.000	3.287.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tigalingga	1	M'	2.931.000	2.931.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Palding	1	M'	3.215.000	3.215.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Bagot	1	M'	3.039.000	3.039.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bertungen Julu	1	M'	3.291.000	3.291.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Molgap	1	M'	3.309.000	3.309.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Pak-Pak	1	M'	3.178.000	3.178.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sukandebi	1	M'	3.329.000	3.329.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Mil	1	M'	3.205.000	3.205.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Sireme	1	M'	3.243.000	3.243.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Polding Jaya Sumbul	1	M'	2.959.000	2.959.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sinampang	1	M'	3.216.000	3.216.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sihorbo	1	M'	3.126.000	3.126.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Soban	1	M'	3.127.000	3.127.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Adian Nangka	1	M'	3.209.000	3.209.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bunturaja	1	M'	3.169.000	3.169.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Siulok	1	M'	3.273.000	3.273.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Teguh	1	M'	3.067.000	3.067.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sosor Lontung	1	M'	3.019.000	3.019.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Huta Imbaru	1	M'	3.106.000	3.106.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Jumantuang	1	M'	3.187.000	3.187.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gomit	1	M'	3.234.000	3.234.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Adian Gupa	1	M'	3.146.000	3.146.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Maju	1	M'	3.144.000	3.144.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Palipi	1	M'	3.102.000	3.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Longkotan	1	M'	3.220.000	3.220.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bongkaras	1	M'	3.192.000	3.192.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tungtung Batu	1	M'	3.364.000	3.364.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Polling Anak-Anak	1	M'	3.240.000	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Siratah	1	M'	3.323.000	3.323.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Urik Belin	1	M'	3.181.000	3.181.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Siboras	1	M'	3.208.000	3.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bonian	1	M'	3.305.000	3.305.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbari	1	M'	3.086.000	3.086.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bakal Gajah	1	M'	3.308.000	3.308.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Panginuman	1	M'	3.078.000	3.078.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Ambat	1	M'	3.366.000	3.366.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Rambong	1	M'	3.445.000	3.445.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Pangaroan	1	M'	3.220.000	3.220.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Suka Dame	1	M'	3.651.000	3.651.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Tua	1	M'	3.496.000	3.496.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Harapan	1	M'	3.014.000	3.014.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Primbon	1	M'	3.545.000	3.545.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Gambir	1	M'	3.495.000	3.495.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kempawa	1	M'	3.858.000	3.858.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanah Pinem	1	M'	3.052.000	3.052.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pamah	1	M'	3.298.000	3.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Buluh	1	M'	3.049.000	3.049.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasir Tengah	1	M'	3.454.000	3.454.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Renun	1	M'	3.618.000	3.618.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Tawar	1	M'	3.054.000	3.054.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Balandua	1	M'	3.240.000	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Mangan Molih	1	M'	3.218.000	3.218.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Liang Jering	1	M'	3.196.000	3.196.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Alur Subur	1	M'	3.174.000	3.174.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Njuhar I	1	M'	3.152.000	3.152.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasir Mbelang	1	M'	3.130.000	3.130.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sinar Pagi	1	M'	3.108.000	3.108.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tambahan	1	M'	3.159.000	3.159.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Tengah	1	M'	3.271.000	3.271.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Nuaha	1	M'	3.269.000	3.269.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sungai Raya	1	M'	3.235.000	3.235.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Meriah	1	M'	3.097.000	3.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silumboyah	1	M'	3.138.000	3.138.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pandan	1	M'	3.292.000	3.292.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tualang	1	M'	3.228.000	3.228.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pangaribuan	1	M'	3.064.000	3.064.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sigambir-Gambir	1	M'	3.304.000	3.304.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bakal Julu	1	M'	3.060.000	3.060.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sipoltong	1	M'	3.113.000	3.113.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Itam	1	M'	3.541.000	3.541.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Luhung	1	M'	3.385.000	3.385.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pardomuan	1	M'	3.229.000	3.229.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Markelang	1	M'	3.395.000	3.395.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Jambur Indonesia	1	M'	3.228.000	3.228.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simungun	1	M'	3.277.000	3.277.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Janji	1	M'	3.056.000	3.056.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sopobutar	1	M'	3.290.000	3.290.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Saring	1	M'	3.378.000	3.378.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Haporas	1	M'	3.296.000	3.296.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simanduma	1	M'	3.208.000	3.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bandar Huta Usang	1	M'	3.107.000	3.107.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Onan Lama	1	M'	3.227.000	3.227.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lingga Raja	1	M'	3.708.000	3.708.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Laksa	1	M'	3.506.000	3.506.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Saluksuk	1	M'	3.237.000	3.237.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Tinggi	1	M'	3.285.000	3.285.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simartugan	1	M'	3.435.000	3.435.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Usang	1	M'	3.463.000	3.463.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lingga Raja II	1	M'	3.490.000	3.490.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Mbinanga	1	M'	3.518.000	3.518.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Baru	1	M'	3.545.000	3.545.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Perrik Mbue	1	M'	3.573.000	3.573.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bangun	1	M'	2.964.000	2.964.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole	1	M'	2.946.000	2.946.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan IV	1	M'	3.158.000	3.158.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan III	1	M'	3.379.000	3.379.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan II	1	M'	3.857.000	3.857.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan I	1	M'	3.102.000	3.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan V	1	M'	3.134.000	3.134.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan VI	1	M'	3.205.000	3.205.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole I	1	M'	3.376.000	3.376.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole II	1	M'	3.410.000	3.410.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bangun I	1	M'	3.445.000	3.445.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbul	1	M'	3.050.000	3.050.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kentara	1	M'	3.060.000	3.060.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Parira	1	M'	3.266.000	3.266.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Buluduri	1	M'	3.130.000	3.130.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sempung Polling	1	M'	3.098.000	3.098.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lumban Sihite	1	M'	3.015.000	3.015.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lumban Toruan	1	M'	3.306.000	3.306.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pandiangan	1	M'	3.337.000	3.337.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kaban Julu	1	M'	3.289.000	3.289.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Lau Kersik	1	M'	3.256.000	3.256.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Sitember	1	M'	3.072.000	3.072.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Batu Gun-Gun	1	M'	3.142.000	3.142.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Rante Besi	1	M'	3.238.000	3.238.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gundaling	1	M'	3.583.000	3.583.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kendit Liang	1	M'	3.496.000	3.496.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Lebah	1	M'	3.707.000	3.707.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tupak Raja	1	M'	3.176.000	3.176.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sambaliang	1	M'	3.461.000	3.461.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasi	1	M'	3.132.000	3.132.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Banjartoba	1	M'	3.207.000	3.207.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Brampu	1	M'	2.945.000	2.945.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Karing	1	M'	3.177.000	3.177.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi II	1	M'	3.376.000	3.376.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi I	1	M'	2.992.000	2.992.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Paropo	1	M'	3.095.000	3.095.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi III	1	M'	3.142.000	3.142.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Paropo I	1	M'	3.002.000	3.002.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo	1	M'	3.024.000	3.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo I	1	M'	3.100.000	3.100.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo II	1	M'	3.017.000	3.017.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50		**1**	**M'**	**2.510.000**	**2.510.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		864	M3	140.300	121.219.200
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		444	M3	1.112.900	494.127.600
Pek. Plesteran 1:4		2314	M2	116.900	270.506.600
Pek. Acian		2314	M2	68.200	157.814.800
Pek. Pelat Cover		200	M3	7.165.600	1.433.120.000
				Jumlah	2.476.788.200
				Nilai ASB	2.519.926.759
				Nilai ASB per M	2.519.927
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.510.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Blang Malum	1	M'	3.447.000	3.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Huta Rakyat	1	M'	3.114.000	3.114.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kalang	1	M'	3.379.000	3.379.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bintang	1	M'	3.487.000	3.487.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kalang Simbara	1	M'	3.286.000	3.286.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bintang Mersada	1	M'	3.286.000	3.286.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu X	1	M'	3.620.000	3.620.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu IX	1	M'	3.438.000	3.438.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VIII	1	M'	3.427.000	3.427.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VII	1	M'	3.329.000	3.329.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VI	1	M'	3.403.000	3.403.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu V	1	M'	3.446.000	3.446.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu IV	1	M'	3.645.000	3.645.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu III	1	M'	3.354.000	3.354.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu II	1	M'	3.493.000	3.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Beringin	1	M'	3.240.000	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Dolok Tolong	1	M'	3.554.000	3.554.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pargambiran	1	M'	3.504.000	3.504.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Perjuangan	1	M'	3.755.000	3.755.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Gugung	1	M'	3.464.000	3.464.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	3.522.000	3.522.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Barisan Nauli	1	M'	3.528.000	3.528.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pangguruan	1	M'	3.534.000	3.534.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Beringin I	1	M'	3.540.000	3.540.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbul Tengah	1	M'	3.480.000	3.480.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Ujung Teran	1	M'	3.358.000	3.358.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Gerat	1	M'	3.423.000	3.423.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sarintonu	1	M'	3.482.000	3.482.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tigalingga	1	M'	3.104.000	3.104.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Palding	1	M'	3.405.000	3.405.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Bagot	1	M'	3.219.000	3.219.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bertungen Julu	1	M'	3.486.000	3.486.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Molgap	1	M'	3.505.000	3.505.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Pak-Pak	1	M'	3.366.000	3.366.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sukandebi	1	M'	3.526.000	3.526.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Mil	1	M'	3.395.000	3.395.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Sireme	1	M'	3.435.000	3.435.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Polding Jaya Sumbul	1	M'	3.134.000	3.134.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sinampang	1	M'	3.406.000	3.406.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sihorbo	1	M'	3.311.000	3.311.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Soban	1	M'	3.312.000	3.312.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Adian Nangka	1	M'	3.399.000	3.399.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bunturaja	1	M'	3.356.000	3.356.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Siulok	1	M'	3.467.000	3.467.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Teguh	1	M'	3.248.000	3.248.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sosor Lontung	1	M'	3.197.000	3.197.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Huta Imbaru	1	M'	3.290.000	3.290.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Jumantuang	1	M'	3.375.000	3.375.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gomit	1	M'	3.425.000	3.425.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Adian Gupa	1	M'	3.332.000	3.332.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Maju	1	M'	3.330.000	3.330.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Palipi	1	M'	3.285.000	3.285.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Longkotan	1	M'	3.410.000	3.410.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bongkaras	1	M'	3.381.000	3.381.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tungtung Batu	1	M'	3.563.000	3.563.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Polling Anak-Anak	1	M'	3.431.000	3.431.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Siratah	1	M'	3.520.000	3.520.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Urik Belin	1	M'	3.369.000	3.369.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Siboras	1	M'	3.398.000	3.398.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bonian	1	M'	3.500.000	3.500.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbari	1	M'	3.268.000	3.268.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bakal Gajah	1	M'	3.503.000	3.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Panginuman	1	M'	3.260.000	3.260.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Ambat	1	M'	3.565.000	3.565.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Rambong	1	M'	3.649.000	3.649.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Pangaroan	1	M'	3.410.000	3.410.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Suka Dame	1	M'	3.866.000	3.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Tua	1	M'	3.703.000	3.703.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Harapan	1	M'	3.192.000	3.192.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Primbon	1	M'	3.754.000	3.754.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Gambir	1	M'	3.702.000	3.702.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kempawa	1	M'	4.086.000	4.086.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanah Pinem	1	M'	3.232.000	3.232.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pamah	1	M'	3.493.000	3.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Buluh	1	M'	3.230.000	3.230.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasir Tengah	1	M'	3.658.000	3.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Renun	1	M'	3.832.000	3.832.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Tawar	1	M'	3.235.000	3.235.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Balandua	1	M'	3.431.000	3.431.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Mangan Molih	1	M'	3.408.000	3.408.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Liang Jering	1	M'	3.385.000	3.385.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Alur Subur	1	M'	3.362.000	3.362.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Njuhar I	1	M'	3.338.000	3.338.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasir Mbelang	1	M'	3.315.000	3.315.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sinar Pagi	1	M'	3.292.000	3.292.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tambahan	1	M'	3.346.000	3.346.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Tengah	1	M'	3.464.000	3.464.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Nuaha	1	M'	3.462.000	3.462.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sungai Raya	1	M'	3.427.000	3.427.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Meriah	1	M'	3.280.000	3.280.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silumboyah	1	M'	3.323.000	3.323.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pandan	1	M'	3.487.000	3.487.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tualang	1	M'	3.419.000	3.419.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pangaribuan	1	M'	3.245.000	3.245.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sigambir-Gambir	1	M'	3.499.000	3.499.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bakal Julu	1	M'	3.240.000	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sipoltong	1	M'	3.297.000	3.297.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Itam	1	M'	3.750.000	3.750.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Luhung	1	M'	3.585.000	3.585.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pardomuan	1	M'	3.420.000	3.420.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Markelang	1	M'	3.596.000	3.596.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Jambur Indonesia	1	M'	3.418.000	3.418.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simungun	1	M'	3.471.000	3.471.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Janji	1	M'	3.236.000	3.236.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sopobutar	1	M'	3.485.000	3.485.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Saring	1	M'	3.578.000	3.578.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Haporas	1	M'	3.490.000	3.490.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simanduma	1	M'	3.398.000	3.398.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bandar Huta Usang	1	M'	3.291.000	3.291.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Onan Lama	1	M'	3.418.000	3.418.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lingga Raja	1	M'	3.927.000	3.927.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Laksa	1	M'	3.713.000	3.713.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Saluksuk	1	M'	3.428.000	3.428.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Tinggi	1	M'	3.479.000	3.479.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simartugan	1	M'	3.638.000	3.638.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Usang	1	M'	3.667.000	3.667.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lingga Raja II	1	M'	3.696.000	3.696.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Mbinanga	1	M'	3.725.000	3.725.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Baru	1	M'	3.754.000	3.754.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Perrik Mbue	1	M'	3.784.000	3.784.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bangun	1	M'	3.139.000	3.139.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole	1	M'	3.120.000	3.120.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan IV	1	M'	3.345.000	3.345.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan III	1	M'	3.579.000	3.579.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan II	1	M'	4.085.000	4.085.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan I	1	M'	3.286.000	3.286.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan V	1	M'	3.319.000	3.319.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan VI	1	M'	3.394.000	3.394.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole I	1	M'	3.575.000	3.575.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole II	1	M'	3.612.000	3.612.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bangun I	1	M'	3.649.000	3.649.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbul	1	M'	3.230.000	3.230.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kentara	1	M'	3.240.000	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Parira	1	M'	3.459.000	3.459.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Buluduri	1	M'	3.315.000	3.315.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sempung Polling	1	M'	3.281.000	3.281.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lumban Sihite	1	M'	3.193.000	3.193.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lumban Toruan	1	M'	3.502.000	3.502.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pandiangan	1	M'	3.534.000	3.534.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kaban Julu	1	M'	3.483.000	3.483.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Lau Kersik	1	M'	3.449.000	3.449.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Sitember	1	M'	3.253.000	3.253.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Batu Gun-Gun	1	M'	3.328.000	3.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Rante Besi	1	M'	3.429.000	3.429.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gundaling	1	M'	3.795.000	3.795.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kendit Liang	1	M'	3.703.000	3.703.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Lebah	1	M'	3.926.000	3.926.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tupak Raja	1	M'	3.364.000	3.364.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sambaliang	1	M'	3.665.000	3.665.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasi	1	M'	3.317.000	3.317.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Banjartoba	1	M'	3.397.000	3.397.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Brampu	1	M'	3.119.000	3.119.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Karing	1	M'	3.365.000	3.365.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi II	1	M'	3.575.000	3.575.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi I	1	M'	3.169.000	3.169.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Paropo	1	M'	3.278.000	3.278.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi III	1	M'	3.328.000	3.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Paropo I	1	M'	3.179.000	3.179.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo	1	M'	3.202.000	3.202.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo I	1	M'	3.283.000	3.283.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo II	1	M'	3.195.000	3.195.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60		**1**	**M'**	**2.950.000**	**2.950.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1060	M3	140.300	148.718.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		500	M3	1.112.900	556.450.000
Pek. Plesteran 1:4		2612	M2	116.900	305.342.800
Pek. Acian		2612	M2	68.200	178.138.400
Pek. Pelat Cover		240	M3	7.165.600	1.719.744.000
				Jumlah	2.908.393.200
				Nilai ASB	2.951.531.759
				Nilai ASB per M	2.951.532
				Nilai ASB (dibulatkan)	2.950.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Blang Malum	1	M'	4.051.000	4.051.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Huta Rakyat	1	M'	3.660.000	3.660.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kalang	1	M'	3.971.000	3.971.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bintang	1	M'	4.099.000	4.099.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kalang Simbara	1	M'	3.862.000	3.862.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bintang Mersada	1	M'	3.863.000	3.863.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu X	1	M'	4.255.000	4.255.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu IX	1	M'	4.041.000	4.041.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VIII	1	M'	4.028.000	4.028.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VII	1	M'	3.912.000	3.912.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VI	1	M'	4.000.000	4.000.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu V	1	M'	4.050.000	4.050.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu IV	1	M'	4.284.000	4.284.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu III	1	M'	3.942.000	3.942.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu II	1	M'	4.105.000	4.105.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Beringin	1	M'	3.808.000	3.808.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Dolok Tolong	1	M'	4.177.000	4.177.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pargambiran	1	M'	4.119.000	4.119.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Perjuangan	1	M'	4.414.000	4.414.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Gugung	1	M'	4.071.000	4.071.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	4.140.000	4.140.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Barisan Nauli	1	M'	4.147.000	4.147.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pangguruan	1	M'	4.154.000	4.154.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Beringin I	1	M'	4.161.000	4.161.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbul Tengah	1	M'	4.090.000	4.090.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Ujung Teran	1	M'	3.946.000	3.946.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Gerat	1	M'	4.024.000	4.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sarintonu	1	M'	4.092.000	4.092.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tigalingga	1	M'	3.649.000	3.649.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Palding	1	M'	4.002.000	4.002.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Bagot	1	M'	3.783.000	3.783.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bertungen Julu	1	M'	4.097.000	4.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Molgap	1	M'	4.119.000	4.119.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Pak-Pak	1	M'	3.956.000	3.956.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sukandebi	1	M'	4.144.000	4.144.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Mil	1	M'	3.990.000	3.990.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Sireme	1	M'	4.037.000	4.037.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Polding Jaya Sumbul	1	M'	3.684.000	3.684.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sinampang	1	M'	4.004.000	4.004.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sihorbo	1	M'	3.892.000	3.892.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Soban	1	M'	3.892.000	3.892.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Adian Nangka	1	M'	3.994.000	3.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bunturaja	1	M'	3.944.000	3.944.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Siulok	1	M'	4.075.000	4.075.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Teguh	1	M'	3.818.000	3.818.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sosor Lontung	1	M'	3.758.000	3.758.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Huta Imbaru	1	M'	3.866.000	3.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Jumantuang	1	M'	3.967.000	3.967.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gomit	1	M'	4.026.000	4.026.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Adian Gupa	1	M'	3.916.000	3.916.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Maju	1	M'	3.914.000	3.914.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Palipi	1	M'	3.861.000	3.861.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Longkotan	1	M'	4.008.000	4.008.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bongkaras	1	M'	3.973.000	3.973.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tungtung Batu	1	M'	4.187.000	4.187.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Polling Anak-Anak	1	M'	4.033.000	4.033.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Siratah	1	M'	4.137.000	4.137.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Urik Belin	1	M'	3.960.000	3.960.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Siboras	1	M'	3.994.000	3.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bonian	1	M'	4.114.000	4.114.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbari	1	M'	3.841.000	3.841.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bakal Gajah	1	M'	4.117.000	4.117.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Panginuman	1	M'	3.831.000	3.831.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Ambat	1	M'	4.190.000	4.190.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Rambong	1	M'	4.288.000	4.288.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Pangaroan	1	M'	4.008.000	4.008.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Suka Dame	1	M'	4.544.000	4.544.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Tua	1	M'	4.352.000	4.352.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Harapan	1	M'	3.752.000	3.752.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Primbon	1	M'	4.412.000	4.412.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Gambir	1	M'	4.351.000	4.351.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kempawa	1	M'	4.802.000	4.802.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanah Pinem	1	M'	3.799.000	3.799.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pamah	1	M'	4.105.000	4.105.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Buluh	1	M'	3.796.000	3.796.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasir Tengah	1	M'	4.299.000	4.299.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Renun	1	M'	4.503.000	4.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Tawar	1	M'	3.802.000	3.802.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Balandua	1	M'	4.033.000	4.033.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Mangan Molih	1	M'	4.006.000	4.006.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Liang Jering	1	M'	3.978.000	3.978.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Alur Subur	1	M'	3.951.000	3.951.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Njuhar I	1	M'	3.924.000	3.924.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasir Mbelang	1	M'	3.896.000	3.896.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sinar Pagi	1	M'	3.869.000	3.869.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tambahan	1	M'	3.933.000	3.933.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Tengah	1	M'	4.072.000	4.072.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Nuaha	1	M'	4.069.000	4.069.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sungai Raya	1	M'	4.027.000	4.027.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Meriah	1	M'	3.855.000	3.855.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silumboyah	1	M'	3.906.000	3.906.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pandan	1	M'	4.098.000	4.098.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tualang	1	M'	4.018.000	4.018.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pangaribuan	1	M'	3.814.000	3.814.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sigambir-Gambir	1	M'	4.113.000	4.113.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bakal Julu	1	M'	3.809.000	3.809.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sipoltong	1	M'	3.875.000	3.875.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Itam	1	M'	4.408.000	4.408.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Luhung	1	M'	4.214.000	4.214.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pardomuan	1	M'	4.019.000	4.019.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Markelang	1	M'	4.226.000	4.226.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Jambur Indonesia	1	M'	4.018.000	4.018.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simungun	1	M'	4.079.000	4.079.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Janji	1	M'	3.804.000	3.804.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sopobutar	1	M'	4.096.000	4.096.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Saring	1	M'	4.205.000	4.205.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Haporas	1	M'	4.102.000	4.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simanduma	1	M'	3.994.000	3.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bandar Huta Usang	1	M'	3.868.000	3.868.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Onan Lama	1	M'	4.017.000	4.017.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lingga Raja	1	M'	4.616.000	4.616.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Laksa	1	M'	4.364.000	4.364.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Saluksuk	1	M'	4.029.000	4.029.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Tinggi	1	M'	4.089.000	4.089.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simartugan	1	M'	4.276.000	4.276.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Usang	1	M'	4.310.000	4.310.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lingga Raja II	1	M'	4.344.000	4.344.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Mbinanga	1	M'	4.378.000	4.378.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Baru	1	M'	4.413.000	4.413.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Perrik Mbue	1	M'	4.447.000	4.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bangun	1	M'	3.689.000	3.689.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole	1	M'	3.667.000	3.667.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan IV	1	M'	3.931.000	3.931.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan III	1	M'	4.206.000	4.206.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan II	1	M'	4.801.000	4.801.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan I	1	M'	3.862.000	3.862.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan V	1	M'	3.901.000	3.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan VI	1	M'	3.989.000	3.989.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole I	1	M'	4.202.000	4.202.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole II	1	M'	4.245.000	4.245.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bangun I	1	M'	4.289.000	4.289.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbul	1	M'	3.796.000	3.796.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kentara	1	M'	3.809.000	3.809.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Parira	1	M'	4.065.000	4.065.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Buluduri	1	M'	3.896.000	3.896.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sempung Polling	1	M'	3.856.000	3.856.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lumban Sihite	1	M'	3.752.000	3.752.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lumban Toruan	1	M'	4.116.000	4.116.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pandiangan	1	M'	4.153.000	4.153.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kaban Julu	1	M'	4.094.000	4.094.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Lau Kersik	1	M'	4.053.000	4.053.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Sitember	1	M'	3.824.000	3.824.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Batu Gun-Gun	1	M'	3.911.000	3.911.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Rante Besi	1	M'	4.030.000	4.030.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gundaling	1	M'	4.460.000	4.460.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kendit Liang	1	M'	4.352.000	4.352.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Lebah	1	M'	4.614.000	4.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tupak Raja	1	M'	3.954.000	3.954.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sambaliang	1	M'	4.308.000	4.308.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasi	1	M'	3.899.000	3.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Banjartoba	1	M'	3.992.000	3.992.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Brampu	1	M'	3.666.000	3.666.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Karing	1	M'	3.955.000	3.955.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi II	1	M'	4.202.000	4.202.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi I	1	M'	3.725.000	3.725.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Paropo	1	M'	3.852.000	3.852.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi III	1	M'	3.911.000	3.911.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Paropo I	1	M'	3.737.000	3.737.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo	1	M'	3.764.000	3.764.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo I	1	M'	3.859.000	3.859.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo II	1	M'	3.755.000	3.755.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70		**1**	**M'**	**3.240.000**	**3.240.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1276	M3	140.300	179.022.800
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		556	M3	1.112.900	618.772.400
Pek. Plesteran 1:4		2911	M2	116.900	340.295.900
Pek. Acian		2911	M2	68.200	198.530.200
Pek. Pelat Cover		260	M3	7.165.600	1.863.056.000
				Jumlah	3.199.677.300
				Nilai ASB	3.242.815.859
				Nilai ASB per M	3.242.816
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Blang Malum	1	M'	4.449.000	4.449.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Huta Rakyat	1	M'	4.020.000	4.020.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kalang	1	M'	4.362.000	4.362.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bintang	1	M'	4.501.000	4.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kalang Simbara	1	M'	4.242.000	4.242.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bintang Mersada	1	M'	4.242.000	4.242.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu X	1	M'	4.673.000	4.673.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu IX	1	M'	4.439.000	4.439.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VIII	1	M'	4.424.000	4.424.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VII	1	M'	4.297.000	4.297.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VI	1	M'	4.393.000	4.393.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu V	1	M'	4.449.000	4.449.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu IV	1	M'	4.705.000	4.705.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu III	1	M'	4.329.000	4.329.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu II	1	M'	4.509.000	4.509.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Beringin	1	M'	4.183.000	4.183.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Dolok Tolong	1	M'	4.588.000	4.588.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pargambiran	1	M'	4.524.000	4.524.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Perjuangan	1	M'	4.848.000	4.848.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Gugung	1	M'	4.471.000	4.471.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	4.547.000	4.547.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Barisan Nauli	1	M'	4.554.000	4.554.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pangguruan	1	M'	4.562.000	4.562.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Beringin I	1	M'	4.570.000	4.570.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbul Tengah	1	M'	4.492.000	4.492.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Ujung Teran	1	M'	4.334.000	4.334.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Gerat	1	M'	4.419.000	4.419.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sarintonu	1	M'	4.494.000	4.494.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tigalingga	1	M'	4.007.000	4.007.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Palding	1	M'	4.396.000	4.396.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Bagot	1	M'	4.155.000	4.155.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bertungen Julu	1	M'	4.500.000	4.500.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Molgap	1	M'	4.524.000	4.524.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Pak-Pak	1	M'	4.345.000	4.345.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sukandebi	1	M'	4.552.000	4.552.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Mil	1	M'	4.382.000	4.382.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Sireme	1	M'	4.434.000	4.434.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Polding Jaya Sumbul	1	M'	4.046.000	4.046.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sinampang	1	M'	4.397.000	4.397.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sihorbo	1	M'	4.274.000	4.274.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Soban	1	M'	4.275.000	4.275.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Adian Nangka	1	M'	4.387.000	4.387.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bunturaja	1	M'	4.332.000	4.332.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Siulok	1	M'	4.475.000	4.475.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Teguh	1	M'	4.193.000	4.193.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sosor Lontung	1	M'	4.127.000	4.127.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Huta Imbaru	1	M'	4.246.000	4.246.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Jumantuang	1	M'	4.357.000	4.357.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gomit	1	M'	4.422.000	4.422.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Adian Gupa	1	M'	4.301.000	4.301.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Maju	1	M'	4.298.000	4.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Palipi	1	M'	4.241.000	4.241.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Longkotan	1	M'	4.402.000	4.402.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bongkaras	1	M'	4.364.000	4.364.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tungtung Batu	1	M'	4.599.000	4.599.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Polling Anak-Anak	1	M'	4.429.000	4.429.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Siratah	1	M'	4.543.000	4.543.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Urik Belin	1	M'	4.349.000	4.349.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Siboras	1	M'	4.386.000	4.386.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bonian	1	M'	4.518.000	4.518.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbari	1	M'	4.219.000	4.219.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bakal Gajah	1	M'	4.522.000	4.522.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Panginuman	1	M'	4.208.000	4.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Ambat	1	M'	4.602.000	4.602.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Rambong	1	M'	4.710.000	4.710.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Pangaroan	1	M'	4.402.000	4.402.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Suka Dame	1	M'	4.991.000	4.991.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Tua	1	M'	4.780.000	4.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Harapan	1	M'	4.120.000	4.120.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Primbon	1	M'	4.846.000	4.846.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Gambir	1	M'	4.779.000	4.779.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kempawa	1	M'	5.274.000	5.274.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanah Pinem	1	M'	4.173.000	4.173.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pamah	1	M'	4.509.000	4.509.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Buluh	1	M'	4.169.000	4.169.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasir Tengah	1	M'	4.722.000	4.722.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Renun	1	M'	4.946.000	4.946.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Tawar	1	M'	4.176.000	4.176.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Balandua	1	M'	4.429.000	4.429.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Mangan Molih	1	M'	4.399.000	4.399.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Liang Jering	1	M'	4.369.000	4.369.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Alur Subur	1	M'	4.339.000	4.339.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Njuhar I	1	M'	4.309.000	4.309.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasir Mbelang	1	M'	4.280.000	4.280.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sinar Pagi	1	M'	4.250.000	4.250.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tambahan	1	M'	4.319.000	4.319.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Tengah	1	M'	4.472.000	4.472.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Nuaha	1	M'	4.469.000	4.469.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sungai Raya	1	M'	4.423.000	4.423.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Meriah	1	M'	4.234.000	4.234.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silumboyah	1	M'	4.290.000	4.290.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pandan	1	M'	4.501.000	4.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tualang	1	M'	4.413.000	4.413.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pangaribuan	1	M'	4.188.000	4.188.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sigambir-Gambir	1	M'	4.517.000	4.517.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bakal Julu	1	M'	4.183.000	4.183.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sipoltong	1	M'	4.256.000	4.256.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Itam	1	M'	4.841.000	4.841.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Luhung	1	M'	4.628.000	4.628.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pardomuan	1	M'	4.414.000	4.414.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Markelang	1	M'	4.641.000	4.641.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Jambur Indonesia	1	M'	4.413.000	4.413.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simungun	1	M'	4.480.000	4.480.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Janji	1	M'	4.178.000	4.178.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sopobutar	1	M'	4.498.000	4.498.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Saring	1	M'	4.618.000	4.618.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Haporas	1	M'	4.506.000	4.506.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simanduma	1	M'	4.386.000	4.386.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bandar Huta Usang	1	M'	4.248.000	4.248.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Onan Lama	1	M'	4.412.000	4.412.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lingga Raja	1	M'	5.070.000	5.070.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Laksa	1	M'	4.793.000	4.793.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Saluksuk	1	M'	4.426.000	4.426.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Tinggi	1	M'	4.491.000	4.491.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simartugan	1	M'	4.697.000	4.697.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Usang	1	M'	4.734.000	4.734.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lingga Raja II	1	M'	4.771.000	4.771.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Mbinanga	1	M'	4.809.000	4.809.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Baru	1	M'	4.847.000	4.847.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Perrik Mbue	1	M'	4.884.000	4.884.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bangun	1	M'	4.052.000	4.052.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole	1	M'	4.028.000	4.028.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan IV	1	M'	4.317.000	4.317.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan III	1	M'	4.620.000	4.620.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan II	1	M'	5.273.000	5.273.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan I	1	M'	4.241.000	4.241.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan V	1	M'	4.284.000	4.284.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan VI	1	M'	4.382.000	4.382.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole I	1	M'	4.615.000	4.615.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole II	1	M'	4.663.000	4.663.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bangun I	1	M'	4.710.000	4.710.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbul	1	M'	4.170.000	4.170.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kentara	1	M'	4.183.000	4.183.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Parira	1	M'	4.465.000	4.465.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Buluduri	1	M'	4.279.000	4.279.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sempung Polling	1	M'	4.235.000	4.235.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lumban Sihite	1	M'	4.121.000	4.121.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lumban Toruan	1	M'	4.520.000	4.520.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pandiangan	1	M'	4.562.000	4.562.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kaban Julu	1	M'	4.497.000	4.497.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Lau Kersik	1	M'	4.452.000	4.452.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Sitember	1	M'	4.200.000	4.200.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Batu Gun-Gun	1	M'	4.296.000	4.296.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Rante Besi	1	M'	4.426.000	4.426.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gundaling	1	M'	4.899.000	4.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kendit Liang	1	M'	4.780.000	4.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Lebah	1	M'	5.068.000	5.068.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tupak Raja	1	M'	4.343.000	4.343.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sambaliang	1	M'	4.732.000	4.732.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasi	1	M'	4.282.000	4.282.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Banjartoba	1	M'	4.385.000	4.385.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Brampu	1	M'	4.026.000	4.026.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Karing	1	M'	4.344.000	4.344.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi II	1	M'	4.616.000	4.616.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi I	1	M'	4.091.000	4.091.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Paropo	1	M'	4.231.000	4.231.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi III	1	M'	4.296.000	4.296.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Paropo I	1	M'	4.104.000	4.104.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo	1	M'	4.134.000	4.134.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo I	1	M'	4.238.000	4.238.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo II	1	M'	4.125.000	4.125.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80		**1**	**M'**	**3.510.000**	**3.510.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1Unit(100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.112.900	8.291.105
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	116.900	1.636.600
Pek. Acian		14	M2	68.200	954.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.367.300	3.117.444
				Jumlah	28.309.459
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1512	M3	140.300	212.133.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		612	M3	1.112.900	681.094.800
Pek. Plesteran 1:4		3100	M2	116.900	362.390.000
Pek. Acian		3100	M2	68.200	211.420.000
Pek. Pelat Cover		280	M3	7.165.600	2.006.368.000
				Jumlah	3.473.406.400
				Nilai ASB	3.516.544.959
				Nilai ASB per M	3.516.545
				Nilai ASB (dibulatkan)	3.510.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Blang Malum	1	M'	4.820.000	4.820.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Huta Rakyat	1	M'	4.355.000	4.355.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kalang	1	M'	4.725.000	4.725.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bintang	1	M'	4.877.000	4.877.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kalang Simbara	1	M'	4.595.000	4.595.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bintang Mersada	1	M'	4.596.000	4.596.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu X	1	M'	5.063.000	5.063.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu IX	1	M'	4.809.000	4.809.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VIII	1	M'	4.793.000	4.793.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VII	1	M'	4.655.000	4.655.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VI	1	M'	4.759.000	4.759.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu V	1	M'	4.819.000	4.819.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu IV	1	M'	5.097.000	5.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu III	1	M'	4.690.000	4.690.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu II	1	M'	4.885.000	4.885.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Beringin	1	M'	4.531.000	4.531.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Dolok Tolong	1	M'	4.970.000	4.970.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pargambiran	1	M'	4.901.000	4.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Perjuangan	1	M'	5.252.000	5.252.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Gugung	1	M'	4.844.000	4.844.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M'	4.925.000	4.925.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Barisan Nauli	1	M'	4.934.000	4.934.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pangguruan	1	M'	4.942.000	4.942.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Beringin I	1	M'	4.951.000	4.951.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbul Tengah	1	M'	4.866.000	4.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Ujung Teran	1	M'	4.696.000	4.696.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Gerat	1	M'	4.787.000	4.787.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sarintonu	1	M'	4.869.000	4.869.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tigalingga	1	M'	4.341.000	4.341.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Palding	1	M'	4.762.000	4.762.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Bagot	1	M'	4.502.000	4.502.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bertungen Julu	1	M'	4.875.000	4.875.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Molgap	1	M'	4.901.000	4.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Pak-Pak	1	M'	4.707.000	4.707.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sukandebi	1	M'	4.931.000	4.931.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Mil	1	M'	4.747.000	4.747.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Sireme	1	M'	4.803.000	4.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Polding Jaya Sumbul	1	M'	4.383.000	4.383.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sinampang	1	M'	4.764.000	4.764.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sihorbo	1	M'	4.631.000	4.631.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Soban	1	M'	4.631.000	4.631.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Adian Nangka	1	M'	4.753.000	4.753.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bunturaja	1	M'	4.693.000	4.693.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Siulok	1	M'	4.848.000	4.848.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Teguh	1	M'	4.542.000	4.542.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sosor Lontung	1	M'	4.471.000	4.471.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Huta Imbaru	1	M'	4.600.000	4.600.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Jumantuang	1	M'	4.720.000	4.720.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gomit	1	M'	4.790.000	4.790.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Adian Gupa	1	M'	4.659.000	4.659.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Maju	1	M'	4.657.000	4.657.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Palipi	1	M'	4.594.000	4.594.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Longkotan	1	M'	4.769.000	4.769.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bongkaras	1	M'	4.728.000	4.728.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tungtung Batu	1	M'	4.982.000	4.982.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Polling Anak-Anak	1	M'	4.798.000	4.798.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Siratah	1	M'	4.922.000	4.922.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Urik Belin	1	M'	4.712.000	4.712.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Siboras	1	M'	4.752.000	4.752.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bonian	1	M'	4.895.000	4.895.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbari	1	M'	4.571.000	4.571.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bakal Gajah	1	M'	4.899.000	4.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Panginuman	1	M'	4.559.000	4.559.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Ambat	1	M'	4.985.000	4.985.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Rambong	1	M'	5.102.000	5.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Pangaroan	1	M'	4.769.000	4.769.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Suka Dame	1	M'	5.407.000	5.407.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Tua	1	M'	5.178.000	5.178.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Harapan	1	M'	4.464.000	4.464.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Primbon	1	M'	5.250.000	5.250.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Gambir	1	M'	5.177.000	5.177.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kempawa	1	M'	5.714.000	5.714.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanah Pinem	1	M'	4.520.000	4.520.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pamah	1	M'	4.885.000	4.885.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Buluh	1	M'	4.517.000	4.517.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasir Tengah	1	M'	5.115.000	5.115.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Renun	1	M'	5.358.000	5.358.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Tawar	1	M'	4.524.000	4.524.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Balandua	1	M'	4.798.000	4.798.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Mangan Molih	1	M'	4.766.000	4.766.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Liang Jering	1	M'	4.733.000	4.733.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Alur Subur	1	M'	4.701.000	4.701.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Njuhar I	1	M'	4.669.000	4.669.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasir Mbelang	1	M'	4.636.000	4.636.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sinar Pagi	1	M'	4.604.000	4.604.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tambahan	1	M'	4.679.000	4.679.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Tengah	1	M'	4.845.000	4.845.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Nuaha	1	M'	4.842.000	4.842.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sungai Raya	1	M'	4.792.000	4.792.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Meriah	1	M'	4.586.000	4.586.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silumboyah	1	M'	4.647.000	4.647.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pandan	1	M'	4.876.000	4.876.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tualang	1	M'	4.781.000	4.781.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pangaribuan	1	M'	4.538.000	4.538.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sigambir-Gambir	1	M'	4.894.000	4.894.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bakal Julu	1	M'	4.532.000	4.532.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sipoltong	1	M'	4.610.000	4.610.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Itam	1	M'	5.244.000	5.244.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Luhung	1	M'	5.014.000	5.014.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pardomuan	1	M'	4.782.000	4.782.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Markelang	1	M'	5.028.000	5.028.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Jambur Indonesia	1	M'	4.780.000	4.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simungun	1	M'	4.853.000	4.853.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Janji	1	M'	4.526.000	4.526.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sopobutar	1	M'	4.873.000	4.873.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Saring	1	M'	5.003.000	5.003.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Haporas	1	M'	4.881.000	4.881.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simanduma	1	M'	4.752.000	4.752.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bandar Huta Usang	1	M'	4.602.000	4.602.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Onan Lama	1	M'	4.780.000	4.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lingga Raja	1	M'	5.492.000	5.492.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Laksa	1	M'	5.192.000	5.192.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Saluksuk	1	M'	4.795.000	4.795.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Tinggi	1	M'	4.865.000	4.865.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simartugan	1	M'	5.088.000	5.088.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Usang	1	M'	5.129.000	5.129.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lingga Raja II	1	M'	5.169.000	5.169.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Mbinanga	1	M'	5.210.000	5.210.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Baru	1	M'	5.250.000	5.250.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Perrik Mbue	1	M'	5.291.000	5.291.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bangun	1	M'	4.390.000	4.390.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole	1	M'	4.363.000	4.363.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan IV	1	M'	4.677.000	4.677.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan III	1	M'	5.005.000	5.005.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan II	1	M'	5.712.000	5.712.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan I	1	M'	4.595.000	4.595.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan V	1	M'	4.641.000	4.641.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan VI	1	M'	4.747.000	4.747.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole I	1	M'	4.999.000	4.999.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole II	1	M'	5.051.000	5.051.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bangun I	1	M'	5.103.000	5.103.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbul	1	M'	4.517.000	4.517.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kentara	1	M'	4.532.000	4.532.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Parira	1	M'	4.837.000	4.837.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Buluduri	1	M'	4.636.000	4.636.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sempung Polling	1	M'	4.588.000	4.588.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lumban Sihite	1	M'	4.465.000	4.465.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lumban Toruan	1	M'	4.897.000	4.897.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pandiangan	1	M'	4.942.000	4.942.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kaban Julu	1	M'	4.871.000	4.871.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Lau Kersik	1	M'	4.823.000	4.823.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Sitember	1	M'	4.550.000	4.550.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Batu Gun-Gun	1	M'	4.654.000	4.654.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Rante Besi	1	M'	4.795.000	4.795.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gundaling	1	M'	5.307.000	5.307.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kendit Liang	1	M'	5.178.000	5.178.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Lebah	1	M'	5.491.000	5.491.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tupak Raja	1	M'	4.705.000	4.705.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sambaliang	1	M'	5.126.000	5.126.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasi	1	M'	4.639.000	4.639.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Banjartoba	1	M'	4.750.000	4.750.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Brampu	1	M'	4.362.000	4.362.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Karing	1	M'	4.706.000	4.706.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi II	1	M'	5.000.000	5.000.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi I	1	M'	4.432.000	4.432.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Paropo	1	M'	4.584.000	4.584.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi III	1	M'	4.654.000	4.654.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Paropo I	1	M'	4.446.000	4.446.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo	1	M'	4.478.000	4.478.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo I	1	M'	4.592.000	4.592.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo II	1	M'	4.468.000	4.468.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm		**1**	**M2**	**665.000**	**665.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		315	M3	620.100	195.331.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.176.000	1.201.152.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.281.800	839.702.400
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	2.594.940.900
				Nilai ASB (1 km x 4 m)	2.661.004.000
				Nilai ASB per M2	665.251
				Nilai ASB (dibulatkan)	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Blang Malum	1	M2	913.000	913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Huta Rakyat	1	M2	825.000	825.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kalang	1	M2	895.000	895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bintang	1	M2	924.000	924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kalang Simbara	1	M2	870.000	870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bintang Mersada	1	M2	870.000	870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu X	1	M2	959.000	959.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	911.000	911.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	908.000	908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	882.000	882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	901.000	901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu V	1	M2	913.000	913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	965.000	965.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu III	1	M2	888.000	888.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu II	1	M2	925.000	925.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin	1	M2	858.000	858.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Dolok Tolong	1	M2	941.000	941.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pargambiran	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Perjuangan	1	M2	995.000	995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gugung	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	933.000	933.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Barisan Nauli	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pangguruan	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	938.000	938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul Tengah	1	M2	922.000	922.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Ujung Teran	1	M2	889.000	889.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Gerat	1	M2	907.000	907.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sarintonu	1	M2	922.000	922.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tigalingga	1	M2	822.000	822.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Palding	1	M2	902.000	902.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Bagot	1	M2	852.000	852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bertungen Julu	1	M2	923.000	923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Molgap	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	891.000	891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sukandebi	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Mil	1	M2	899.000	899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Sireme	1	M2	910.000	910.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	830.000	830.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sinampang	1	M2	902.000	902.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sihorbo	1	M2	877.000	877.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Soban	1	M2	877.000	877.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Adian Nangka	1	M2	900.000	900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bunturaja	1	M2	889.000	889.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Siulok	1	M2	918.000	918.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Teguh	1	M2	860.000	860.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sosor Lontung	1	M2	847.000	847.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Huta Imbaru	1	M2	871.000	871.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Jumantuang	1	M2	894.000	894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gomit	1	M2	907.000	907.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Adian Gupa	1	M2	882.000	882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Maju	1	M2	882.000	882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Palipi	1	M2	870.000	870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Longkotan	1	M2	903.000	903.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bongkaras	1	M2	895.000	895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tungtung Batu	1	M2	944.000	944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	909.000	909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Siratah	1	M2	932.000	932.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Urik Belin	1	M2	892.000	892.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Siboras	1	M2	900.000	900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bonian	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbari	1	M2	866.000	866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Gajah	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Panginuman	1	M2	863.000	863.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Ambat	1	M2	944.000	944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Rambong	1	M2	966.000	966.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Pangaroan	1	M2	903.000	903.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Suka Dame	1	M2	1.024.000	1.024.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Tua	1	M2	981.000	981.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Harapan	1	M2	845.000	845.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Primbon	1	M2	994.000	994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gambir	1	M2	980.000	980.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kempawa	1	M2	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanah Pinem	1	M2	856.000	856.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pamah	1	M2	925.000	925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Buluh	1	M2	855.000	855.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Tengah	1	M2	969.000	969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Renun	1	M2	1.015.000	1.015.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Tawar	1	M2	857.000	857.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Balandua	1	M2	909.000	909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Mangan Molih	1	M2	903.000	903.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Liang Jering	1	M2	896.000	896.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Alur Subur	1	M2	890.000	890.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Njuhar I	1	M2	884.000	884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Mbelang	1	M2	878.000	878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sinar Pagi	1	M2	872.000	872.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tambahan	1	M2	886.000	886.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Tengah	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Nuaha	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sungai Raya	1	M2	907.000	907.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Meriah	1	M2	869.000	869.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silumboyah	1	M2	880.000	880.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pandan	1	M2	923.000	923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tualang	1	M2	905.000	905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pangaribuan	1	M2	859.000	859.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Julu	1	M2	858.000	858.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sipoltong	1	M2	873.000	873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Itam	1	M2	993.000	993.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Luhung	1	M2	950.000	950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pardomuan	1	M2	906.000	906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Markelang	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Jambur Indonesia	1	M2	905.000	905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simungun	1	M2	919.000	919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Janji	1	M2	857.000	857.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sopobutar	1	M2	923.000	923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Saring	1	M2	948.000	948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Haporas	1	M2	924.000	924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simanduma	1	M2	900.000	900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	872.000	872.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Onan Lama	1	M2	905.000	905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja	1	M2	1.040.000	1.040.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Laksa	1	M2	983.000	983.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	908.000	908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Tinggi	1	M2	921.000	921.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simartugan	1	M2	964.000	964.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Usang	1	M2	971.000	971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja II	1	M2	979.000	979.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Mbinanga	1	M2	987.000	987.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Baru	1	M2	994.000	994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Perrik Mbue	1	M2	1.002.000	1.002.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bangun	1	M2	831.000	831.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole	1	M2	826.000	826.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan IV	1	M2	886.000	886.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan III	1	M2	948.000	948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan II	1	M2	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan I	1	M2	870.000	870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan V	1	M2	879.000	879.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan VI	1	M2	899.000	899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole I	1	M2	947.000	947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole II	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bangun I	1	M2	966.000	966.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul	1	M2	855.000	855.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kentara	1	M2	858.000	858.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Parira	1	M2	916.000	916.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Buluduri	1	M2	878.000	878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sempung Polling	1	M2	869.000	869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Sihite	1	M2	846.000	846.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Toruan	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pandiangan	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kaban Julu	1	M2	923.000	923.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	913.000	913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Sitember	1	M2	862.000	862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	881.000	881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Rante Besi	1	M2	908.000	908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gundaling	1	M2	1.005.000	1.005.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kendit Liang	1	M2	981.000	981.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Lebah	1	M2	1.040.000	1.040.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tupak Raja	1	M2	891.000	891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sambaliang	1	M2	971.000	971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasi	1	M2	878.000	878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Banjartoba	1	M2	900.000	900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Brampu	1	M2	826.000	826.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Karing	1	M2	891.000	891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi II	1	M2	947.000	947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi I	1	M2	839.000	839.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Paropo	1	M2	868.000	868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi III	1	M2	881.000	881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Paropo I	1	M2	842.000	842.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo	1	M2	848.000	848.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo I	1	M2	870.000	870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo II	1	M2	846.000	846.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm		**1**	**M2**	**686.000**	**686.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		450	M3	620.100	279.045.000
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.176.000	1.201.152.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.281.800	839.702.400
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	2.678.654.400
				Nilai ASB (1 km x 4 m)	2.744.717.500
				Nilai ASB per M2	686.179
				Nilai ASB (dibulatkan)	686.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum	1	M2	942.000	942.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat	1	M2	851.000	851.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kalang	1	M2	923.000	923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bintang	1	M2	953.000	953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara	1	M2	898.000	898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada	1	M2	898.000	898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X	1	M2	989.000	989.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	939.000	939.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	909.000	909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	930.000	930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V	1	M2	942.000	942.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	996.000	996.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III	1	M2	916.000	916.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II	1	M2	954.000	954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin	1	M2	885.000	885.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong	1	M2	971.000	971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan	1	M2	1.026.000	1.026.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung	1	M2	946.000	946.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	962.000	962.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli	1	M2	964.000	964.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan	1	M2	966.000	966.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	967.000	967.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah	1	M2	951.000	951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat	1	M2	935.000	935.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu	1	M2	951.000	951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga	1	M2	848.000	848.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Palding	1	M2	930.000	930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot	1	M2	879.000	879.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	920.000	920.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi	1	M2	963.000	963.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme	1	M2	938.000	938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	856.000	856.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang	1	M2	931.000	931.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo	1	M2	905.000	905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Soban	1	M2	905.000	905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok	1	M2	947.000	947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh	1	M2	887.000	887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung	1	M2	873.000	873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru	1	M2	899.000	899.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang	1	M2	922.000	922.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gomit	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa	1	M2	910.000	910.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Maju	1	M2	910.000	910.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Palipi	1	M2	897.000	897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan	1	M2	932.000	932.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras	1	M2	924.000	924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu	1	M2	973.000	973.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	937.000	937.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Siratah	1	M2	962.000	962.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin	1	M2	920.000	920.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Siboras	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bonian	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari	1	M2	893.000	893.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman	1	M2	891.000	891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat	1	M2	974.000	974.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong	1	M2	997.000	997.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan	1	M2	932.000	932.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame	1	M2	1.056.000	1.056.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua	1	M2	1.012.000	1.012.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Harapan	1	M2	872.000	872.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon	1	M2	1.026.000	1.026.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir	1	M2	1.011.000	1.011.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa	1	M2	1.116.000	1.116.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem	1	M2	883.000	883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pamah	1	M2	954.000	954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh	1	M2	882.000	882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah	1	M2	999.000	999.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Renun	1	M2	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar	1	M2	884.000	884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Balandua	1	M2	937.000	937.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih	1	M2	931.000	931.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering	1	M2	925.000	925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur	1	M2	918.000	918.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I	1	M2	912.000	912.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang	1	M2	906.000	906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi	1	M2	899.000	899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan	1	M2	914.000	914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah	1	M2	946.000	946.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha	1	M2	946.000	946.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah	1	M2	896.000	896.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah	1	M2	908.000	908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pandan	1	M2	953.000	953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tualang	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan	1	M2	886.000	886.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu	1	M2	885.000	885.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong	1	M2	901.000	901.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam	1	M2	1.025.000	1.025.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung	1	M2	980.000	980.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang	1	M2	982.000	982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simungun	1	M2	948.000	948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Janji	1	M2	884.000	884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring	1	M2	977.000	977.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas	1	M2	954.000	954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	899.000	899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja	1	M2	1.073.000	1.073.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Laksa	1	M2	1.014.000	1.014.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	937.000	937.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi	1	M2	950.000	950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan	1	M2	994.000	994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang	1	M2	1.002.000	1.002.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II	1	M2	1.010.000	1.010.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga	1	M2	1.018.000	1.018.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru	1	M2	1.026.000	1.026.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue	1	M2	1.034.000	1.034.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bangun	1	M2	858.000	858.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole	1	M2	852.000	852.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV	1	M2	914.000	914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III	1	M2	978.000	978.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II	1	M2	1.116.000	1.116.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I	1	M2	898.000	898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V	1	M2	907.000	907.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I	1	M2	977.000	977.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II	1	M2	987.000	987.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I	1	M2	997.000	997.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul	1	M2	882.000	882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kentara	1	M2	885.000	885.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira	1	M2	945.000	945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri	1	M2	906.000	906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling	1	M2	896.000	896.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite	1	M2	872.000	872.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan	1	M2	965.000	965.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	942.000	942.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember	1	M2	889.000	889.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	909.000	909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi	1	M2	937.000	937.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling	1	M2	1.037.000	1.037.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang	1	M2	1.012.000	1.012.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah	1	M2	1.073.000	1.073.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja	1	M2	919.000	919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang	1	M2	1.001.000	1.001.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasi	1	M2	906.000	906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Brampu	1	M2	852.000	852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Karing	1	M2	919.000	919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II	1	M2	977.000	977.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I	1	M2	866.000	866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Paropo	1	M2	895.000	895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III	1	M2	909.000	909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I	1	M2	869.000	869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo	1	M2	875.000	875.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I	1	M2	897.000	897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II	1	M2	873.000	873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm		**1**	**M2**	**721.000**	**721.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		675	M3	620.100	418.567.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.176.000	1.201.152.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.281.800	839.702.400
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	2.818.176.900
				Nilai ASB (1 km x 4 m)	2.884.240.000
				Nilai ASB per M2	721.060
				Nilai ASB (dibulatkan)	721.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Blang Malum	1	M2	990.000	990.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Huta Rakyat	1	M2	894.000	894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kalang	1	M2	970.000	970.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bintang	1	M2	1.001.000	1.001.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kalang Simbara	1	M2	944.000	944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bintang Mersada	1	M2	944.000	944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu X	1	M2	1.040.000	1.040.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	987.000	987.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	984.000	984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	977.000	977.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu V	1	M2	990.000	990.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu III	1	M2	963.000	963.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu II	1	M2	1.003.000	1.003.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin	1	M2	930.000	930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Dolok Tolong	1	M2	1.021.000	1.021.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pargambiran	1	M2	1.006.000	1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Perjuangan	1	M2	1.078.000	1.078.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gugung	1	M2	995.000	995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	1.011.000	1.011.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Barisan Nauli	1	M2	1.013.000	1.013.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pangguruan	1	M2	1.015.000	1.015.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	1.017.000	1.017.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul Tengah	1	M2	999.000	999.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Ujung Teran	1	M2	964.000	964.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Gerat	1	M2	983.000	983.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sarintonu	1	M2	1.000.000	1.000.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tigalingga	1	M2	891.000	891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Palding	1	M2	978.000	978.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Bagot	1	M2	924.000	924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bertungen Julu	1	M2	1.001.000	1.001.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Molgap	1	M2	1.006.000	1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	967.000	967.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sukandebi	1	M2	1.013.000	1.013.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Mil	1	M2	975.000	975.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Sireme	1	M2	986.000	986.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	900.000	900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sinampang	1	M2	978.000	978.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sihorbo	1	M2	951.000	951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Soban	1	M2	951.000	951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Adian Nangka	1	M2	976.000	976.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bunturaja	1	M2	964.000	964.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Siulok	1	M2	995.000	995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Teguh	1	M2	933.000	933.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sosor Lontung	1	M2	918.000	918.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Huta Imbaru	1	M2	945.000	945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Jumantuang	1	M2	969.000	969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gomit	1	M2	984.000	984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Adian Gupa	1	M2	957.000	957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Maju	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Palipi	1	M2	943.000	943.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Longkotan	1	M2	979.000	979.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bongkaras	1	M2	971.000	971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tungtung Batu	1	M2	1.023.000	1.023.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	985.000	985.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Siratah	1	M2	1.011.000	1.011.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Urik Belin	1	M2	967.000	967.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Siboras	1	M2	976.000	976.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bonian	1	M2	1.005.000	1.005.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbari	1	M2	938.000	938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Gajah	1	M2	1.006.000	1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Panginuman	1	M2	936.000	936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Ambat	1	M2	1.024.000	1.024.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Rambong	1	M2	1.048.000	1.048.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Pangaroan	1	M2	979.000	979.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Suka Dame	1	M2	1.110.000	1.110.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Tua	1	M2	1.063.000	1.063.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Harapan	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Primbon	1	M2	1.078.000	1.078.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gambir	1	M2	1.063.000	1.063.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kempawa	1	M2	1.173.000	1.173.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanah Pinem	1	M2	928.000	928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pamah	1	M2	1.003.000	1.003.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Buluh	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Tengah	1	M2	1.050.000	1.050.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Renun	1	M2	1.100.000	1.100.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Tawar	1	M2	929.000	929.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Balandua	1	M2	985.000	985.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Mangan Molih	1	M2	979.000	979.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Liang Jering	1	M2	972.000	972.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Alur Subur	1	M2	965.000	965.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Njuhar I	1	M2	959.000	959.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Mbelang	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sinar Pagi	1	M2	945.000	945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tambahan	1	M2	961.000	961.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Tengah	1	M2	995.000	995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Nuaha	1	M2	994.000	994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sungai Raya	1	M2	984.000	984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Meriah	1	M2	942.000	942.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silumboyah	1	M2	954.000	954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pandan	1	M2	1.001.000	1.001.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tualang	1	M2	982.000	982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pangaribuan	1	M2	932.000	932.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	1.005.000	1.005.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Julu	1	M2	930.000	930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sipoltong	1	M2	947.000	947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Itam	1	M2	1.077.000	1.077.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Luhung	1	M2	1.030.000	1.030.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pardomuan	1	M2	982.000	982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Markelang	1	M2	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Jambur Indonesia	1	M2	982.000	982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simungun	1	M2	997.000	997.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Janji	1	M2	929.000	929.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sopobutar	1	M2	1.001.000	1.001.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Saring	1	M2	1.027.000	1.027.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Haporas	1	M2	1.002.000	1.002.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simanduma	1	M2	976.000	976.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	945.000	945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Onan Lama	1	M2	982.000	982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja	1	M2	1.128.000	1.128.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Laksa	1	M2	1.066.000	1.066.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	984.000	984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Tinggi	1	M2	999.000	999.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simartugan	1	M2	1.045.000	1.045.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Usang	1	M2	1.053.000	1.053.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja II	1	M2	1.061.000	1.061.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Mbinanga	1	M2	1.070.000	1.070.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Baru	1	M2	1.078.000	1.078.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Perrik Mbue	1	M2	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bangun	1	M2	901.000	901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole	1	M2	896.000	896.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan IV	1	M2	960.000	960.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan III	1	M2	1.028.000	1.028.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan II	1	M2	1.173.000	1.173.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan I	1	M2	943.000	943.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan V	1	M2	953.000	953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan VI	1	M2	975.000	975.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole I	1	M2	1.027.000	1.027.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole II	1	M2	1.037.000	1.037.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bangun I	1	M2	1.048.000	1.048.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul	1	M2	927.000	927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kentara	1	M2	930.000	930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Parira	1	M2	993.000	993.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Buluduri	1	M2	952.000	952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sempung Polling	1	M2	942.000	942.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Sihite	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Toruan	1	M2	1.006.000	1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pandiangan	1	M2	1.015.000	1.015.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kaban Julu	1	M2	1.000.000	1.000.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	990.000	990.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Sitember	1	M2	934.000	934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Rante Besi	1	M2	985.000	985.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gundaling	1	M2	1.090.000	1.090.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kendit Liang	1	M2	1.063.000	1.063.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Lebah	1	M2	1.127.000	1.127.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tupak Raja	1	M2	966.000	966.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sambaliang	1	M2	1.053.000	1.053.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasi	1	M2	953.000	953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Banjartoba	1	M2	975.000	975.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Brampu	1	M2	896.000	896.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Karing	1	M2	966.000	966.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi II	1	M2	1.027.000	1.027.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi I	1	M2	910.000	910.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Paropo	1	M2	941.000	941.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi III	1	M2	956.000	956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Paropo I	1	M2	913.000	913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo	1	M2	919.000	919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo I	1	M2	943.000	943.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo II	1	M2	917.000	917.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm		**1**	**M2**	**469.000**	**469.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		315	M3	620.100	195.331.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.281.800	1.259.553.600
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	1.813.640.100
				Nilai ASB (1 km x 4 m)	1.879.703.200
				Nilai ASB per M2	469.926
				Nilai ASB (dibulatkan)	469.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Blang Malum	1	M2	644.000	644.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Huta Rakyat	1	M2	581.000	581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kalang	1	M2	631.000	631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bintang	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kalang Simbara	1	M2	614.000	614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bintang Mersada	1	M2	614.000	614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu X	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	642.000	642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	622.000	622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	636.000	636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu V	1	M2	644.000	644.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu III	1	M2	626.000	626.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu II	1	M2	652.000	652.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin	1	M2	605.000	605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Dolok Tolong	1	M2	664.000	664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pargambiran	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Perjuangan	1	M2	701.000	701.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gugung	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	658.000	658.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Barisan Nauli	1	M2	659.000	659.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pangguruan	1	M2	660.000	660.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	661.000	661.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul Tengah	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Ujung Teran	1	M2	627.000	627.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Gerat	1	M2	639.000	639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sarintonu	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tigalingga	1	M2	580.000	580.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Palding	1	M2	636.000	636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Bagot	1	M2	601.000	601.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bertungen Julu	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Molgap	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	629.000	629.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sukandebi	1	M2	658.000	658.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Mil	1	M2	634.000	634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Sireme	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	585.000	585.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sinampang	1	M2	636.000	636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sihorbo	1	M2	618.000	618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Soban	1	M2	618.000	618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Adian Nangka	1	M2	635.000	635.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bunturaja	1	M2	627.000	627.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Siulok	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Teguh	1	M2	607.000	607.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sosor Lontung	1	M2	597.000	597.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Huta Imbaru	1	M2	614.000	614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Jumantuang	1	M2	630.000	630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gomit	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Adian Gupa	1	M2	622.000	622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Maju	1	M2	622.000	622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Palipi	1	M2	613.000	613.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Longkotan	1	M2	637.000	637.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bongkaras	1	M2	631.000	631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tungtung Batu	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Siratah	1	M2	657.000	657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Urik Belin	1	M2	629.000	629.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Siboras	1	M2	635.000	635.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bonian	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbari	1	M2	610.000	610.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Gajah	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Panginuman	1	M2	609.000	609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Ambat	1	M2	666.000	666.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Rambong	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Pangaroan	1	M2	637.000	637.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Suka Dame	1	M2	722.000	722.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Tua	1	M2	691.000	691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Harapan	1	M2	596.000	596.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Primbon	1	M2	701.000	701.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gambir	1	M2	691.000	691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kempawa	1	M2	763.000	763.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanah Pinem	1	M2	604.000	604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pamah	1	M2	652.000	652.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Buluh	1	M2	603.000	603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Tengah	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Renun	1	M2	716.000	716.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Tawar	1	M2	604.000	604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Balandua	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Mangan Molih	1	M2	636.000	636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Liang Jering	1	M2	632.000	632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Alur Subur	1	M2	628.000	628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Njuhar I	1	M2	623.000	623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Mbelang	1	M2	619.000	619.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sinar Pagi	1	M2	615.000	615.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tambahan	1	M2	625.000	625.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Tengah	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Nuaha	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sungai Raya	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Meriah	1	M2	612.000	612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silumboyah	1	M2	621.000	621.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pandan	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tualang	1	M2	638.000	638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pangaribuan	1	M2	606.000	606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	653.000	653.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Julu	1	M2	605.000	605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sipoltong	1	M2	616.000	616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Itam	1	M2	700.000	700.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Luhung	1	M2	670.000	670.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pardomuan	1	M2	639.000	639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Markelang	1	M2	671.000	671.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Jambur Indonesia	1	M2	638.000	638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simungun	1	M2	648.000	648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Janji	1	M2	604.000	604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sopobutar	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Saring	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Haporas	1	M2	652.000	652.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simanduma	1	M2	634.000	634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	614.000	614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Onan Lama	1	M2	638.000	638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Laksa	1	M2	693.000	693.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Tinggi	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simartugan	1	M2	679.000	679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Usang	1	M2	685.000	685.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja II	1	M2	690.000	690.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Mbinanga	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Baru	1	M2	701.000	701.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Perrik Mbue	1	M2	707.000	707.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bangun	1	M2	586.000	586.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole	1	M2	583.000	583.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan IV	1	M2	625.000	625.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan III	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan II	1	M2	763.000	763.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan I	1	M2	614.000	614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan V	1	M2	620.000	620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan VI	1	M2	634.000	634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole I	1	M2	668.000	668.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole II	1	M2	674.000	674.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bangun I	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul	1	M2	603.000	603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kentara	1	M2	605.000	605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Parira	1	M2	646.000	646.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Buluduri	1	M2	619.000	619.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sempung Polling	1	M2	613.000	613.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Sihite	1	M2	596.000	596.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Toruan	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pandiangan	1	M2	660.000	660.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kaban Julu	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	644.000	644.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Sitember	1	M2	608.000	608.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	621.000	621.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Rante Besi	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gundaling	1	M2	709.000	709.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kendit Liang	1	M2	691.000	691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Lebah	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tupak Raja	1	M2	628.000	628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sambaliang	1	M2	684.000	684.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasi	1	M2	619.000	619.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Banjartoba	1	M2	634.000	634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Brampu	1	M2	582.000	582.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Karing	1	M2	628.000	628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi II	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi I	1	M2	592.000	592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Paropo	1	M2	612.000	612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi III	1	M2	621.000	621.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Paropo I	1	M2	594.000	594.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo	1	M2	598.000	598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo I	1	M2	613.000	613.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo II	1	M2	597.000	597.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm		**1**	**M2**	**490.000**	**490.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		450	M3	620.100	279.045.000
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.281.800	1.259.553.600
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	1.897.353.600
				Nilai ASB (1km x 4m)	1.963.416.700
				Nilai ASB per M2	490.854
				Nilai ASB (dibulatkan)	490.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum	1	M2	672.000	672.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat	1	M2	608.000	608.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang	1	M2	659.000	659.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X	1	M2	706.000	706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	671.000	671.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	649.000	649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	664.000	664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V	1	M2	672.000	672.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	711.000	711.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III	1	M2	654.000	654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin	1	M2	632.000	632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong	1	M2	693.000	693.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran	1	M2	684.000	684.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli	1	M2	688.000	688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan	1	M2	690.000	690.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	691.000	691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah	1	M2	679.000	679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran	1	M2	655.000	655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu	1	M2	679.000	679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga	1	M2	606.000	606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palding	1	M2	664.000	664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot	1	M2	628.000	628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap	1	M2	684.000	684.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	657.000	657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi	1	M2	688.000	688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil	1	M2	662.000	662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme	1	M2	670.000	670.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	611.000	611.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo	1	M2	646.000	646.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Soban	1	M2	646.000	646.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka	1	M2	663.000	663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja	1	M2	655.000	655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh	1	M2	634.000	634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung	1	M2	624.000	624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru	1	M2	642.000	642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang	1	M2	658.000	658.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gomit	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Maju	1	M2	650.000	650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palipi	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras	1	M2	660.000	660.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu	1	M2	695.000	695.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siratah	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin	1	M2	657.000	657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siboras	1	M2	663.000	663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bonian	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari	1	M2	638.000	638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman	1	M2	636.000	636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong	1	M2	712.000	712.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame	1	M2	754.000	754.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua	1	M2	722.000	722.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Harapan	1	M2	623.000	623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir	1	M2	722.000	722.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa	1	M2	797.000	797.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem	1	M2	631.000	631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pamah	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh	1	M2	630.000	630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah	1	M2	714.000	714.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Renun	1	M2	748.000	748.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar	1	M2	631.000	631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Balandua	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering	1	M2	660.000	660.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur	1	M2	656.000	656.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi	1	M2	642.000	642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan	1	M2	653.000	653.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah	1	M2	648.000	648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandan	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tualang	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan	1	M2	633.000	633.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu	1	M2	632.000	632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong	1	M2	643.000	643.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung	1	M2	700.000	700.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang	1	M2	702.000	702.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simungun	1	M2	677.000	677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Janji	1	M2	631.000	631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring	1	M2	698.000	698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma	1	M2	663.000	663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	642.000	642.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja	1	M2	766.000	766.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Laksa	1	M2	724.000	724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi	1	M2	679.000	679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang	1	M2	716.000	716.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II	1	M2	721.000	721.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga	1	M2	727.000	727.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue	1	M2	738.000	738.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun	1	M2	612.000	612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole	1	M2	609.000	609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV	1	M2	653.000	653.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III	1	M2	698.000	698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II	1	M2	797.000	797.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V	1	M2	648.000	648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI	1	M2	662.000	662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I	1	M2	698.000	698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II	1	M2	705.000	705.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I	1	M2	712.000	712.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul	1	M2	630.000	630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kentara	1	M2	632.000	632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira	1	M2	675.000	675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling	1	M2	640.000	640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite	1	M2	623.000	623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan	1	M2	689.000	689.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	673.000	673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember	1	M2	635.000	635.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	649.000	649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling	1	M2	740.000	740.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang	1	M2	722.000	722.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah	1	M2	766.000	766.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja	1	M2	656.000	656.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang	1	M2	715.000	715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasi	1	M2	647.000	647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba	1	M2	663.000	663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Brampu	1	M2	609.000	609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Karing	1	M2	657.000	657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II	1	M2	698.000	698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I	1	M2	618.000	618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo	1	M2	639.000	639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III	1	M2	649.000	649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I	1	M2	620.000	620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo	1	M2	625.000	625.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I	1	M2	641.000	641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II	1	M2	623.000	623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm		**1**	**M2**	**525.000**	**525.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		675	M3	620.100	418.567.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	37.100	148.400.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	37.200	148.800.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.281.800	1.259.553.600
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	484.300	24.215.000
				Jumlah	2.036.876.100
				Nilai ASB (1 km x 4 m)	2.102.939.200
				Nilai ASB per M2	525.735
				Nilai ASB (dibulatkan)	525.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Blang Malum	1	M2	721.000	721.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Huta Rakyat	1	M2	651.000	651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kalang	1	M2	706.000	706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bintang	1	M2	729.000	729.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kalang Simbara	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bintang Mersada	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu X	1	M2	757.000	757.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	719.000	719.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	716.000	716.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	711.000	711.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu V	1	M2	720.000	720.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	762.000	762.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu III	1	M2	701.000	701.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu II	1	M2	730.000	730.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin	1	M2	677.000	677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Dolok Tolong	1	M2	743.000	743.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pargambiran	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Perjuangan	1	M2	785.000	785.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gugung	1	M2	724.000	724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	736.000	736.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Barisan Nauli	1	M2	738.000	738.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pangguruan	1	M2	739.000	739.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	740.000	740.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul Tengah	1	M2	727.000	727.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Ujung Teran	1	M2	702.000	702.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Gerat	1	M2	716.000	716.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sarintonu	1	M2	728.000	728.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tigalingga	1	M2	649.000	649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Palding	1	M2	712.000	712.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Bagot	1	M2	673.000	673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bertungen Julu	1	M2	729.000	729.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Molgap	1	M2	733.000	733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	704.000	704.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sukandebi	1	M2	737.000	737.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Mil	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Sireme	1	M2	718.000	718.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	655.000	655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sinampang	1	M2	712.000	712.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sihorbo	1	M2	692.000	692.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Soban	1	M2	692.000	692.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Adian Nangka	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bunturaja	1	M2	702.000	702.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Siulok	1	M2	725.000	725.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Teguh	1	M2	679.000	679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sosor Lontung	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Huta Imbaru	1	M2	688.000	688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Jumantuang	1	M2	706.000	706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gomit	1	M2	716.000	716.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Adian Gupa	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Maju	1	M2	696.000	696.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Palipi	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Longkotan	1	M2	713.000	713.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bongkaras	1	M2	707.000	707.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tungtung Batu	1	M2	745.000	745.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	717.000	717.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Siratah	1	M2	736.000	736.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Urik Belin	1	M2	704.000	704.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Siboras	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bonian	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbari	1	M2	683.000	683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Gajah	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Panginuman	1	M2	681.000	681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Ambat	1	M2	745.000	745.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Rambong	1	M2	763.000	763.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Pangaroan	1	M2	713.000	713.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Suka Dame	1	M2	808.000	808.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Tua	1	M2	774.000	774.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Harapan	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Primbon	1	M2	785.000	785.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gambir	1	M2	774.000	774.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kempawa	1	M2	854.000	854.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanah Pinem	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pamah	1	M2	730.000	730.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Buluh	1	M2	675.000	675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Tengah	1	M2	765.000	765.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Renun	1	M2	801.000	801.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Tawar	1	M2	676.000	676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Balandua	1	M2	717.000	717.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Mangan Molih	1	M2	712.000	712.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Liang Jering	1	M2	708.000	708.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Alur Subur	1	M2	703.000	703.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Njuhar I	1	M2	698.000	698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Mbelang	1	M2	693.000	693.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sinar Pagi	1	M2	688.000	688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tambahan	1	M2	699.000	699.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Tengah	1	M2	724.000	724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Nuaha	1	M2	724.000	724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sungai Raya	1	M2	716.000	716.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Meriah	1	M2	686.000	686.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silumboyah	1	M2	695.000	695.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pandan	1	M2	729.000	729.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tualang	1	M2	715.000	715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pangaribuan	1	M2	678.000	678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Julu	1	M2	677.000	677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sipoltong	1	M2	689.000	689.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Itam	1	M2	784.000	784.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Luhung	1	M2	750.000	750.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pardomuan	1	M2	715.000	715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Markelang	1	M2	752.000	752.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Jambur Indonesia	1	M2	715.000	715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simungun	1	M2	726.000	726.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Janji	1	M2	677.000	677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sopobutar	1	M2	728.000	728.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Saring	1	M2	748.000	748.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Haporas	1	M2	730.000	730.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simanduma	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	688.000	688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Onan Lama	1	M2	715.000	715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja	1	M2	821.000	821.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Laksa	1	M2	776.000	776.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	717.000	717.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Tinggi	1	M2	727.000	727.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simartugan	1	M2	761.000	761.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Usang	1	M2	767.000	767.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja II	1	M2	773.000	773.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Mbinanga	1	M2	779.000	779.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Baru	1	M2	785.000	785.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Perrik Mbue	1	M2	791.000	791.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bangun	1	M2	656.000	656.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole	1	M2	652.000	652.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan IV	1	M2	699.000	699.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan III	1	M2	748.000	748.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan II	1	M2	854.000	854.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan I	1	M2	687.000	687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan V	1	M2	694.000	694.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan VI	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole I	1	M2	747.000	747.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole II	1	M2	755.000	755.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bangun I	1	M2	763.000	763.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul	1	M2	675.000	675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kentara	1	M2	677.000	677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Parira	1	M2	723.000	723.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Buluduri	1	M2	693.000	693.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sempung Polling	1	M2	686.000	686.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Sihite	1	M2	667.000	667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Toruan	1	M2	732.000	732.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pandiangan	1	M2	739.000	739.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kaban Julu	1	M2	728.000	728.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	721.000	721.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Sitember	1	M2	680.000	680.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Rante Besi	1	M2	717.000	717.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gundaling	1	M2	793.000	793.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kendit Liang	1	M2	774.000	774.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Lebah	1	M2	821.000	821.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tupak Raja	1	M2	703.000	703.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sambaliang	1	M2	766.000	766.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasi	1	M2	693.000	693.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Banjartoba	1	M2	710.000	710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Brampu	1	M2	652.000	652.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Karing	1	M2	703.000	703.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi II	1	M2	747.000	747.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi I	1	M2	662.000	662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Paropo	1	M2	685.000	685.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi III	1	M2	696.000	696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Paropo I	1	M2	665.000	665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo	1	M2	669.000	669.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo I	1	M2	686.000	686.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo II	1	M2	668.000	668.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm		**1**	**M2**	**236.000**	**236.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	16.500.000	16.500.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	32.063.100
Pekerjaan Tanah					
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	140.300	56.120.000
				Jumlah	56.120.000
PEKERJAAN PENGASPALAN, Sep. 1000 m x 3 m					
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	484.300	38.744.000
Pek. Leveling Permukaan Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas A tebal 10 cm)		320	M3	620.100	198.432.000
Pek. Lapisan Penetrasi (Lapen) tebal ± 5 cm		150	M3	2.565.500	384.825.000
				Jumlah	622.001.000
				Nilai ASB (1 km x 3 m)	710.184.100
				Nilai ASB per M2	236.728
				Nilai ASB (dibulatkan)	236.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum	1	M2	324.000	324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat	1	M2	292.000	292.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kalang	1	M2	317.000	317.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bintang	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada	1	M2	309.000	309.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X	1	M2	340.000	340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	323.000	323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	313.000	313.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V	1	M2	324.000	324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	342.000	342.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III	1	M2	315.000	315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II	1	M2	328.000	328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin	1	M2	304.000	304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong	1	M2	334.000	334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan	1	M2	353.000	353.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung	1	M2	325.000	325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	331.000	331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli	1	M2	331.000	331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan	1	M2	332.000	332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	332.000	332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran	1	M2	315.000	315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat	1	M2	321.000	321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga	1	M2	291.000	291.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Palding	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot	1	M2	302.000	302.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	316.000	316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi	1	M2	331.000	331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	294.000	294.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sinampang	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo	1	M2	311.000	311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Soban	1	M2	311.000	311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja	1	M2	315.000	315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok	1	M2	326.000	326.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh	1	M2	305.000	305.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung	1	M2	300.000	300.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru	1	M2	309.000	309.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang	1	M2	317.000	317.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gomit	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa	1	M2	313.000	313.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Maju	1	M2	313.000	313.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Palipi	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Longkotan	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras	1	M2	317.000	317.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu	1	M2	335.000	335.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Siratah	1	M2	330.000	330.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin	1	M2	316.000	316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Siboras	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bonian	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbari	1	M2	307.000	307.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman	1	M2	306.000	306.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat	1	M2	335.000	335.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong	1	M2	343.000	343.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame	1	M2	363.000	363.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua	1	M2	348.000	348.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Harapan	1	M2	300.000	300.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon	1	M2	353.000	353.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir	1	M2	348.000	348.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kempawa	1	M2	384.000	384.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem	1	M2	303.000	303.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pamah	1	M2	328.000	328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh	1	M2	303.000	303.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah	1	M2	343.000	343.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Renun	1	M2	360.000	360.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar	1	M2	304.000	304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Balandua	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih	1	M2	320.000	320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering	1	M2	318.000	318.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur	1	M2	316.000	316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I	1	M2	313.000	313.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang	1	M2	311.000	311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi	1	M2	309.000	309.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tambahan	1	M2	314.000	314.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah	1	M2	325.000	325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha	1	M2	325.000	325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah	1	M2	312.000	312.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pandan	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tualang	1	M2	321.000	321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan	1	M2	305.000	305.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu	1	M2	304.000	304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong	1	M2	310.000	310.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam	1	M2	352.000	352.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung	1	M2	337.000	337.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan	1	M2	321.000	321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang	1	M2	338.000	338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia	1	M2	321.000	321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simungun	1	M2	326.000	326.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Janji	1	M2	304.000	304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring	1	M2	336.000	336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas	1	M2	328.000	328.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simanduma	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	309.000	309.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama	1	M2	321.000	321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja	1	M2	369.000	369.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Laksa	1	M2	349.000	349.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simartugan	1	M2	342.000	342.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang	1	M2	344.000	344.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II	1	M2	347.000	347.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga	1	M2	350.000	350.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru	1	M2	353.000	353.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue	1	M2	355.000	355.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bangun	1	M2	295.000	295.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole	1	M2	293.000	293.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV	1	M2	314.000	314.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III	1	M2	336.000	336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II	1	M2	384.000	384.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V	1	M2	312.000	312.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I	1	M2	336.000	336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II	1	M2	339.000	339.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bangun I	1	M2	343.000	343.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbul	1	M2	303.000	303.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kentara	1	M2	304.000	304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira	1	M2	325.000	325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Buluduri	1	M2	311.000	311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite	1	M2	300.000	300.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan	1	M2	329.000	329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan	1	M2	332.000	332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu	1	M2	327.000	327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	324.000	324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember	1	M2	305.000	305.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	312.000	312.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi	1	M2	322.000	322.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gundaling	1	M2	356.000	356.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang	1	M2	348.000	348.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah	1	M2	369.000	369.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja	1	M2	316.000	316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang	1	M2	344.000	344.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasi	1	M2	311.000	311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba	1	M2	319.000	319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Brampu	1	M2	293.000	293.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Karing	1	M2	316.000	316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II	1	M2	336.000	336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I	1	M2	298.000	298.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Paropo	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III	1	M2	312.000	312.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Paropo I	1	M2	298.000	298.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo	1	M2	301.000	301.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I	1	M2	308.000	308.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II	1	M2	300.000	300.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm		**1**	**M2**	**468.000**	**468.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	20.563.100
PEKERJAAN PENGECORAN BADAN JALAN SEP. 1 KM x 3 M					
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	484.300	38.744.000
Pek. Leveling Permukaan Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas A tebal 10 cm)		320	M3	620.100	198.432.000
Pek. Plastik Hitam untuk alas cor		3000	M2	3.000	9.000.000
Pek. Beton Cor 1:2:3 + Wiremesh M-8		600	M3	1.897.300	1.138.380.000
				Jumlah	1.384.556.000
				Nilai ASB (1 km x 3 m)	1.405.119.100
				Nilai ASB per M2	468.373
				Nilai ASB (dibulatkan)	468.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum	1	M2	642.000	642.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat	1	M2	580.000	580.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang	1	M2	630.000	630.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang	1	M2	650.000	650.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara	1	M2	612.000	612.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada	1	M2	612.000	612.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X	1	M2	675.000	675.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	641.000	641.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	620.000	620.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	634.000	634.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V	1	M2	642.000	642.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	679.000	679.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III	1	M2	625.000	625.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II	1	M2	651.000	651.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin	1	M2	604.000	604.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong	1	M2	662.000	662.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran	1	M2	653.000	653.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan	1	M2	700.000	700.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung	1	M2	645.000	645.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	656.000	656.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli	1	M2	657.000	657.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan	1	M2	659.000	659.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	660.000	660.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah	1	M2	648.000	648.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran	1	M2	626.000	626.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat	1	M2	638.000	638.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu	1	M2	649.000	649.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga	1	M2	578.000	578.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palding	1	M2	634.000	634.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot	1	M2	600.000	600.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu	1	M2	650.000	650.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap	1	M2	653.000	653.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	627.000	627.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi	1	M2	657.000	657.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil	1	M2	633.000	633.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme	1	M2	640.000	640.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	584.000	584.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang	1	M2	635.000	635.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo	1	M2	617.000	617.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Soban	1	M2	617.000	617.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka	1	M2	633.000	633.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja	1	M2	625.000	625.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok	1	M2	646.000	646.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh	1	M2	605.000	605.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung	1	M2	596.000	596.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru	1	M2	613.000	613.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang	1	M2	629.000	629.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gomit	1	M2	638.000	638.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa	1	M2	621.000	621.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Maju	1	M2	620.000	620.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palipi	1	M2	612.000	612.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan	1	M2	635.000	635.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras	1	M2	630.000	630.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu	1	M2	664.000	664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siratah	1	M2	656.000	656.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin	1	M2	628.000	628.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siboras	1	M2	633.000	633.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bonian	1	M2	652.000	652.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari	1	M2	609.000	609.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah	1	M2	653.000	653.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman	1	M2	607.000	607.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat	1	M2	664.000	664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong	1	M2	680.000	680.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan	1	M2	635.000	635.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame	1	M2	721.000	721.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua	1	M2	690.000	690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Harapan	1	M2	595.000	595.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon	1	M2	700.000	700.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir	1	M2	690.000	690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa	1	M2	761.000	761.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem	1	M2	602.000	602.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pamah	1	M2	651.000	651.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh	1	M2	602.000	602.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah	1	M2	682.000	682.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Renun	1	M2	714.000	714.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar	1	M2	603.000	603.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Balandua	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih	1	M2	635.000	635.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering	1	M2	631.000	631.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur	1	M2	626.000	626.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I	1	M2	622.000	622.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang	1	M2	618.000	618.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi	1	M2	613.000	613.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan	1	M2	623.000	623.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah	1	M2	646.000	646.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha	1	M2	645.000	645.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah	1	M2	611.000	611.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah	1	M2	619.000	619.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandan	1	M2	650.000	650.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tualang	1	M2	637.000	637.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan	1	M2	605.000	605.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	652.000	652.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu	1	M2	604.000	604.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong	1	M2	614.000	614.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam	1	M2	699.000	699.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung	1	M2	668.000	668.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan	1	M2	637.000	637.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang	1	M2	670.000	670.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia	1	M2	637.000	637.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simungun	1	M2	647.000	647.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Janji	1	M2	603.000	603.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar	1	M2	649.000	649.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring	1	M2	667.000	667.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas	1	M2	650.000	650.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma	1	M2	633.000	633.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	613.000	613.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama	1	M2	637.000	637.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja	1	M2	732.000	732.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Laksa	1	M2	692.000	692.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi	1	M2	648.000	648.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan	1	M2	678.000	678.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang	1	M2	683.000	683.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II	1	M2	689.000	689.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga	1	M2	694.000	694.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru	1	M2	700.000	700.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue	1	M2	705.000	705.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun	1	M2	585.000	585.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole	1	M2	581.000	581.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV	1	M2	623.000	623.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III	1	M2	667.000	667.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II	1	M2	761.000	761.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I	1	M2	612.000	612.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V	1	M2	618.000	618.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI	1	M2	632.000	632.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I	1	M2	666.000	666.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II	1	M2	673.000	673.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I	1	M2	680.000	680.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul	1	M2	602.000	602.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kentara	1	M2	604.000	604.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira	1	M2	644.000	644.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri	1	M2	618.000	618.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling	1	M2	611.000	611.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite	1	M2	595.000	595.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan	1	M2	653.000	653.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan	1	M2	658.000	658.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu	1	M2	649.000	649.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	643.000	643.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember	1	M2	606.000	606.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	620.000	620.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi	1	M2	639.000	639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling	1	M2	707.000	707.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang	1	M2	690.000	690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah	1	M2	732.000	732.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja	1	M2	627.000	627.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang	1	M2	683.000	683.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasi	1	M2	618.000	618.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba	1	M2	633.000	633.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Brampu	1	M2	581.000	581.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Karing	1	M2	627.000	627.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II	1	M2	666.000	666.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I	1	M2	590.000	590.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo	1	M2	611.000	611.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III	1	M2	620.000	620.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I	1	M2	592.000	592.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo	1	M2	597.000	597.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I	1	M2	612.000	612.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II	1	M2	595.000	595.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm		**1**	**M2**	**402.000**	**402.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	20.563.100
PEKERJAAN PENGECORAN BADAN JALAN SEP. 1 KM x 3 M					
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	484.300	38.744.000
Pek. Plastik Hitam untuk alas cor		3000	M2	3.000	9.000.000
Pek. Beton Cor 1:2:3 + Wiremesh M-8		600	M3	1.897.300	1.138.380.000
				Jumlah	1.186.124.000
				Nilai ASB (1 km x 3 m)	1.206.687.100
				Nilai ASB per M2	402.229
				Nilai ASB (dibulatkan)	402.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Blang Malum	1	M2	552.000	552.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Huta Rakyat	1	M2	498.000	498.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kalang	1	M2	541.000	541.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bintang	1	M2	558.000	558.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kalang Simbara	1	M2	526.000	526.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bintang Mersada	1	M2	526.000	526.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu X	1	M2	579.000	579.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu IX	1	M2	550.000	550.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VIII	1	M2	548.000	548.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VII	1	M2	533.000	533.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VI	1	M2	545.000	545.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu V	1	M2	552.000	552.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu IV	1	M2	583.000	583.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu III	1	M2	537.000	537.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu II	1	M2	559.000	559.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Beringin	1	M2	519.000	519.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Dolok Tolong	1	M2	569.000	569.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pargambiran	1	M2	561.000	561.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Perjuangan	1	M2	601.000	601.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Gugung	1	M2	554.000	554.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sileuh-leuh Parsaoran	1	M2	564.000	564.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Barisan Nauli	1	M2	565.000	565.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pangguruan	1	M2	566.000	566.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Beringin I	1	M2	567.000	567.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbul Tengah	1	M2	557.000	557.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Ujung Teran	1	M2	537.000	537.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Gerat	1	M2	548.000	548.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sarintonu	1	M2	557.000	557.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tigalingga	1	M2	497.000	497.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Palding	1	M2	545.000	545.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Bagot	1	M2	515.000	515.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bertungen Julu	1	M2	558.000	558.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Molgap	1	M2	561.000	561.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Pak-Pak	1	M2	539.000	539.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sukandebi	1	M2	564.000	564.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Mil	1	M2	543.000	543.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Sireme	1	M2	550.000	550.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Polding Jaya Sumbul	1	M2	502.000	502.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sinampang	1	M2	545.000	545.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sihorbo	1	M2	530.000	530.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Soban	1	M2	530.000	530.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Adian Nangka	1	M2	544.000	544.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bunturaja	1	M2	537.000	537.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Siulok	1	M2	555.000	555.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Teguh	1	M2	520.000	520.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sosor Lontung	1	M2	512.000	512.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Huta Imbaru	1	M2	526.000	526.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Jumantuang	1	M2	540.000	540.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gomit	1	M2	548.000	548.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Adian Gupa	1	M2	533.000	533.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Maju	1	M2	533.000	533.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Palipi	1	M2	526.000	526.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Longkotan	1	M2	546.000	546.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bongkaras	1	M2	541.000	541.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tungtung Batu	1	M2	570.000	570.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Polling Anak-Anak	1	M2	549.000	549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Siratah	1	M2	563.000	563.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Urik Belin	1	M2	539.000	539.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Siboras	1	M2	544.000	544.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bonian	1	M2	560.000	560.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbari	1	M2	523.000	523.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bakal Gajah	1	M2	561.000	561.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Panginuman	1	M2	522.000	522.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Ambat	1	M2	571.000	571.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Rambong	1	M2	584.000	584.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Pangaroan	1	M2	546.000	546.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Suka Dame	1	M2	619.000	619.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Tua	1	M2	593.000	593.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Harapan	1	M2	511.000	511.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Primbon	1	M2	601.000	601.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Gambir	1	M2	592.000	592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kempawa	1	M2	654.000	654.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanah Pinem	1	M2	517.000	517.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pamah	1	M2	559.000	559.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Buluh	1	M2	517.000	517.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasir Tengah	1	M2	585.000	585.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Renun	1	M2	613.000	613.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Tawar	1	M2	518.000	518.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Balandua	1	M2	549.000	549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Mangan Molih	1	M2	545.000	545.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Liang Jering	1	M2	542.000	542.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Alur Subur	1	M2	538.000	538.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Njuhar I	1	M2	534.000	534.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasir Mbelang	1	M2	531.000	531.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sinar Pagi	1	M2	527.000	527.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tambahan	1	M2	535.000	535.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Tengah	1	M2	554.000	554.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Nuaha	1	M2	554.000	554.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sungai Raya	1	M2	548.000	548.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Meriah	1	M2	525.000	525.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silumboyah	1	M2	532.000	532.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pandan	1	M2	558.000	558.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tualang	1	M2	547.000	547.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pangaribuan	1	M2	519.000	519.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sigambir-Gambir	1	M2	560.000	560.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bakal Julu	1	M2	519.000	519.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sipoltong	1	M2	528.000	528.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Itam	1	M2	600.000	600.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Luhung	1	M2	574.000	574.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pardomuan	1	M2	547.000	547.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Markelang	1	M2	575.000	575.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Jambur Indonesia	1	M2	547.000	547.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simungun	1	M2	555.000	555.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Janji	1	M2	518.000	518.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sopobutar	1	M2	558.000	558.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Saring	1	M2	573.000	573.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Haporas	1	M2	559.000	559.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simanduma	1	M2	544.000	544.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bandar Huta Usang	1	M2	527.000	527.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Onan Lama	1	M2	547.000	547.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lingga Raja	1	M2	629.000	629.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Laksa	1	M2	594.000	594.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Saluksuk	1	M2	549.000	549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Tinggi	1	M2	557.000	557.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simartugan	1	M2	582.000	582.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Usang	1	M2	587.000	587.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lingga Raja II	1	M2	592.000	592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Mbinanga	1	M2	596.000	596.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Baru	1	M2	601.000	601.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Perrik Mbue	1	M2	606.000	606.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bangun	1	M2	502.000	502.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole	1	M2	499.000	499.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan IV	1	M2	535.000	535.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan III	1	M2	573.000	573.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan II	1	M2	654.000	654.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan I	1	M2	526.000	526.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan V	1	M2	531.000	531.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan VI	1	M2	543.000	543.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole I	1	M2	572.000	572.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole II	1	M2	578.000	578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bangun I	1	M2	584.000	584.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbul	1	M2	517.000	517.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kentara	1	M2	519.000	519.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Parira	1	M2	553.000	553.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Buluduri	1	M2	531.000	531.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sempung Polling	1	M2	525.000	525.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lumban Sihite	1	M2	511.000	511.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lumban Toruan	1	M2	560.000	560.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pandiangan	1	M2	566.000	566.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kaban Julu	1	M2	557.000	557.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Lau Kersik	1	M2	552.000	552.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Sitember	1	M2	521.000	521.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Batu Gun-Gun	1	M2	533.000	533.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Rante Besi	1	M2	549.000	549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gundaling	1	M2	607.000	607.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kendit Liang	1	M2	593.000	593.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Lebah	1	M2	628.000	628.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tupak Raja	1	M2	538.000	538.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sambaliang	1	M2	587.000	587.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasi	1	M2	531.000	531.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Banjartoba	1	M2	544.000	544.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Brampu	1	M2	499.000	499.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Karing	1	M2	539.000	539.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi II	1	M2	572.000	572.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi I	1	M2	507.000	507.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Paropo	1	M2	525.000	525.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi III	1	M2	533.000	533.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Paropo I	1	M2	509.000	509.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo	1	M2	512.000	512.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo I	1	M2	525.000	525.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo II	1	M2	511.000	511.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen					
Pembangunan Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		1	M2	7.040.000	7.040.000
Pembangunan Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		1	M2	5.860.000	5.860.000
Pembangunan Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		1	M2	7.040.000	7.040.000
Pembangunan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		1	M2	5.860.000	5.860.000
Rehabilitasi Ringan Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		0,3	M2	7.040.000	2.112.000
Rehabilitasi Ringan Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		0,3	M2	5.860.000	1.758.000
Rehabilitasi Ringan Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		0,3	M2	7.040.000	2.112.000
Rehabilitasi Ringan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		0,3	M2	5.860.000	1.758.000
Rehabilitasi Sedang Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		0,45	M2	7.040.000	3.168.000
Rehabilitasi Sedang Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		0,45	M2	5.860.000	2.637.000
Rehabilitasi Sedang Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		0,45	M2	7.040.000	3.168.000
Rehabilitasi Sedang Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		0,45	M2	5.860.000	2.637.000
Rehabilitasi Berat Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		0,6	M2	7.040.000	4.224.000
Rehabilitasi Berat Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		0,6	M2	5.860.000	3.516.000
Rehabilitasi Berat Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		0,6	M2	7.040.000	4.224.000
Rehabilitasi Berat Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		0,6	M2	5.860.000	3.516.000
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan A					
Pembangunan Rumah Dinas Type A		1	M2	6.740.000	6.740.000
Rehabilitasi Ringan Pembangunan Rumah Dinas Type A		0,3	M2	6.740.000	2.022.000
Rehabilitasi Sedang Pembangunan Rumah Dinas Type A		0,45	M2	6.740.000	3.033.000
Rehabilitasi Berat Pembangunan Rumah Dinas Type A		0,6	M2	6.740.000	4.044.000
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan B					
Pembangunan Rumah Dinas Type B		1	M2	6.550.000	6.550.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type B		0,3	M2	6.550.000	1.965.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type B		0,45	M2	6.550.000	2.947.500
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type B		0,6	M2	6.550.000	3.930.000
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan C					
Pembangunan Rumah Dinas Type C		1	M2	5.440.000	5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type C		0,3	M2	5.440.000	1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type C		0,45	M2	5.440.000	2.448.000
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type C		0,6	M2	5.440.000	3.264.000
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan D					
Pembangunan Rumah Dinas Type D		1	M2	5.440.000	5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type D		0,3	M2	5.440.000	1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type D		0,45	M2	5.440.000	2.448.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type D		0,6	M2	5.440.000	3.264.000
Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan E					
Pembangunan Rumah Dinas Type E		1	M2	5.440.000	5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type E		0,3	M2	5.440.000	1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type E		0,45	M2	5.440.000	2.448.000
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type E		0,6	M2	5.440.000	3.264.000
Pagar Permanen					
Pagar Gedung Negara (Depan) (T.1,5 M)		1	M	3.710.000	3.710.000
Pagar Gedung Negara (Belakang) (T.3,0 M)		1	M	2.620.000	2.620.000
Pagar Gedung Negara (Samping) (T.2,0 M)		1	M	2.530.000	2.530.000
Pagar Rumah Negara (Depan) (T.1,5 M)		1	M	3.510.000	3.510.000
Pagar Rumah Negara (Belakang) (T.2,5 M)		1	M	1.670.000	1.670.000
Pagar Rumah Negara (Samping) (T.2,0 M)		1	M	1.560.000	1.560.000
Bangunan Penampung Sampah Lainnya					
Pembangunan TPS 3R		1	Unit	600.000.000	600.000.000
Rumah Sederhana Sehat					
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		1	Unit	18.375.000	18.375.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		1	Unit	20.000.000	20.000.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		1	Unit	35.000.000	35.000.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu		1	Unit	50.000.000	50.000.000
Rumah Adat					
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya-Rumah Adat Tradisional		1	Unit	30.000.000	30.000.000
Pilar/ Tugu/ Tanda Lainnya					
Pekerjaan Papan Informasi (Ukuran 100 CM X 80 CM)		1	Unit	4.000.000	4.000.000
Gapura / Gerbang Utama Geopark			Paket		200.000.000
Jaringan Air Minum Lainnya					
Pengembangan Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat Berupa Pembangunan San		1	SR	3.000.000	3.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Perluasan SPAM)		1	SR	5.000.000	5.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Peningkatan SPAM)		1	SR	7.000.000	7.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Pembangunan SPAM)		1	SR	15.000.000	15.000.000
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		1	Desa	245.000.000	245.000.000
Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil					
Tangki Septik Komunal (50 KK)		1	Unit	450.000.000	450.000.000
Tangki Septik Komunal (5-10 KK)		1	Unit	60.000.000	60.000.000
Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK (Perkotaan)		1	SR	5.000.000	5.000.000
Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK (Perdesaan)		1	SR	7.000.000	7.000.000
Bangunan Air Irigasi Lainnya					
Pembangunan Baru Jaringan Irigasi		1	Ha	30.000.000	30.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi		1	Ha	20.000.000	20.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi		1	Ha	16.000.000	16.000.000
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi		1	Ha/Tahun	2.000.000	2.000.000
Jalan Kabupaten Lokal					
Peningkatan Konstruksi Jalan dari Lapen ke Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	2.800.000.000	2.800.000.000
Peningkatan Konstruksi Jalan menjadi Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	3.200.000.000	3.200.000.000
Peningkatan Konstruksi Jalan dari Perkerasan ke Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	3.200.000.000	3.200.000.000
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	800.000.000	800.000.000
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 3,5 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	700.000.000	700.000.000
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 3 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km	600.000.000	600.000.000
Pembukaan Jalan		**1**	**KM**	**126.000.000**	**126.000.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
Pekerjaan Tanah					
Pek. Galian Tanah		4200	M3	28.200	118.440.000
				Jumlah	118.440.000
				Nilai ASB	126.641.000
Bangunan Fasilitas Umum					
Plaza Are / Pengunjung			m2		1.250.000
Bangku Taman			Unit		3.500.000
Gazebo			Unit		21.000.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Toilet dan Perlengkapannya			m2		6.500.000
Jalur Pejalan Kaki / Pendestrian			m2		1.250.000
Jalan Dalam Kawasan			m2		500.000
Board Walk			m2		5.000.000
Tempat Parkir			m2		1.250.000
				Nilai ASB (Dibulatkan)	126.000.000
Pembangunan Reservoir Bertingkat Ukuran 4 M X 3 M X 1,8 M (2 Bak Air)					**199.500.000**
Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Persiapan					
Papan Nama Proyek		1	Ls	350.000	350.000
Biaya Pengukuran dan pasang bowplank		1	Ls	300.000	300.000
Biaya Perancah		1	Ls	1.500.000	1.500.000
Biaya Sewa Gudang Sementara		1	Ls	1.500.000	1.500.000
Biaya Pengadaan Air Kerja		1	Ls	500.000	500.000
Biaya Pembersihan Akhir		1	Ls	300.000	300.000
Foto Dokumentasi, Laporan dan yang lainnya		1	Ls	424.264	424.264
		Jumlah			4.874.264
Perkerjaan Utama					
Pekerjaan Galian Tanah Biasa		23,6	M3	172.000	4.059.200
Beton struktur K-225 (fc 20 MPa)		31,9	M3	1.455.800	46.440.020
Besi Beton		1567,7808	M	24.600	38.567.408
Pekerjaan Bekisting/Cetakan		224,32	M2		
- Pondasi		4,8	M2	211.200	1.013.760
- Sloof		11,2	M2	226.900	2.541.280
- Kolom/Tiang		49,92	M2	337.900	16.867.968
- Balok		50,4	M2	347.300	17.503.920
- Lantai		24	M2	747.800	17.947.200
- Dinding		84	M2	331.200	27.820.800
Pekerjaan Urugan Tanah		2,8	M3	144.600	404.880
Pekerjaan Lantai Kerja (Beton Non Struktur K-175)		1,2	M3	1.367.300	1.640.760
Pekerjaan Acian Beton		54,7	M2	68.200	3.730.540
Pekerjaan Pipa dan Aksessories		6	M	98.000	588.000
Pemasangan Pompa hisap dan Upah Pasang		1	Unit	4.500.000	4.500.000
Pengadaan Sumur Bor		1	Unit	11.000.000	11.000.000
		Jumlah			194.625.736
HIMPUNAN					
Pekerjaan Persiapan				Rp.	4.874.264
Perkerjaan Utama				Rp.	194.625.736
T o t a l …….				Rp.	199.500.000

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Beban Kursus Singkat/Pelatihan					
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 1		Lembar		500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 2		Lembar		550.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 3		Lembar		600.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 4		Lembar		750.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 5		Lembar		800.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 6		Lembar		325.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 7 (freshgraduate)		Lembar		500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 7		Lembar		1.250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 8		Lembar		2.000.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 9		Lembar		3.500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 6		Lembar		850.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 7 (freshgraduate)		Lembar		600.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 7		Lembar		1.500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 8		Lembar		2.625.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 9		Lembar		4.400.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 1		Lembar		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 2		Lembar		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 3		Lembar		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 4		Lembar		325.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 5		Lembar		325.000
Pelatihan Jabatan Fungsional 10 Hari	100 JPL, 1 JPL = 45 Menit dengan Praktek Kerja Lapangan		Per Peserta		2.600.000
Pelatihan Jabatan Fungsional 9 Hari	90 JPL, 1 JPL = 45 Menit dengan Praktek Kerja Lapangan		Per Peserta		2.400.000
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (blended learning)			Per Orang		14.643.000
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (blended learning)			Per Orang		17.000.000
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (blended learning)			Per Orang		22.945.000
Biaya Kontribusi Diklat Calon Kepala Sekolah			Orang		9.550.000
Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Orang		20.230.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan			Orang		750.000
Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2			Orang		2.242.000
Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III			Orang		9.296.000
Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan latar Kategori II			Orang		2.242.000
Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III	Blended Learning		Orang		5.260.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Substantif Auditor dan P2PD		Orang		15.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Penjenjangan dan Pembentukan Auditor dan P2PD		Orang		25.000.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat P2PD		Orang		25.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Auditor		Orang		25.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Ujian Sertifikasi Diklat		Orang		5.120.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Audit Berbasis Resiko		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Manajemen Pengawasan		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Audit Kinerja		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan PPNS Perhubungan			Orang		22.500.000
Dana Kontribusi Diklat Formal bagi ASN Kabupaten Dairi			Orang		6.000.000
Kontribusi Pelatihan Pembibit Tanaman			Orang / Kegiatan		1.500.000
Biaya Pelatihan SDM Pembibitan Tanaman			Orang / Kegiatan		2.300.000
Biaya pelatihan Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Propinsi			Orang / Kegiatan		2.500.000
Biaya pelatihan Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Nasional			Orang / Kegiatan		5.000.000
Purna Paskibraka pada saat diklat			Orang / Hari		200.000
Purna Paskibraka pada saat seleksi paskibraka			Orang / Hari		200.000
Pelatih Paskibraka pada saat diklat			Orang / Hari		250.000
Pembantu pelatih (PPI) pada saat diklat			Orang / Hari		150.000
Pelatihan Anggota Paskibraka	Sewa Kolam Renang		Unit		1.000.000
Pelatihan Anggota Paskibraka	Penginapan Study Rekreasi		Paket		15.340.000
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN Tk.II)			Per Orang		22.945.000
Pelatihan Kepemimpinan Administrator			Per Orang		17.000.000
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Per Orang		14.643.000
Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Di dalam KantorBadan Kepegawaian Negara (PNS)		Per Peserta		8.384.000
Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara (PNS)		Per Peserta		8.384.000
Penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dalam kantor Badan Kepegawaian Negara		Per Orang		100.000
Penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar kantor Badan Kepegawaian Negara		Per Orang		100.000
Beban Bimbingan Teknis					
Biaya Kontribusi Bimtek TACB (Tim Ahli Cagar Budaya)			Per Orang		13.000.000
Biaya Bimbingan Teknis Akreditasi	Akreditasi RSUD Sidikalang		Tahun		470.000.000
Biaya Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit	SDM UPT. RSUD Sidikalang		Tahun		100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Bupati/Wakil Bupati			Tahun		225.000.000
Biaya Peningkatan SDM Pimpinan DPRD			Per Orang		50.000.000
Biaya Peningkatan SDM Bupati/Wakil Bupati			Tahun		275.000.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		6.000.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		8.500.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		4.500.000

C. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pemeliharaan Jalan (Pembersihan Badan Jalan)		**1**	**KM**	**40.000.000**	**40.000.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		96	m3	34.000	3.264.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		2000	m2	14.300	28.600.000
				Jumlah	31.864.000
				Nilai HSPK	40.065.000
				Nilai HSPK(Dibulatkan)	40.000.000
Pemeliharaan Jalan (Pembersihan Badan Jalan dan Patching)		**1**	**KM**	**84.300.000**	**84.300.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		96	m3	34.000	3.264.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		2000	m2	14.300	28.600.000
				Jumlah	31.864.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		30	m3	620.100	18.603.000
- Lapis Penetrasi Macadam		10	m3	2.565.500	25.655.000
				Jumlah	44.258.000
				Nilai HSPK	84.323.000
				Nilai HSPK(Dibulatkan)	84.300.000
Pemeliharaan Drainase (Normalisasi Saluran Drainase)		**1**	**M'**	**50.000**	**50.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		300	M3	140.300	42.090.000
				Jumlah	42.090.000
				Nilai HSPK	50.291.000
				Nilai HSPK per M	50.291
				Nilai HSPK(Dibulatkan)	50.000
Pemeliharaan Drainase (Normalisasi Saluran dan Perbaikan Batu Pasangan)		**1**	**M'**	**136.000**	**136.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		300	M3	140.300	42.090.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		44	M3	1.112.900	48.967.600
Pek. Plesteran 1:4		200	M2	116.900	23.380.000
Pek. Acian		200	M2	68.200	13.640.000
				Jumlah	128.077.600
				Nilai HSPK	136.278.600
				Nilai HSPK per M	136.279
				Nilai HSPK(Dibulatkan)	136.000
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten					
Pemeliharaan Jembatan		1	Unit	27.500.000	27.500.000
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	3.467.000	3.467.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	8.201.000
II. Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan					
- Pasangan Batu		3,2	M3	1.022.000	3.270.400
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,08	M3	3.694.100	11.377.828
- Sandaran (Railing)		8	M'	404.100	3.232.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.700	1.426.700
				Jumlah	19.307.728
				Nilai HSPK	27.508.728
				Nilai HSPK(Dibulatkan)	27.500.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		0,02	M2	7.040.000	140.800
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		0,02	M2	5.860.000	117.200
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		0,02	M2	7.040.000	140.800
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		0,02	M2	5.860.000	117.200
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					
Pemeliharaan Rumah Dinas Type A		0,02	M2	6.740.000	134.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type B		0,02	M2	6.550.000	131.000
Pemeliharaan Rumah Dinas Type C		0,02	M2	5.440.000	108.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type D		0,02	M2	5.440.000	108.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type E		0,02	M2	5.440.000	108.800
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar					
Pemeliharaan Pagar Gedung Negara		0,02	M	3.710.000	74.200
Pemeliharaan Pagar Rumah Negara		0,02	M	3.510.000	70.200
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	Gedung Bertingkat		M2 / Tahun	229.000	229.000
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	Gedung Tidak Bertingkat		M2 / Tahun	171.000	171.000
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	Halaman Gedung / Bangunan Kantor		M2 / Tahun	12.000	12.000
Papan Nama Pekerjaan		**1**	**Unit**		**329.100**
Upah:					
Pekerja		0,25	O.H	166.000	41.500
Mandor		0,005	O.H	243.000	1.215
				Jumlah:	42.715
Material:					
Sablon		1,28	m2	121.000	154.880
Kayu sembarang		0,02	m3	6.287.000	125.740
Paku Campuran 5 cm dan 7 cm		0,25	kg	23.300	5.825
				Jumlah:	286.445
				Jumlah Total	329.160
				Nilai HSPK :	329.100
Lalu lintas		**1**	**Paket**		**675.000**
Bahan & Perlengkapan					
Rambu "Stop-Jalan"		3	Bh	75.000	225.000
Rambu lain (Batas kec., hati2, dll)		3	Bh	75.000	225.000
Bendera Kuning/Hijau/Merah		3	Bh	75.000	225.000
				Jumlah:	675.000
				Nilai HSPK :	675.000
Mobilisasi / Demobilisasi		**1**	**Ls**		**49.500.000**
Peralatan:					
ASPHALT FINISHER		1	Unit	6.500.000	6.500.000
ASPHALT SPRAYER		1	Unit	2.500.000	2.500.000
BULLDOZER 100-150 HP		1	Unit	6.500.000	6.500.000
COMPRESSOR 4000-6500 L\M		1	Unit	500.000	500.000
CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3		1	Unit	500.000	500.000
EXCAVATOR 80-140 HP		1	Unit	6.500.000	6.500.000
GENERATOR SET		1	Unit	500.000	500.000
MOTOR GRADER >100 HP		1	Unit	2.500.000	2.500.000
WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3		1	Unit	2.500.000	2.500.000
TANDEM ROLLER 6-8 T.		1	Unit	6.500.000	6.500.000
TIRE ROLLER 8-10 T.		1	Unit	6.500.000	6.500.000
VIBRATORY ROLLER 5-8 T.		1	Unit	5.500.000	5.500.000
WATER TANKER 3000-4500 L.		1	Unit	1.000.000	1.000.000
PEDESTRIAN ROLLER		1	Unit	500.000	500.000
TAMPER		1	Unit	500.000	500.000
JACK HAMMER		1	Unit	500.000	500.000
				Jumlah:	49.500.000
Fasilitas Kantor:					
Base Camp		0	Unit	3.000.000	-
				Jumlah:	-
Laboratorium					
Field Density Test by Sand Cone Methode		0	Titik	150.000	-
Core Drill		0	Titik	150.000	-
Density test lab		0	Paket	5.000.000	-
				Jumlah:	-
				Jumlah Total	49.500.000
				Nilai HSPK :	49.500.000
Jembatan Sementara		**1**	**Unit**		**864.700**
Upah:					
Pekerja		2	jam	23.714	47.429
Mandor		0,5	jam	34.714	17.357
				Jumlah:	64.786
Material:					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Batang Kelapa		6	Batang	100.000	600.000
Rantai Sepeda Motor		4	Bh	50.000	200.000
				Jumlah:	800.000
				Jumlah Total	864.786
				Nilai HSPK :	864.700
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		**1**	**Paket**		**3.467.000**
Rambu Peringatan dengan Kata-Kata		2	Bh		-
Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan		2	Bh		-
Traffic Cone		4	Bh	738.000	2.952.000
Police Line		1	roll	515.000	515.000
				Jumlah Total	3.467.000
				Nilai HSPK :	3.467.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		**1**	**Paket**		**4.734.000**
Penyiapan RKK :					
a. Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi		1	set	200.000	200.000
b. Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja		1	set	200.000	200.000
c. Penyiapan Formulir		1	set	100.000	100.000
				Jumlah:	500.000
Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:					
a. Topi pelindung (Safety helmet)		8	Bh	198.000	1.584.000
b. Sarung tangan (Safety gloves)		8	pasang	33.700	269.600
c. Sepatu keselamatan (Safety shoes)		8	pasang	233.000	1.864.000
d. Rompi keselamatan (Safety vest)		8	Bh	58.300	466.400
				Jumlah:	4.184.000
Fasilitas sarana kesehatan					
a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)		1	Ls	50.000	50.000
				Jumlah:	50.000
				Jumlah Total	4.734.000
				Nilai HSPK :	4.734.000
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		**1**	**m3**		**34.000**
Upah:					
Pekerja		0,034546789	jam	23.714	819
Mandor		0,005757798	jam	34.714	200
				Jumlah:	1.019
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,005757798	jam	674.000	3.881
Dump Truck		0,098685973	jam	295.000	29.112
				Jumlah:	32.993
				Jumlah Total	34.012
				Nilai HSPK :	34.000
Pasangan Batu dengan Mortar		**1**	**m3**		**801.600**
Upah:					
Pekerja		0,963855422	jam	23.714	22.857
Tukang Batu		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	53.735
Bahan:					
Batu		1,2	M3	146.000	175.200
Semen (PC)		232	zak	2.050	475.600
Pasir		0,480827586	M3	174.000	83.664
				Jumlah:	734.464
Sewa Peralatan:					
Conc. Mixer		0,080321285	jam	168.000	13.494
				Jumlah:	13.494
				Jumlah Total	801.693
				Nilai HSPK :	801.600
Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm		**1**	**m'**		**1.244.100**
Upah:					
Pekerja		0,435876841	jam	23.714	10.337
Tukang Batu		0,261526104	jam	29.143	7.622
Mandor		0,043587684	jam	34.714	1.513
				Jumlah:	19.471
Bahan:					
Beton 30 MPa		0,212352028	M3	3.939.300	836.518
Baja Tulangan		21,23520284	Kg	-	-
Urugan Porus		0,2205	M3	140.000	30.870
Mat. Pilihan		1,5523125	M3	140.000	217.324
Cetakan diameter 80 cm		1			
				Jumlah:	1.084.712
Sewa Peralatan:					
Tamper		1,923388554	jam	65.000	125.020
Flat Bed Truck		0,043587684	jam	344.000	14.994
				Jumlah:	140.014

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				Jumlah Total	1.244.198
				Nilai HSPK :	1.244.100
Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm		**1**	**m'**		**1.810.800**
Upah:					
Pekerja		0,435876841	jam	23.714	10.337
Tukang Batu		0,261526104	jam	29.143	7.622
Mandor		0,043587684	jam	34.714	1.513
				Jumlah:	19.471
Bahan:					
Beton K-300		0,298425384	M3	3.939.300	1.175.587
Baja Tulangan		32,82679223	Kg		-
Urugan Porus		0,310275	M3	140.000	43.439
Mat. Pilihan		1	M3	73.800	73.800
				Jumlah:	1.292.826
Sewa Peralatan:					
Tamper		2,377599398	jam	65.000	154.544
Flat Bed Truck		1	jam	344.000	344.000
				Jumlah:	498.544
				Jumlah Total	1.810.841
				Nilai HSPK :	1.810.800
Galian Biasa		**1**	**m3**		**28.200**
Upah:					
Pekerja		0,025190367	jam	23.714	597
Mandor		0,012595184	jam	34.714	437
				Jumlah:	1.035
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,012595184	jam	674.000	8.489
Dump Truck E08		0,063390627	jam	295.000	18.700
				Jumlah:	27.189
				Jumlah Total	28.224
				Nilai HSPK :	28.200
Galian Batu Lunak		**1**	**m3**		**27.200**
Upah:					
Pekerja		0,005757798	jam	23.714	137
Mandor		0,002878899	jam	34.714	100
				Jumlah:	236
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,002878899	jam	674.000	1.940
Dump Truck		0,034971214	jam	477.000	16.681
Rock Drill Breaker		0,031554791	jam	265.000	8.362
				Jumlah:	26.984
				Jumlah Total	27.220
				Nilai HSPK :	27.200
Galian Batu		**1**	**m3**		**141.500**
Upah:					
Pekerja		0,287889911	jam	23.714	6.827
Mandor		0,035986239	jam	34.714	1.249
				Jumlah:	8.076
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,035986239	jam	674.000	24.255
Dump Truck		0,177897476	jam	477.000	84.857
Rock Drill Breaker		0,091795754	jam	265.000	24.326
				Jumlah:	133.438
				Jumlah Total	141.514
				Nilai HSPK :	141.500
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		**1**	**m3**		**34.000**
Upah:					
Pekerja		0,015354129	jam	23.714	364
Mandor		0,003838532	jam	34.714	133
				Jumlah:	497
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,003838532	jam	674.000	2.587
Bulldozer		0,050730408	jam	611.000	30.996
				Jumlah:	33.583
				Jumlah Total	34.081
				Nilai HSPK :	34.000
Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		**1**	**m3**		**1.783.400**
Upah:					
Pekerja		0,038385321	jam	23.714	910
Mandor		0,003838532	jam	34.714	133
				Jumlah:	1.044
Bahan:					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Urugan Pilihan		2,5	M3	73.800	184.500
Bahan pengaman tebing galian		0,25	M3	6.287.000	1.571.750
				Jumlah:	1.756.250
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,003838532	jam	-	-
Bulldozer		0,050730408	jam	516.000	26.177
				Jumlah:	26.177
				Jumlah Total	1.783.470
				Nilai HSPK :	1.783.400
Timbunan Biasa dari sumber galian		**1**	**m3**		**139.900**
Upah:					
Pekerja		0,167499585	jam	23.714	3.972
Mandor		0,041874896	jam	34.714	1.454
				Jumlah:	5.426
Bahan:					
Bahan timbunan (M08)		1,2	m3	59.000	70.800
				Jumlah:	70.800
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,041874896	jam	674.000	28.224
Dump Truck E08		0,105722741	jam	295.000	31.188
Motor Grader		0,001984127	jam	702.000	1.393
Tandem Roller		0,000389489	jam	391.000	152
Water tank truck		0,007028112	jam	396.000	2.783
				Jumlah:	63.740
				Jumlah Total	139.966
				Nilai HSPK :	139.900
Timbunan Biasa dari hasil galian		**1**	**m3**		**55.900**
Upah:					
Pekerja		0,007936508	jam	23.714	188
Mandor		0,001984127	jam	34.714	69
				Jumlah:	257
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,004606239	jam	674.000	3.105
Dump Truck		0,122108064	jam	295.000	36.022
Motor Grader		0,001984127	jam	702.000	1.393
Vibro Roller		0,0041834	jam	391.000	1.636
Water tank truck		0,034136546	jam	396.000	13.518
				Jumlah:	55.673
				Jumlah Total	55.930
				Nilai HSPK :	55.900
Timbunan Pilihan dari sumber galian		**1**	**m3**		**116.400**
Upah:					
Pekerja		0,015873016	jam	23.714	376
Mandor		0,003968254	jam	34.714	138
				Jumlah:	514
Bahan:					
Bahan pilihan (M09)		1,2	m3	73.800	88.560
				Jumlah:	88.560
Sewa Peralatan:					
Wheel Loader		0,008504607	jam	265.000	2.254
Dump Truck E08		0,011910449	jam	295.000	3.514
Motor Grader		0,003968254	jam	702.000	2.786
Tandem		0,011155734	jam	477.000	5.321
Water Tanker		0,034136546	jam	396.000	13.518
				Jumlah:	27.392
				Jumlah Total	116.467
				Nilai HSPK :	116.400
Timbunan Pilihan dari galian		**1**	**m3**		**61.300**
Upah:					
Pekerja		0,015873016	jam	23.714	376
Mandor		0,003968254	jam	34.714	138
				Jumlah:	514
Sewa Peralatan:					
Wheel Loader		0,008504607	jam	265.000	2.254
Dump Truck E08		0,125252376	jam	295.000	36.949
Motor Grader		0,003968254	jam	702.000	2.786
Tandem		0,011155734	jam	477.000	5.321
Water Tanker		0,034136546	jam	396.000	13.518
				Jumlah:	60.828
				Jumlah Total	61.342
				Nilai HSPK :	61.300

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Penyiapan Badan Jalan		**1**	**m2**		**12.900**
Upah:					
Pekerja		0,003442341	jam	23.714	82
Mandor		0,00172117	jam	34.714	60
				Jumlah:	141
Sewa Peralatan:					
Motor Grader		0,00172117	jam	702.000	1.208
Tandem		0,024422012	jam	477.000	11.649
				Jumlah:	12.858
				Jumlah Total	12.999
				Nilai HSPK :	12.900
Pembersihan dan Pengupasan Lahan		**1**	**m2**		**14.300**
Upah:					
Pekerja		0,047838412	jam	23.714	1.134
Mandor		0,004783841	jam	34.714	166
				Jumlah:	1.301
Sewa Peralatan:					
Dump Truck E08		0,027323236	jam	295.000	8.060
Alat bantu		1	Ls	5.000	5.000
				Jumlah:	13.060
				Jumlah Total	14.361
				Nilai HSPK :	14.300
Lapis Pondasi Agregat Kelas A		**1**	**m3**		**620.100**
Upah:					
Pekerja		0,077897798	jam	23.714	1.847
Mandor		0,009737225	jam	34.714	338
				Jumlah:	2.185
Bahan:					
Agregat A		1,53877551	M3	385.000	592.429
				Jumlah:	592.429
Peralatan:					
Wheel Loader		0,018641995	jam	265.000	4.940
Dump Truck		0,054599856	jam	295.000	16.107
Motor Grader		0,000957207	jam	702.000	672
Vibratory Roller		0,009737225	jam	391.000	3.807
				Jumlah:	25.526
				Jumlah Total	620.140
				Nilai HSPK :	620.100
Lapis Pondasi Agregat Kelas B		**1**	**m3**		**559.900**
Upah:					
Pekerja		0,077897798	jam	23.714	1.847
Mandor		0,009737225	jam	34.714	338
				Jumlah:	2.185
Bahan:					
Agregat B		1,368888889	M3	385.000	527.022
				Jumlah:	527.022
Peralatan:					
Wheel Loader		0,020532384	jam	265.000	5.441
Dump Truck E08		0,070651327	jam	295.000	20.842
Motor Grader		0,000957207	jam	702.000	672
Vibratory Roller		0,009737225	jam	391.000	3.807
				Jumlah:	30.762
				Jumlah Total	559.970
				Nilai HSPK :	559.900
Lapis Pondasi Agregat Kelas S		**1**	**m3**		**484.300**
Upah:					
Pekerja		0,062318238	jam	23.714	1.478
Mandor		0,00778978	jam	34.714	270
				Jumlah:	1.748
Bahan:					
Agregat S		1,274482759	M3	362.000	461.363
				Jumlah:	461.363
Peralatan:					
Wheel Loader		0,008602361	jam	265.000	2.280
Dump Truck E08		0,05221284	jam	295.000	15.403
Motor Grader		0,000765766	jam	702.000	538
Vibratory Roller		0,00778978	jam	391.000	3.046
				Jumlah:	21.266
				Jumlah Total	484.377
				Nilai HSPK :	484.300
Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi		**1**	**Liter**		**37.100**
Upah:					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerja		0,001464826	jam	23.714	35
Mandor		0,000732413	jam	34.714	25
				Jumlah:	60
Bahan:					
Aspal Emulsi		1,716666667	Liter	21.500	36.908
				Jumlah:	36.908
Peralatan:					
Asp. Distributor		0,000200803	jam	403.000	81
Compressor		0,000732413	jam	171.000	125
				Jumlah:	206
				Jumlah Total	37.175
				Nilai HSPK :	37.100
Lapis Perekat - Aspal Emulsi		**1**	**Liter**		**37.200**
Upah:					
Pekerja		0,001622652	jam	23.714	38
Mandor		0,000811326	jam	34.714	28
				Jumlah:	67
Bahan:					
Aspal Emulsi		1,716666667	Kg	21.500	36.908
				Jumlah:	36.908
Peralatan:					
Asp. Distributor		0,000200803	jam	403.000	81
Compressor		0,001043134	jam	171.000	178
				Jumlah:	259
				Jumlah Total	37.234
				Nilai HSPK :	37.200
Laston Lapis Aus (AC-WC)		**1**	**Ton**		**2.281.800**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15		0,346022727	m3	846.000	292.735
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,388977273	m3	910.000	353.969
Semen		15,45	Kg	2.050	31.673
Aspal		62,83	Kg	21.500	1.350.845
				Jumlah:	2.029.222
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	265.000	1.423
AMP		0,020080321	jam	9.900.000	198.795
Genset		0,020080321	jam	384.000	7.711
Dump Truck E09		0,035681673	jam	477.000	17.020
Asp. Finisher		0,012637081	jam	905.000	11.437
Tandem Roller		0,012868579	jam	477.000	6.138
P. Tyre Roller		0,008482424	jam	545.000	4.623
				Jumlah:	247.147
				Jumlah Total	2.281.828
				Nilai HSPK :	2.281.800
Laston Lapis Antara (AC-BC)		**1**	**Ton**		**2.176.000**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20		0,371875	m3	846.000	314.606
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,367102273	m3	910.000	334.063
Semen		15,45	Kg	2.050	31.673
Aspal		57,68	Kg	21.500	1.240.120
				Jumlah:	1.920.462
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	265.000	1.423
AMP		0,020080321	jam	9.900.000	198.795
Genset		0,020080321	jam	384.000	7.711
Dump Truck E09		0,051675622	jam	477.000	24.649
Asp. Finisher		0,011640766	jam	905.000	10.535
Tandem Roller		0,00828852	jam	477.000	3.954
P. Tyre Roller		0,005581189	jam	545.000	3.042
				Jumlah:	250.108
				Jumlah Total	2.176.029
				Nilai HSPK :	2.176.000
Lapis Penetrasi Macadam 50 mm (Lapen)		**1**	**M3**		**2.565.500**
Upah:					
Pekerja		0,934773577	jam	23.714	22.167

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Mandor		0,093477358	jam	34.714	3.245
				Jumlah:	25.412
Bahan:					
Agg Pokok		1,166666667	m3	404.000	471.333
Agg Pengunci		0,364583333	m3	418.000	152.396
Agg Penutup		0,204166667	m3	418.000	85.342
Aspal		82,4	kg	21.500	1.771.600
				Jumlah:	2.480.671
Peralatan					
Wheel Loader		0,007087172	jam	516.000	3.657
Dump Truck 1		0,037579926	jam	295.000	11.086
Dump Truck 2		0,038594511	jam	295.000	11.385
Dump Truck 3		0,040792778	jam	295.000	12.034
Three Wheel Roller (6-8 Ton)		0,046738679	jam	318.000	14.863
Asphalt Distributor		0,016064257	jam	403.000	6.474
				Jumlah:	59.499
				Jumlah Total	2.565.582
				Nilai HSPK :	2.565.500
Beton struktur, fc'30 MPa		**1**	**m3**		**3.939.300**
Upah:					
Pekerja		0,602409639	jam	23.714	14.286
Tukang		1,506024096	jam	29.143	43.890
Mandor		0,100401606	jam	34.714	3.485
				Jumlah:	61.661
Bahan:					
Semen		346,8937	Kg	2.050	711.132
Pasir Beton		0,571772069	M3	174.000	99.488
Agregat Kasar		0,807993103	M3	415.000	335.317
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		4,8	Kg	23.300	111.840
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.775.626
Peralatan					
Concrete Mixing Plant		0,050200803	jam		-
Truck Mixer		0,107129482	jam	654.000	70.063
Concrete Vibrator		0,301204819	jam	56.000	16.867
Water Tank Truck		0,03815261	jam	396.000	15.108
				Jumlah:	102.039
				Jumlah Total	3.939.326
				Nilai HSPK :	3.939.300
Beton struktur, fc'25 Mpa		**1**	**m3**		**3.827.700**
Upah:					
Pekerja		0,401606426	jam	23.714	9.524
Tukang		0,602409639	jam	29.143	17.556
Mandor		0,050200803	jam	34.714	1.743
				Jumlah:	28.822
Bahan:					
Semen		307,97	Kg	2.050	631.339
Pasir Beton		0,610448276	M3	174.000	106.218
Agregat Kasar		0,79437931	M3	415.000	329.667
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		4,8	Kg	23.300	111.840
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.696.913
Peralatan					
Concrete Mixing Plant		0,050200803	jam		-
Truck Mixer		0,107129482	jam	654.000	70.063
Concrete Vibrator		0,301204819	jam	56.000	16.867
Water Tank Truck		0,03815261	jam	396.000	15.108
				Jumlah:	102.039
				Jumlah Total	3.827.774
				Nilai HSPK :	3.827.700
Beton strukur, fc'20 MPa		**1**	**m3**		**3.699.400**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					
Semen		272,95	Kg	2.050	559.548
Pasir Beton		0,634344828	M3	174.000	110.376
Agregat Kasar		0,792206897	M3	415.000	328.766
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		3	Kg	23.300	69.900

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.586.438
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	309.000	24.819
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	56.000	26.988
Water Tang Truck		0,03815261	jam	396.000	15.108
				Jumlah:	66.916
				Jumlah Total	3.699.470
				Nilai HSPK :	3.699.400
Beton mutu rendah fc'15 MPa		**1**	**m3**		**3.694.100**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					
Semen		271,92	Kg	2.050	557.436
Pasir Beton		0,648827586	M3	174.000	112.896
Agregat Kasar		0,778448276	M3	415.000	323.056
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		3	Kg	23.300	69.900
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.581.137
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	309.000	24.819
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	56.000	26.988
Water Tang Truck		0,03815261	jam	396.000	15.108
				Jumlah:	66.916
				Jumlah Total	3.694.168
				Nilai HSPK :	3.694.100
Beton, fc'10 Mpa		**1**	**m3**		**2.400.300**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					
Semen		237,93	Kg	2.050	487.757
Pasir Beton		0,595965517	M3	174.000	103.698
Agregat Kasar		0,915310345	M3	415.000	379.854
Kayu Perancah		0,2	M3	6.287.000	1.257.400
Paku		2,4	Kg	23.300	55.920
Air		166,86	Ltr	16	2.670
				Jumlah:	2.287.298
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	309.000	24.819
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	56.000	26.988
Water Tang Truck		0,03815261	jam	396.000	15.108
				Jumlah:	66.916
				Jumlah Total	2.400.330
				Nilai HSPK :	2.400.300
Baja Tulangan Polos-BjTP 280		**1**	**Kg**		**26.000**
Upah:					
Pekerja		0,105	jam	23.714	2.490
Tukang		0,035	jam	29.143	1.020
Mandor		0,035	jam	34.714	1.215
				Jumlah:	4.725
Bahan:					
Baja Tulangan Polos BjTP 280		1,03	Kg	20.400	21.012
Kawat Beton		0,02	Kg	17.900	358
				Jumlah:	21.370
				Jumlah Total	26.095
				Nilai HSPK :	26.000
Pasangan Batu		**1**	**m3**		**1.022.000**
Upah:					
Pekerja		6,425702811	jam	23.714	152.381
Tukang		1,606425703	jam	29.143	46.816
Mandor		0,803212851	jam	34.714	27.883
				Jumlah:	227.080
Bahan:					
Batu Belah		1,02375	Kg	146.000	149.468
Semen (PC)		173	Kg	2.050	354.650
Pasir		0,456206897	m3	174.000	79.380

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				Jumlah:	583.498
Peralatan:					
Conc. Mixer		0,682730924	jam	309.000	210.964
Water Tanker		0,001405622	jam	396.000	557
				Jumlah:	211.520
				Jumlah Total	1.022.098
				Nilai HSPK :	1.022.000
Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis		**1**	**m3**		**891.400**
Upah:					
Pekerja		5,25	jam	23.714	124.500
Tukang		2,625	jam	29.143	76.500
Mandor		0,875	jam	34.714	30.375
				Jumlah:	231.375
Bahan:					
Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis		15	Kg	33.300	499.500
Batu belah		1,1	m3	146.000	160.600
				Jumlah:	660.100
				Jumlah Total	891.475
				Nilai HSPK :	891.400
Sandaran (Railing)		**1**	**m'**		**404.100**
Upah:					
Pekerja		1,68	jam	23.714	39.840
Tukang		0,56	jam	29.143	16.320
Mandor		0,28	jam	34.714	9.720
				Jumlah:	65.880
Bahan:					
Pipa d = 8.91 cm Galvanised		1,03	m	280.000	288.400
Dudukan, mur, baut dll		0,7725	m	64.500	49.826
				Jumlah:	338.226
				Jumlah Total	404.106
				Nilai HSPK :	404.100
Papan Nama Jembatan		**1**	**bh**		**1.426.700**
Upah:					
Pekerja		4,666666667	jam	23.714	110.667
Tukang		2,333333333	jam	29.143	68.000
Mandor		2,333333333	jam	34.714	81.000
				Jumlah:	259.667
Bahan:					
Prasasti Marmer		1	Bh	1.167.000	1.167.000
Adukan Semen		0,0015	Zak	82.000	123
				Jumlah:	1.167.123
				Jumlah Total	1.426.790
				Nilai HSPK :	1.426.700
Pembongkaran Pasangan Batu		**1**	**m3**		**423.200**
Upah:					
Pekerja		9,638554217	jam	23.714	228.571
Mandor		1,204819277	jam	34.714	41.824
				Jumlah:	270.396
Peralatan:					
Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit		1,204819277	jam	47.000	56.627
Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP		0,010130719	jam	516.000	5.227
Dump Truck 3-4 M3		0,308510906	jam	295.000	91.011
				Jumlah:	152.865
				Jumlah Total	423.261
				Nilai HSPK :	423.200
Pembongkaran Beton		1	m3		624.300
Upah:					
Pekerja		14,45783133	jam	23.714	342.857
Mandor		1,807228916	jam	34.714	62.737
				Jumlah:	405.594
Peralatan:					
Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit		1,807228916	jam	47.000	84.940
Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP		0,010130719	jam	516.000	5.227
Dump Truck 3-4 M3		0,435747854	jam	295.000	128.546
				Jumlah:	218.713
				Jumlah Total	624.307
				Nilai HSPK :	624.300
Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu		**1**	**m2**		**206.800**
Upah:					
Pekerja		7,005163511	jam	23.714	166.122
Mandor		0,875645439	jam	34.714	30.397
				Jumlah:	196.520
Peralatan:					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Dump Truck 3-4 M3		0,035025818	jam	295.000	10.333
				Jumlah:	10.333
				Jumlah Total	206.853
				Nilai HSPK :	206.800
Pembongkaran Jembatan Kayu		**1**	**m2**		**48.000**
Upah:					
Pekerja		0,114744693	jam	23.714	2.721
Mandor		0,014343087	jam	34.714	498
				Jumlah:	3.219
Peralatan:					
Chain Saw		0,5	jam	58.000	29.000
Crane On Truck (10-15) T; 260 HP		0,014343087	jam	887.000	12.722
Dump Truck 3-4 Ton; 100 HP		0,010512593	jam	295.000	3.101
				Jumlah:	44.824
				Jumlah Total	48.043
				Nilai HSPK :	48.000
Pipa Penyalur PVC		**1**	**m'**		**122.200**
Upah:					
Pekerja		0,35	jam	23.714	8.300
Tukang		0,35	jam	29.143	10.200
Mandor		0,7	jam	34.714	24.300
				Jumlah:	42.800
Bahan:					
Pipa PVC AW Dia 4 inch		0,333333333	batang/m'	133.000	44.333
Baja Tulangan (ankur)		1,5	Kg	20.400	30.600
Lem PVC		0,1	Kg	45.000	4.500
				Jumlah:	79.433
				Jumlah Total	122.233
				Nilai HSPK :	122.200
Alat bantu		**1**	**Set**		**63.800**
Cangkul		1	Bh	75.800	75.800
Gagang Cangkul		1	Bh	12.700	12.700
Sekop besar		1	Bh	75.800	75.800
Plongki besar		1	Bh	27.100	27.100
				Jumlah:	191.400
				Nilai HSPK :	63.800
Marka Jalan Termoplastik		**1**	**M2**		**254.500**
Upah:					
Pekerja Biasa		0,6	jam	23.714	14.229
Tukang		0,075	jam	29.143	2.186
Mandor		0,075	jam	34.714	2.604
				Jumlah:	19.018
Bahan:					
Cat Marka Thermoplastic		1,545	Kg	134.000	207.030
Glass Bead		0,4635	Kg	61.600	28.552
				Jumlah:	235.582
				Jumlah Total	254.599
				Nilai HSPK :	254.500
Telford		**1**	**m3**		**389.600**
Upah:					
Buruh tidak terlatih		1	HOK	166.000	166.000
Mandor		0,025	HOK	243.000	6.075
				Jumlah:	172.075
Bahan:					
Batu Belah 10 - 15 cm		0,625	m3	163.000	101.875
Batu Belah 5 - 7 cm		0,25	m3	163.000	40.750
Sirtu kerikil gunung		0,375	m3	193.000	72.375
Alat bantu		0,04	set	63.800	2.552
				Jumlah:	217.552
				Jumlah Total	389.627
				Nilai HSPK :	389.600
Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		**1**	**m'**		**1.087.800**
Upah:					
Pekerja		0,057831325	jam	23.714	1.371
Tukang		0,028915663	jam	29.143	843
Mandor		0,009638554	jam	34.714	335
				Jumlah:	2.549
Bahan:					
Sambungan siar muai tipe modular		1,03	m3	40.000	41.200
Beton fast track 8 jam		0,04944	m3	21.000.000	1.038.240
				Jumlah:	1.079.440
Peralatan:					
Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP		0,001418961	jam	54.000	77

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR		0,009638554	jam	218.000	2.101
Generator Set		0,009638554	jam	384.000	3.701
				Jumlah:	5.879
				Jumlah Total	1.087.868
				Nilai HSPK :	1.087.800
Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x…….. Mm			**Bh**		**930.500**
Upah:					
Pekerja		2,333333333	jam	23.714	55.333
Tukang		0,583333333	jam	29.143	17.000
Mandor		0,583333333	jam	34.714	20.250
				Jumlah:	92.583
Bahan:					
Elastomer sintetis elastomer jenis 3; (450x400x45) mm3		1	Bh	838.000	838.000
				Jumlah:	838.000
				Jumlah Total	930.583
				Nilai HSPK :	930.500
Pembersihan dan Stripping/kosrekan			**M2**		
Upah:					
Pekerja		0,06	OH	166.000	9.960
Mandor		0,006	OH	243.000	1.458
				Nilai HSPK	11.418
Papan nama pekerjaan ukuran 80x120 cm, menggunakan multiflex 12 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12			**M2**		**1.561.119**
Upah:					
Pekerja		1	OH	166.000	166.000
Tukang kayu		1	OH	204.000	204.000
Kepala tukang kayu		0,1	OH	230.000	23.000
Tukang cat dan tulis		1,5	OH	204.000	306.000
Mandor		0,1	OH	243.000	24.300
Bahan					
Multiplek tebal 12 mmBagor/goni		0,35	lembar	196.500	68.775
Tiang kayu 8/12 kelas II, tinggi 4mTinggi 4m		0,077	m3	6.287.000	484.099
Frame besi L.30.30.3		5,8	Kg	20.400	118.320
Paku campuran 5 cm dan 7 cm		1,25	Kg	23.300	29.125
Cat kayu		2,5	Kg	55.000	137.500
				Nilai HSPK	1.561.119
Dewatering/Pengeringan/Pengalihan Air dengan kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43cm x 65cm cm x 65 cm			**M3**		**13.860**
Upah:					
Pekerja		0,04	OH	166.000	6.640
Mandor		0,004	OH	243.000	972
Bahan					
Karung plastik/ bagor/ goniBagor/goni		1	buah	3.960	3.960
Tali rapia / plastik		2	m'	100	200
Sewa pasir / pasir urug / tanah timbun		0,012	m3	174.000	2.088
				Nilai HSPK	13.860
Galian tanah biasa sedalam < 1 m			**M3**		**107.139**
Upah:					
Pekerja		0,563	OH	166.000	93.458
Mandor		0,0563	OH	243.000	13.681
				Nilai HSPK	107.139
Galian tanah biasa sedalam 1 m s.d. 2 m			**M3**		**128.453**
Upah:					
Pekerja		0,675	OH	166.000	112.050
Mandor		0,0675	OH	243.000	16.403
				Nilai HSPK	128.453
Galian tanah biasa sedalam 2 m s.d. 3 m			**M3**		**144.628**
Upah:					
Pekerja		0,76	OH	166.000	126.160
Mandor		0,076	OH	243.000	18.468
				Nilai HSPK	144.628
galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m			**M3**		**257.095**
Upah:					
Pekerja		1,351	OH	166.000	224.266
Mandor		0,1351	OH	243.000	32.829
				Nilai HSPK	257.095
galian tanah berbatu sedalam 1 m s.d. 2 m			**M3**		**285.450**
Upah:					
Pekerja		1,5	OH	166.000	249.000
Mandor		0,15	OH	243.000	36.450

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				Nilai HSPK	285.450
galian tanah berbatu sedalam 2 m s.d. 3 m			**M3**		**313.995**
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
				Nilai HSPK	313.995
Timbunan tanah atau urugan tanah kembali			**M3**		**62.799**
Upah:					
Pekerja		0,33	OH	166.000	54.780
Mandor		0,033	OH	243.000	8.019
				Nilai HSPK	62.799
Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, Mortar tipe N (setara dengan camp. 1 PC:4 PP) Pengadukan Manual			**M3**		**1.920.194**
Upah:					
Pekerja		2,7	OH	166.000	448.200
Tukang batu		0,9	OH	204.000	183.600
Mandor		0,27	OH	243.000	65.610
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,2	M3	163.000	195.600
Pasir Pasang		0,52	M3	175.000	91.000
Portland Cement		163	Kg	2.050	334.150
Biaya angkut bahan dengan truk					
Batu kali/Batu belah		1,2	M3	60.536	72.644
Pasir Pasang		0,52	M3	71.292	37.072
Portland Cement		163	Kg	3.020	492.318
				Nilai HSPK	1.920.194
Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) Pengadukan Manual			**M2**		**112.149**
Upah:					
Pekerja		0,3	OH	166.000	49.800
Tukang batu		0,15	OH	204.000	30.600
Kepala Tukang		0,015	OH	230.000	3.450
Mandor		0,03	OH	243.000	7.290
Bahan					
Pasir Pasang		0,012	M3	175.000	2.100
Portland Cement		6,34	Kg	2.050	12.997
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Pasir Pasang		0,012	M3	355.336	4.264
Portland Cement		6,34	Kg	260	1.648
				Nilai HSPK	112.149
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) Pengadukan Manual			**M2**		**146.123**
Upah:					
Pekerja		0,384	OH	166.000	63.744
Tukang batu		0,192	OH	204.000	39.168
Kepala Tukang		0,019	OH	230.000	4.370
Mandor		0,019	OH	243.000	4.617
Bahan					
Pasir Pasang		0,02	M3	175.000	3.500
Portland Cement		10,224	Kg	2.050	20.959
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Pasir Pasang		0,02	M3	355.336	7.107
Portland Cement		10,224	Kg	260	2.658
				Nilai HSPK	146.123
Beton untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125) Pengadukan Manual			**M3**		**1.697.125**
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Tukang batu		0,275	OH	204.000	56.100
Kepala Tukang		0,028	OH	230.000	6.440
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
Bahan					
Portland Cement		276	Kg	2.050	565.800
Pasir Beton		828	Kg	114	94.091
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1012	Kg	168	170.016
Air		215	Liter	-	-
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Portland Cement		276	Kg	260	71.747
Pasir Beton		828	Kg	231	191.051
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1012	Kg	225	227.885
				Nilai HSPK	1.697.125

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66, Pengadukan Manual			**M3**		**1.795.889**
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Tukang batu		0,275	OH	204.000	56.100
Kepala Tukang		0,028	OH	230.000	6.440
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
Bahan					
Portland Cement		326	Kg	2.050	668.300
Pasir Beton		760	Kg	114	86.364
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1029	Kg	168	172.872
Air		215	Liter	-	-
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Portland Cement		326	Kg	260	84.745
Pasir Beton		760	Kg	231	175.361
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1029	Kg	225	231.713
				Nilai HSPK	1.795.889
Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir			**100 Kg**		**2.488.645**
Upah:					
Pekerja		0,7	OH	166.000	116.200
Tukang besi		0,7	OH	204.000	142.800
Kepala tukang		0,07	OH	230.000	16.100
Mandor		0,07	OH	243.000	17.010
Bahan					
Besi Beton (polos/ulir)		105	Kg	20.400	2.142.000
Kawat Ikat		1,5	Kg	17.900	26.850
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Besi Beton (polos/ulir)		105	Kg	260	27.295
Kawat Ikat		1,5	Kg	260	390
				Nilai HSPK	2.488.645
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)			**M2**		**118.845**
Upah:					
Pekerja		0,24	OH	166.000	39.840
Tukang kayu		0,12	OH	204.000	24.480
Kepala tukang		0,012	OH	230.000	2.760
Mandor		0,024	OH	243.000	5.832
Bahan					
Multiflex 12 mm		0,128	lbr	-	-
Kaso 5/7 cm (sembarang)		0,005	m3	6.287.000	31.435
Paku 5 cm dan 7 cm		0,24	kg	23.300	5.592
Minyak bekisting		0,2	L	40.000	8.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Kaso 5/7 cm (sembarang)		0,005	m3	175.871	879
Paku 5 cm dan 7 cm		0,24	kg	112	27
				Nilai HSPK	118.845
Pemasangan pipa suling-suling / pipa resapan			**buah**		**45.791**
Upah:					
Pekerja		0,1	OH	166.000	16.600
Mandor		0,01	OH	243.000	2.430
Bahan					
Pipa PVC Ø 2"		1,05	m'	12.000	12.600
Ijuk		0,1	kg	4.000	400
Kerikil		0,02	m3	294.000	5.880
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Kerikil		0,02	m3	394.069	7.881
				Nilai HSPK	45.791
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x0,5			**Kotak**		**1.287.931**
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,3	OH	166.000	49.800
Mandor		0,03	OH	243.000	7.290
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,3	m3	163.000	211.900
Kawat bronjong		1	buah	554.000	554.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		1,3	m3	355.648	462.342
Kawat bronjong		1	buah	2.600	2.600
				Nilai HSPK	1.287.931
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x1			**Kotak**		**2.575.863**
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,6	OH	166.000	99.600
Mandor		0,06	OH	243.000	14.580
Bahan					
Batu kali/Batu belah		2,6	m3	163.000	423.800

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Kawat bronjong		1	buah	1.108.000	1.108.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		2,6	m3	355.648	924.684
Kawat bronjong		1	buah	5.199	5.199
				Nilai HSPK	2.575.863
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1x0,5			**Kotak**		**1.931.897**
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,45	OH	166.000	74.700
Mandor		0,045	OH	243.000	10.935
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,95	m3	163.000	317.850
Kawat bronjong		1	buah	831.000	831.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		1,95	m3	355.648	693.513
Kawat bronjong		1	buah	3.899	3.899
				Nilai HSPK	1.931.897
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1,5x0,5			**Kotak**		**2.897.846**
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,675	OH	166.000	112.050
Mandor		0,0675	OH	243.000	16.403
Bahan					
Batu kali/Batu belah		2,925	m3	163.000	476.775
Kawat bronjong		1	buah	1.246.500	1.246.500
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		2,925	m3	355.648	1.040.269
Kawat bronjong		1	buah	5.849	5.849
				Nilai HSPK	2.897.846
Penggalian 1m3 tanah biasa untuk konstruksi sedalam 1 meter					**140.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
					Harga
				(Rp)	(Rp)
TENAGA					
Pekerja		0,75	Org/Hari	179.000	134.250
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
				JUMLAH TENAGA KERJA	140.325
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					140.325
				DIBULATKAN	140.300
Penggalian 1m3 tanah biasa sedalam 2 meter					**172.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,045	Org/Hari	243.000	10.935
Pekerja		0,9	Org/Hari	179.000	161.100
				JUMLAH TENAGA KERJA	172.035
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					172.035
				DIBULATKAN	172.000
Penggalian 1m3 tanah keras sedalam 1 meter					**186.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,032	Org/Hari	243.000	7.776
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	186.776
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					186.776
				DIBULATKAN	186.700
Penggalian 1 m3 tanah dengan alat berat					**118.000**

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,02555023	Org/Jam	32.857	840
Pekerja		0,051100459	Org/Jam	25.571	1.307
				JUMLAH TENAGA KERJA	2.146
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
Excavator 80-140 HP		0,02555023	jam	674.000	17.221
Dump Truck 3.5 TON		0,334358335	jam	295.000	98.636
				JUMLAH HARGA ALAT	115.857
Jumlah (A + B + C)					118.003
				DIBULATKAN	118.000
Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah					**14.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Pekerja		0,5	Org/Hari	25.571	12.786
Mandor		0,05	Org/Hari	34.714	1.736
				JUMLAH TENAGA KERJA	14.521
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					14.521
				DIBULATKAN	14.500
Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug					**224.100**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	56.130
BAHAN					
Pasir Urug		1,2	m3	140.000	168.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	168.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					224.130
				DIBULATKAN	224.100
Pengurugan tanah dengan pemadatan tanah timbun					**144.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	56.130
BAHAN					
Tanah Timbun		1,2	m3	73.800	88.560
				JUMLAH HARGA BAHAN	88.560
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					144.690
				DIBULATKAN	144.600
Pengurugan 1 m3 sirtu padat (Setara Dolok Raut)					**218.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	50.825
BAHAN					
Sirtu (Setara Dolok Raut)		1,2	m3	140.000	168.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	168.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					218.825
				DIBULATKAN	218.800
Pengurugan 1 m3 sirtu padat (Setara Lae Renun)					**179.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	50.825
BAHAN					
Sirtu (Setara Lae Renun)		1,2	m3	107.000	128.400
				JUMLAH HARGA BAHAN	128.400
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					179.225
				DIBULATKAN	179.200
Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP					**1.112.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,075	Org/Hari	243.000	18.225
Kepala tukang		0,075	Org/Hari	230.000	17.250
Tukang		0,75	Org/Hari	211.000	158.250
Pekerja		1,5	Org/Hari	179.000	268.500
				JUMLAH TENAGA KERJA	462.225
BAHAN					
Portland cement		163	Kg	2.050	334.150
Pasir Pasang		0,52	M3	175.000	91.000
Batu belah 15 cm/20 cm		1,2	M3	188.000	225.600
				JUMLAH HARGA BAHAN	650.750
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.112.975
				DIBULATKAN	1.112.900
Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)					**496.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,039	Org/Hari	243.000	9.477
Kepala tukang		0,039	Org/Hari	230.000	8.970
Tukang		0,39	Org/Hari	211.000	82.290
Pekerja		0,78	Org/Hari	179.000	139.620
				JUMLAH TENAGA KERJA	240.357
BAHAN					
Pasir Urug		0,432	M3	140.000	60.480
Batu belah 15 cm/20 cm		1,2	M3	163.000	195.600
				JUMLAH HARGA BAHAN	256.080
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					496.437
				DIBULATKAN	496.400
Pekerjaan beton K-175 (Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (120±20) mm, w/c = 0,66)					**1.367.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,083	Org/Hari	243.000	20.169
Kepala tukang		0,028	Org/Hari	230.000	6.440
Tukang		0,275	Org/Hari	211.000	58.025
Pekerja		1,65	Org/Hari	179.000	295.350
				JUMLAH TENAGA KERJA	379.984
BAHAN					
Portland Cement		326	kg	2.050	668.300
Pasir Beton		0,5429	M3	175.000	95.008
Batu Kerikil Bersih		0,7622	M3	294.000	224.087
Air		215	Liter	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	987.394
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.367.378
				DIBULATKAN	1.367.300
Pekerjaan beton K 225 (Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225), slump (120±20) mm, w/c = 0,58					**1.455.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,083	Org/Hari	243.000	20.169
Kepala tukang		0,028	Org/Hari	230.000	6.440
Tukang		0,275	Org/Hari	211.000	58.025

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerja		1,65	Org/Hari	179.000	295.350
				JUMLAH TENAGA KERJA	379.984
BAHAN					
Portland Cement		371	kg	2.050	760.550
Pasir Beton		0,4986	M3	175.000	87.255
Batu Kerikil Bersih		0,7756	M3	294.000	228.026
Air		215	Liter	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.075.831
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.455.815
				DIBULATKAN	1.455.800
Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir					**24.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,004	Org/Hari	243.000	972
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	29.882
BAHAN					
Besi beton polos		10,5	Kg	20.400	214.200
Kawat beton		0,15	Kg	17.900	2.685
				JUMLAH HARGA BAHAN	216.885
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					246.767
				untuk 1 kg Pembesian	24.677
				DIBULATKAN	24.600
Pekerjaan pemasangan 10 kg Jaring kawat baja (Wiremesh)					**19.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,001	Org/Hari	243.000	243
Kepala tukang		0,002	Org/Hari	230.000	460
Tukang		0,025	Org/Hari	211.000	5.275
Pekerja		0,025	Org/Hari	179.000	4.475
				JUMLAH TENAGA KERJA	10.453
BAHAN					
Kawat beton		0,05	Kg	17.900	895
Wiremesh M-8		10,2	Kg	18.100	184.620
				JUMLAH HARGA BAHAN	185.515
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					195.968
				untuk 1 kg Pembesian	19.597
				DIBULATKAN	19.500
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi					**211.200**
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,026	Org/Hari	243.000	6.318
Kepala tukang		0,026	Org/Hari	230.000	5.980
Tukang kayu		0,26	Org/Hari	211.000	54.860
Pekerja		0,52	Org/Hari	179.000	93.080
				JUMLAH TENAGA KERJA	160.238
BAHAN					
Paku Biasa		0,3	Kg	23.300	6.990
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Minyak bekisting		0,1	Liter	37.500	3.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	262.220
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					422.458
				Bahan 2 x Pemakaian	211.229
				DIBULATKAN	211.200
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof					**226.900**
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Mandor		0,026	Org/Hari	243.000	6.318
Kepala tukang		0,026	Org/Hari	230.000	5.980
Tukang		0,26	Org/Hari	211.000	54.860
Pekerja		0,52	Org/Hari	179.000	93.080
				JUMLAH TENAGA KERJA	160.238
BAHAN					
Paku Biasa		0,3	Kg	23.300	6.990
Kayu kelas III		0,045	m3	6.287.000	282.915
Minyak bekisting		0,1	Liter	37.500	3.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	293.655
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					453.893
				Bahan 2 x Pemakaian	226.947
				DIBULATKAN	226.900
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom					**337.900**
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Balok kayu kelas II		0,015	m3	6.287.000	94.305
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		2	Batang	18.000	36.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	472.455
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					675.834
				Bahan 2 x Pemakaian	337.917
				DIBULATKAN	337.900
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok					**347.300**
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Balok kayu kelas II		0,018	m3	6.287.000	113.166
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		2	Batang	18.000	36.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	491.316
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					694.695
				Bahan 2 x Pemakaian	347.348
				DIBULATKAN	347.300
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai					**747.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,015	m3	6.287.000	94.305

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		6	Batang	18.000	108.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	544.455
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					747.834
				DIBULATKAN	747.800
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding					**331.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,02	m3	6.287.000	125.740
Kayu kelas III		0,03	m3	6.287.000	188.610
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		3	Batang	18.000	54.000
Formite/penjaga jarak bekisting/ spacer		4	Buah	-	
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	459.020
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					662.399
				untuk 2 kali pemakaian	331.200
				DIBULATKAN	331.200
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga					**331.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,02	m3	6.287.000	125.740
Kayu kelas III		0,03	m3	6.287.000	188.610
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		3	Batang	18.000	54.000
Formite/penjaga jarak bekisting/ spacer		4	Buah	-	
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	459.020
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					662.399
				untuk 2 kali pemakaian	331.200
				DIBULATKAN	331.200
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Sloof 15 x 20					**7.165.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.367.378	1.367.378
Pek. Begesting Sloof		10	M2	226.947	2.269.465
Pek. Besi beton polos		143	Kg	24.677	3.528.768
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	7.165.611
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					7.165.611
				DIBULATKAN	7.165.600
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Kolom 15 x 20					**8.275.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.367.378	1.367.378
Pek. Begesting Kolom		10	M2	337.917	3.379.170
Pek. Besi beton polos		143	Kg	24.677	3.528.768

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	8.275.316
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					8.275.316
				DIBULATKAN	8.275.300
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Pedestrian (besi Wiremesh)					**1.897.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.367.378	1.367.378
Pek. Begesting		0	M2	347.348	-
Wiremesh M-8		27,0439	Kg	19.597	529.974
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	1.897.352
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					1.897.352
				DIBULATKAN	1.897.300
Pemasangan 1 kg besi profil					**67.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,03	Org/Hari	243.000	7.290
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.490
BAHAN					
Besi Profil		1,15	Kg	20.400	23.460
				JUMLAH HARGA BAHAN	23.460
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					67.950
				DIBULATKAN	67.900
Pemasangan 1 m' kusen alluminium 4"					**193.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0021	Org/Hari	243.000	510
Kepala tukang		0,0043	Org/Hari	230.000	989
Tukang		0,043	Org/Hari	211.000	9.073
Pekerja		0,043	Org/Hari	179.000	7.697
				JUMLAH TENAGA KERJA	18.269
BAHAN					
Profil Aluminium		1,1	m'	113.000	124.300
Skrup fixer		2	m'	23.300	46.600
Sealent		0,06	m'	73.200	4.392
				JUMLAH HARGA BAHAN	175.292
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					193.561
				DIBULATKAN	193.500
Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm					**267.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0021	Org/Hari	243.000	510
Kepala tukang		0,0043	Org/Hari	230.000	989
Tukang		0,043	Org/Hari	211.000	9.073
Pekerja		0,043	Org/Hari	179.000	7.697
				JUMLAH TENAGA KERJA	18.269
BAHAN					
Seng plat		1,05	m'	123.000	129.150
Paku		0,015	kg	23.300	350
Papan kayu		0,019	m3	6.287.000	119.453
				JUMLAH HARGA BAHAN	248.953
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					267.222
				DIBULATKAN	267.200
Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm					**228.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,03	Org/Hari	230.000	6.900
Tukang		0,3	Org/Hari	211.000	63.300
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	98.994
BAHAN					
Seng plat		1,05	m'	123.000	129.150
Paku		0,015	kg	23.300	350
Besi strif		0,019	m3	20.400	388
				JUMLAH HARGA BAHAN	129.887
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					228.881
				DIBULATKAN	228.800
Pemasangan 1 m atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75					**460.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,037	Org/Hari	243.000	8.991
Kepala tukang		0,073	Org/Hari	230.000	16.790
Tukang		0,734	Org/Hari	211.000	154.874
Pekerja		0,734	Org/Hari	179.000	131.386
				JUMLAH TENAGA KERJA	312.041
BAHAN					
Baja Ringan canai dingin C75		3,065	kg	46.900	143.749
				JUMLAH HARGA BAHAN	143.749
PERALATAN					
Peralatan		1	ls	4.690	4.690
				JUMLAH HARGA ALAT	4.690
Jumlah (A + B + C)					460.480
				DIBULATKAN	460.400
Pemasangan dinding bata merah 1 PC : 2 PP tebal 1/2 bata					**203.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	80.745
BAHAN					
Portland Cement		18,95	Kg	2.050	38.848
Pasir pasang		0,038	M3	175.000	6.650
Bata merah		70	Bh	1.100	77.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	122.498
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					203.243
				DIBULATKAN	203.200
Pemasangan dinding bata merah 1 PC : 4 PP tebal 1/2 bata					**188.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	80.745
BAHAN					
Portland Cement		11,5	Kg	2.050	23.575
Pasir pasang		0,043	M3	175.000	7.525
Bata merah		70	Bh	1.100	77.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	108.100
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					188.845
				DIBULATKAN	188.800
Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm.					**116.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		10,224	Kg	2.050	20.959
Pasir Pasang		0,02	M3	175.000	3.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	24.459
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					116.904
				DIBULATKAN	116.900
Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm					**109.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211000	31.650
Pekerja		0,3	Org/Hari	179000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		6,24	Kg	2.050	12.792
Pasir Pasang		0,024	M3	175.000	4.200
				JUMLAH HARGA BAHAN	16.992
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					109.437
				DIBULATKAN	109.400
Plesteran ciprat 1 PC : 2 PS (Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP.)					**107.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		6,34	Kg	2.050	12.997
Pasir Pasang		0,012	M3	175.000	2.100
				JUMLAH HARGA BAHAN	15.097
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					107.542
				DIBULATKAN	107.500
Pemasangan 1 m2 acian.					**68.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,2	Org/Hari	179.000	35.800
				JUMLAH TENAGA KERJA	61.630
BAHAN					
Portland cement		3,25	Kg	2.050	6.663
				JUMLAH HARGA BAHAN	6.663
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					68.293
				DIBULATKAN	68.200
Pemasangan 1 m2 lantai Granit ukuran (60 x 60) cm					**300.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,012	Org/Hari	243.000	2.916
Kepala tukang		0,012	Org/Hari	230.000	2.760
Tukang		0,12	Org/Hari	211.000	25.320
Pekerja		0,24	Org/Hari	179.000	42.960
				JUMLAH TENAGA KERJA	73.956

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
BAHAN					
Granit 60 x 60 cm		3,1	Bh	62.280	193.068
Portland cement		9,6	Kg	2.050	19.680
Pasir beton		0,045	M3	175.000	7.875
Semen warna		1,5	Kg	3.680	5.520
				JUMLAH HARGA BAHAN	226.143
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					300.099
				DIBULATKAN	300.000
Pemasangan 1 m2 lantai Granit ukuran (40 x 40) cm					**293.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,013	Org/Hari	230.000	2.990
Tukang		0,125	Org/Hari	211.000	26.375
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	77.274
BAHAN					
Granit 40 x 40 cm		6,63	Bh	27.680	183.518
Portland cement		9,8	Kg	2.050	20.090
Pasir beton		0,045	M3	175.000	7.875
Semen warna		1,3	Kg	3.680	4.784
				JUMLAH HARGA BAHAN	216.267
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					293.541
				DIBULATKAN	293.500
Pemasangan 1 m2 lantai Keramik ukuran (40 x 40) cm					**191.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,013	Org/Hari	230.000	2.990
Tukang		0,125	Org/Hari	211.000	26.375
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	77.274
BAHAN					
Keramik polos		6,63	Bh	12.224	81.045
Portland cement		9,8	Kg	2.050	20.090
Pasir beton		0,045	M3	175.000	7.875
Semen warna		1,3	Kg	3.680	4.784
				JUMLAH HARGA BAHAN	113.794
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					191.068
				DIBULATKAN	191.000
Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm					**331.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,035	Org/Hari	243.000	8.505
Kepala tukang		0,035	Org/Hari	230.000	8.050
Tukang		0,35	Org/Hari	211.000	73.850
Pekerja		0,7	Org/Hari	179.000	125.300
				JUMLAH TENAGA KERJA	215.705
BAHAN					
Keramik polos		1,05	M2	81.600	85.680
Portland cement		10	Kg	2.050	20.500
Pasir beton		0,045	M3	175.000	7.875
Semen warna		0,5	Kg	3.680	1.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	115.895
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					331.600
				DIBULATKAN	331.600

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20 cm x 20 cm					**326.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,035	Org/Hari	243.000	8.505
Kepala tukang		0,035	Org/Hari	230.000	8.050
Tukang		0,35	Org/Hari	211.000	73.850
Pekerja		0,7	Org/Hari	179.000	125.300
				JUMLAH TENAGA KERJA	215.705
BAHAN					
Keramik polos		1,05	M2	75.800	79.590
Portland cement		10,4	Kg	2.050	21.320
Pasir beton		0,045	M3	175.000	7.875
Semen warna		0,5	Kg	3.680	1.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	110.625
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					326.330
				DIBULATKAN	326.300
Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm					**170.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0013	Org/Hari	243.000	316
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	162.066
BAHAN					
Paving block 6 cm		1,01	M2	-	-
Pasir beton		0,05	M3	175.000	8.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	8.750
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					170.816
				DIBULATKAN	170.800
Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm					**215.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0013	Org/Hari	243.000	316
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,5	Org/Hari	179.000	89.500
				JUMLAH TENAGA KERJA	206.816
BAHAN					
Paving block 8 cm		1,01	M2	-	-
Pasir beton		0,05	M3	175.000	8.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	8.750
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					215.566
				DIBULATKAN	215.500
Pemasangan 1 m2 langit - langit asbes semen, tebal 4 mm					**109.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,004	Org/Hari	243.000	972
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,03	Org/Hari	179.000	5.370
				JUMLAH TENAGA KERJA	22.722
BAHAN					
Asbes semen		1,1	M2	78.700	86.570
Paku tripleks		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	86.803
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Jumlah (A + B + C)					109.525
				DIBULATKAN	109.500
Pemasangan 1 m2 langit - langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm					**126.100**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
				JUMLAH TENAGA KERJA	42.515
BAHAN					
Tripleks		1,1	lembar	75.800	83.380
Paku tripleks		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	83.613
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					126.128
				DIBULATKAN	126.100
Pemasangan 1 m2 langit - langit gypsum board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm					**79.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
				JUMLAH TENAGA KERJA	30.815
BAHAN					
Gypsum board 9 mm		0,364	lembar	127.000	46.228
Paku skrup		0,11	Kg	23.300	2.563
				JUMLAH HARGA BAHAN	48.791
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					79.606
				DIBULATKAN	79.600
Pemasangan 1 m2 list langit - langit kayu profil					**46.300**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,05	Org/Hari	179.000	8.950
				JUMLAH TENAGA KERJA	21.379
BAHAN					
List kayu profil		1,05	m	23.600	24.780
Paku		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	25.013
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					46.392
				DIBULATKAN	46.300
Pemasangan 1 m2 list profil Gypsum					**46.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,05	Org/Hari	179.000	8.950
				JUMLAH TENAGA KERJA	21.379
BAHAN					
List gypsum		1,05	m	23.900	25.095
Paku		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	25.328
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Jumlah (A + B + C)					46.707
				DIBULATKAN	46.700
Pemasangan 1 m2, Atap spandeck berwarna type Gemilang 0,30 mm					**205.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,001	Org/Hari	243.000	243
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,2	Org/Hari	179.000	35.800
				JUMLAH TENAGA KERJA	59.443
BAHAN					
Atap spandeck		1,1	M2	133.000	146.300
Paku biasa		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	146.533
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					205.976
				DIBULATKAN	205.900
Pemasangan 1 m2, Nok Atap spandeck					**123.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	83.009
BAHAN					
Nok Atap spandeck		1,1	M2	36.900	40.590
Paku biasa		0,01	Kg	23.600	236
				JUMLAH HARGA BAHAN	40.826
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					123.835
				DIBULATKAN	123.800
Pemasangan 1 m2, Atap Seng gelombang (BJLS 0,20)					**47.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,12	Org/Hari	179.000	21.480
				JUMLAH TENAGA KERJA	36.978
BAHAN					
Atap seng gelombang		0,7	M2	14.500	10.150
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	10.616
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					47.594
				DIBULATKAN	47.500
Pemasangan 1 m2, Atap Seng gelombang (BJLS 0,30)					**51.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,12	Org/Hari	179.000	21.480
				JUMLAH TENAGA KERJA	36.978
BAHAN					
Atap seng gelombang		0,7	M2	20.000	14.000
Paku biasa		0,02	Kg	23.600	472
				JUMLAH HARGA BAHAN	14.472
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Jumlah (A + B + C)					51.450
				DIBULATKAN	51.400
Pemasangan 1 m2, Nok Atap Seng (BJLS 0,20)					**64.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.688
BAHAN					
seng plat		0,7	M2	27.900	19.530
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	19.996
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					64.684
				DIBULATKAN	64.600
Pemasangan 1 m2, Nok Atap Seng (BJLS 0,30)					**77.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.688
BAHAN					
seng plat		0,7	M2	46.700	32.690
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	33.156
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					77.844
				DIBULATKAN	77.800
Membuat dan Memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu Jenis Meranti					**19.031.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,3	Org/Hari	243.000	72.900
Kepala tukang		1,8	Org/Hari	230.000	414.000
Tukang		18	Org/Hari	211.000	3.798.000
Pekerja		6	Org/Hari	179.000	1.074.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	5.358.900
BAHAN					
Balok Kayu jenis meranti		1,2	M3	11.341.000	13.609.200
Paku biasa		1,25	Kg	23.300	29.125
Lem kayu		1	Kg	34.300	34.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	13.672.625
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					19.031.525
				DIBULATKAN	19.031.500
Membuat dan Memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II (Sembarang Keras)					**12.967.100**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,3	Org/Hari	243.000	72.900
Kepala tukang		1,8	Org/Hari	230.000	414.000
Tukang		18	Org/Hari	211.000	3.798.000
Pekerja		6	Org/Hari	179.000	1.074.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	5.358.900
BAHAN					
Balok Kayu kelas II		1,2	M3	6.287.000	7.544.400
Paku biasa		1,25	Kg	23.600	29.500
Lem kayu		1	Kg	34.300	34.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	7.608.200
PERALATAN					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					12.967.100
				DIBULATKAN	12.967.100
Membuat dan Memasang 1m2 daun pintu panel, kayu Jenis Meranti					**1.363.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,05	Org/Hari	243.000	12.150
Kepala tukang		0,3	Org/Hari	230.000	69.000
Tukang		3	Org/Hari	211.000	633.000
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	893.150
BAHAN					
Papan Kayu		0,04	M3	11.341.000	453.640
Lem kayu		0,5	Kg	34.300	17.150
				JUMLAH HARGA BAHAN	470.790
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.363.940
				DIBULATKAN	1.363.900
Membuat dan Memasang 1m2 daun pintu panel, kayu kls II (Sembarang Keras)					**1.363.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,05	Org/Hari	243.000	12.150
Kepala tukang		0,3	Org/Hari	230.000	69.000
Tukang		3	Org/Hari	211.000	633.000
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	893.150
BAHAN					
Papan Kayu		0,04	M3	11.341.000	453.640
Lem kayu		0,5	Kg	34.300	17.150
				JUMLAH HARGA BAHAN	470.790
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.363.940
				DIBULATKAN	1.363.900
Membuat dan Memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu Jenis Meranti					**996.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,04	Org/Hari	243.000	9.720
Kepala tukang		0,24	Org/Hari	230.000	55.200
Tukang		2,4	Org/Hari	211.000	506.400
Pekerja		0,8	Org/Hari	179.000	143.200
				JUMLAH TENAGA KERJA	714.520
BAHAN					
Papan Kayu		0,024	M3	11.341.000	272.184
Lem kayu		0,3	Kg	34.300	10.290
				JUMLAH HARGA BAHAN	282.474
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					996.994
				DIBULATKAN	996.900
Membuat dan Memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (Sembarang Keras)					**875.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,04	Org/Hari	243.000	9.720
Kepala tukang		0,24	Org/Hari	230.000	55.200
Tukang		2,4	Org/Hari	211.000	506.400
Pekerja		0,8	Org/Hari	179.000	143.200
				JUMLAH TENAGA KERJA	714.520
BAHAN					
Papan Kayu		0,024	M3	6.287.000	150.888
Lem kayu		0,3	Kg	34.300	10.290
				JUMLAH HARGA BAHAN	161.178
PERALATAN					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					875.698
				DIBULATKAN	875.600
Memasang 1m2 Jalusi Kusen, kayu kelas II					**1.050.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,335	Org/Hari	243.000	81.405
Kepala tukang		0,2	Org/Hari	230.000	46.000
Tukang		2	Org/Hari	211.000	422.000
Pekerja		0,67	Org/Hari	179.000	119.930
				JUMLAH TENAGA KERJA	669.335
BAHAN					
Papan Kayu		0,06	M3	6.287.000	377.220
Paku biasa		0,15	Kg	23.300	3.495
				JUMLAH HARGA BAHAN	380.715
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.050.050
				DIBULATKAN	1.050.000
Memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda konvensional , kayu kelas II, bentang 6 m					**10.924.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,2	Org/Hari	243.000	48.600
Kepala tukang		1,2	Org/Hari	230.000	276.000
Tukang		12	Org/Hari	211.000	2.532.000
Pekerja		4	Org/Hari	179.000	716.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	3.572.600
BAHAN					
Balok Kayu		1,1	M3	6.287.000	6.915.700
Besi strip 5 mm		15	Kg	20.400	306.000
Paku biasa		5,6	Kg	23.300	130.480
				JUMLAH HARGA BAHAN	7.352.180
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					10.924.780
				DIBULATKAN	10.924.700
Memasang 1m' lisplank ukuran (3x20) cm kayu kelas II					**136.100**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,02	Org/Hari	230.000	4.600
Tukang		0,2	Org/Hari	211.000	42.200
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
				JUMLAH TENAGA KERJA	65.915
BAHAN					
Papan Kayu		0,0108	M3	6.287.000	67.900
Paku biasa		0,1	Kg	23.300	2.330
				JUMLAH HARGA BAHAN	70.230
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					136.145
				DIBULATKAN	136.100
Pemasangan 1 buah kunci tanam antik					**431.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	151.869
BAHAN					
Kunci tanam antik		1	Bh	280.000	280.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	280.000
PERALATAN					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					431.869
				DIBULATKAN	431.800
Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa					**292.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	151.869
BAHAN					
Kunci tanam biasa		1	Bh	141.000	141.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	141.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					292.869
				DIBULATKAN	292.800
Pemasangan 1 buah engsel pintu					**68.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0008	Org/Hari	243.000	194
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	37.979
BAHAN					
Engsel besar		1	Bh	30.900	30.900
				JUMLAH HARGA BAHAN	30.900
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					68.879
				DIBULATKAN	68.800
Pemasangan 1 buah engsel jendela					**46.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0005	Org/Hari	243.000	122
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,01	Org/Hari	179.000	1.790
				JUMLAH TENAGA KERJA	25.312
BAHAN					
Engsel kecil		1	Bh	21.200	21.200
				JUMLAH HARGA BAHAN	21.200
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					46.512
				DIBULATKAN	46.500
Pemasangan 1 buah hak angin					**85.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Hak angin		1	Bh	46.100	46.100
				JUMLAH HARGA BAHAN	46.100
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					85.829
				DIBULATKAN	85.800

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Pemasangan 1 buah rel pintu sorong					**438.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	151.869
BAHAN					
Rel pintu sorong		1	Bh	287.000	287.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	287.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					438.869
				DIBULATKAN	438.800
Pemasangan 1 m² Kaca tebal 5 mm					**76.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0008	Org/Hari	243.000	194
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	37.979
BAHAN					
Kaca tebal 5 mm		1,1	m²	31.800	34.980
Sealent		0,05	Kg	73.200	3.660
				JUMLAH HARGA BAHAN	38.640
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					76.619
				DIBULATKAN	76.600
Pemasangan 1 m² Kaca cermin tebal 5 mm					**80.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Kaca cermin tebal 5 mm		1,1	m²	36.700	40.370
				JUMLAH HARGA BAHAN	40.370
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					80.099
				DIBULATKAN	80.000
Pemasangan 1 m² Kaca cermin tebal 5 mm					**637.000**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Kaca cermin tebal 5 mm		1,1	m²	543.000	597.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	597.300
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					637.029
				DIBULATKAN	637.000
1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					**60.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,009	Org/Hari	211.000	1.899
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	16.538
BAHAN					
Cat menie		0,2	Kg	54.400	10.880
Dempul		0,15	Kg	29.100	4.365
Cat dasar		0,17	Kg	58.600	9.962
Cat penutup		0,26	Kg	58.600	15.236
Kuas		0,01	Bh	27.900	279
Pengencer		0,03	Kg	29.700	891
Amplas		0,2	Lbr	11.600	2.320
				JUMLAH HARGA BAHAN	43.933
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					60.471
				DIBULATKAN	60.400
Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					**52.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,0063	Org/Hari	230.000	1.449
Tukang		0,063	Org/Hari	211.000	13.293
Pekerja		0,02	Org/Hari	179.000	3.580
				JUMLAH TENAGA KERJA	19.051
BAHAN					
Plamuur		0,1	Kg	133.000	13.300
Cat dasar		0,1	Kg	57.100	5.710
Cat penutup		0,26	Kg	57.100	14.846
				JUMLAH HARGA BAHAN	33.856
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					52.907
				DIBULATKAN	52.900
Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis					**63.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,009	Org/Hari	211.000	1.899
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	16.538
BAHAN					
Cat dasar		0,11	Kg	277.000	30.470
Cat antara		0,17	Kg	64.100	10.897
Cat penutup		0,08	Kg	64.100	5.128
Kuas		0,01	Bh	27.900	279
Pengencer		0,01	L	29.700	297
				JUMLAH HARGA BAHAN	47.071
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					63.609
				DIBULATKAN	63.600
Pemasangan 1 buah titik lampu					**483.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	150.250
BAHAN					
Pipa listrik 5/8"		3	btg	15.500	46.500
Kabel Listri Nym		15	m	13.500	202.500
T Dus		3	Bh	8.000	24.000
L Bow		4	Bh	9.000	36.000
Mangkok		1	Bh	8.000	8.000

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Saklar		1	Bh	8.000	8.000
Fitting		1	Bh	8.000	8.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	333.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					483.250
				DIBULATKAN	483.200
Pemasangan 1 buah MCB					**536.200**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	150.250
BAHAN					
Pipa listrik 5/8"		3	btg	15.500	46.500
Kabel Listri Nym		15	m	13.500	202.500
T Dus		1	Bh	8.000	8.000
L Bow		2	Bh	9.000	18.000
MCB		1	Bh	111.000	111.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	386.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					536.250
				DIBULATKAN	536.200
Pemasangan 1 buah closed duduk					**2.633.100**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,16	Org/Hari	243.000	38.880
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		1,1	Org/Hari	211.000	232.100
Pekerja		3,3	Org/Hari	179.000	590.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	863.980
BAHAN					
Closed duduk		1	Unit	1.669.000	1.669.000
Perlengkapan		1	Ls	100.140	100.140
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.769.140
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					2.633.120
				DIBULATKAN	2.633.100
Pemasangan 1 buah closed jongkok porselen					**989.900**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,16	Org/Hari	243.000	38.880
Kepala tukang		0,15	Org/Hari	230.000	34.500
Tukang		1,5	Org/Hari	211.000	316.500
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	568.880
BAHAN					
Closed jongkok		1	Unit	407.000	407.000
Portland cement		6	kg	2.050	12.300
Pasir beton		0,01	m3	175.000	1.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	421.050
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					989.930
				DIBULATKAN	989.900
Pemasangan 1 buah wastafel					**1.039.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,06	Org/Hari	243.000	14.580
Kepala tukang		0,15	Org/Hari	230.000	34.500
Tukang		1,45	Org/Hari	211.000	305.950
Pekerja		1,2	Org/Hari	179.000	214.800

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
				JUMLAH TENAGA KERJA	569.830
BAHAN					
Wastafel		1	Unit	407.000	407.000
Portland cement		6	kg	2.050	12.300
Pasir beton		0,01	m3	175.000	1.750
Perlengkapan		1	ls	48.840	48.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	469.890
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.039.720
				DIBULATKAN	1.039.700
Pemasangan 1 buah Bak fiberglass					**2.022.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,9	Org/Hari	243.000	218.700
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		4,5	Org/Hari	211.000	949.500
Pekerja		3	Org/Hari	179.000	537.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	1.716.700
BAHAN					
Bak fiberglass		1	Unit	273.000	273.000
Perlengkapan		1	ls	32.760	32.760
				JUMLAH HARGA BAHAN	305.760
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					2.022.460
				DIBULATKAN	2.022.400
Pemasangan 1 m', Pipa galvanis diameter 1/2 ''					**1.165.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,027	Org/Hari	243.000	6.561
Kepala tukang		0,009	Org/Hari	230.000	2.070
Tukang		0,09	Org/Hari	211.000	18.990
Pekerja		0,054	Org/Hari	179.000	9.666
				JUMLAH TENAGA KERJA	37.287
BAHAN					
Pipa galvanis		1,2	Unit	728.000	873.600
Perlengkapan		1	ls	254.800	254.800
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.128.400
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.165.687
				DIBULATKAN	1.165.600
Pemasangan 1 m', Pipa PVC Type AW diameter 1/2 ''					**75.500**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,002	Org/Hari	243.000	486
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,036	Org/Hari	179.000	6.444
				JUMLAH TENAGA KERJA	20.970
BAHAN					
Pipa PVC 1/2 ''		1,2	Unit	35.200	42.240
Perlengkapan		1	ls	12.320	12.320
				JUMLAH HARGA BAHAN	54.560
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					75.530
				DIBULATKAN	75.500
Pemasangan 1 m', Pipa PVC Type AW diameter 3/4 ''					**88.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,002	Org/Hari	243.000	486
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,036	Org/Hari	179.000	6.444
				JUMLAH TENAGA KERJA	20.970
BAHAN					
Pipa PVC 3/4 ''		1,2	Unit	43.700	52.440
Perlengkapan		1	ls	15.295	15.295
				JUMLAH HARGA BAHAN	67.735
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					88.705
				DIBULATKAN	88.700
1 M' Kanstin 15 x 30 x 60					**176.600**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,028685714	Org/Hari	243.000	6.971
Kepala tukang		0	Org/Hari	230.000	-
Tukang		0,057371429	Org/Hari	211.000	12.105
Pekerja		0,172114286	Org/Hari	179.000	30.808
				JUMLAH TENAGA KERJA	49.884
BAHAN					
Perekat 1:2		0,0087	M3	1.671.770	14.544
Kanstin 15 x 30 x 60		1,75	Bh	64.100	112.175
				JUMLAH HARGA BAHAN	126.719
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					176.604
				DIBULATKAN	176.600
Perekat 1:2					**1.671.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
					Harga
				(Rp)	(Rp)
TENAGA + BAHAN					
Semen		14,688	Zak	102.500	1.505.520
Pasir Pasang		0,95	M3	175.000	166.250
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	1.671.770
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					1.671.770
				DIBULATKAN	1.671.700
Pasangan Bronjong Pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong)					**887.800**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,03	Org/Hari	243.000	7.290
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	60.990
BAHAN					
Batu belah		1,3	M3	163.000	211.900
Bronjong pabrikan kawat dia. 3 mm, uk. 2 x 1 x 0,5		1	Bh.	615.000	615.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	826.900
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					887.890
				DIBULATKAN	887.800
Produksi dan Penghamparan Camp. Aspal Panas Utk.Pek.Minor (PATCHING)					**5.467.400**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,110843373	jam	230.000	25.494
Pekerja		1,108433735	jam	179.000	198.410
				JUMLAH TENAGA KERJA	223.904
BAHAN					
Laston Lapis Aus / AC - WC		2,23	ton	1.959.000	4.368.570
				JUMLAH HARGA BAHAN	4.368.570
PERALATAN					

Uraian	Sfesifikasi	Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah
Wheel Loader 1.0-1.6 M3		0,030144106	jam	516.000	15.554
Asphalt Mixing Plant 60 T/Jam		0,055421687	Jam	9.900.000	548.675
Generator Set 135 KVA		0,055421687	Jam	384.000	21.282
Dump Truck		0,755120482	Jam	295.000	222.761
Pedestrian Roller		0,197511357	Jam	199.000	39.305
Alat Bantu		1	Ls	27.441	27.441
				JUMLAH HARGA ALAT	875.017
Jumlah (A + B + C) dalam satuan liter					5.467.491
				DIBULATKAN	5.467.400
1 m² Lapis Permukaan Penetrasi Macadam					**156.700**
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
TENAGA					
Mandor		0,0043	Org/hari	243.000	1.045
Operator Terlatih		0,0043	Org/hari	166.000	714
Supir Terlatih		0,0021	Org/hari	204.000	428
Buruh tidak terlatih		0,1414	Org/hari	166.000	23.472
Buruh terlatih		0,0043	Org/hari	230.000	989
				JUMLAH TENAGA KERJA	26.649
BAHAN					
Batu Pecah 3 - 5 cm		0,04	M3	279.000	11.160
Batu Pecah 2 - 3 cm		0,0221	M3	294.000	6.497
Batu Pecah 1 - 2 cm		0,0111	M3	324.000	3.596
Pasir Beton		0,0025	M3	175.000	438
Aspal		4,4786	Kg	21.500	96.290
Minyak bakar		0,3214	liter	14.500	4.660
Alat bantu		0,0058	set	20.575	119
				JUMLAH HARGA BAHAN	122.761
PERALATAN					
Mesin gilas roda besi 6 - 8 T		0,0107	Jam	318.000	3.403
Aspal Sprayer 200 l		0,0107	Jam	75.000	803
Dump Truk 3-4 m3 3,5 ton/44HP		0,0107	Jam	295.000	3.157
				JUMLAH HARGA ALAT	7.362
Jumlah (A + B + C)					156.771
				DIBULATKAN	156.700

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUNA JAINA GOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 19820909 200903 1 010