SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tolak ukur belanja yang digunakan untuk menyusun RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan; dan
    b. meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup ASB meliputi:

a. kegiatan fisik antara lain pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, pekerjaan saluran, pekerjaan bangunan, penerangan jalan umum, dan pekerjaan taman;
b. kegiatan non fisik antara lain kursus singkat/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat kepemimpinan.

BAB IV

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) ASB merupakan standar harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap implementasi ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilaksanakan oleh APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2024

A. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Jalan Kabupaten					
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M DENGAN ASPAL BUTON**		**Km**		**3.301.800.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1,00	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1,00	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1,00	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400,00	m3	51.800	20.720.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3.000,00	m2	19.300	57.900.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600,00	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		250,00	m3	391.400	97.850.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3.200,00	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600,00	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,20	ton	2.677.800	972.576.960
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552,00	ton	2.547.500	1.584.326.960
			Jumlah		3.168.653.920
			Nilai ASB		3.301.861.920
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.301.800.000
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M**		**Km**		**3.064.500.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		250	m3	391.400	97.850.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.351.100	853.919.520
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.247.500	1.465.669.520
				Jumlah	2.931.339.040
			Nilai ASB		3.064.547.040
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.064.500.000
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M (EXIST 3,0 M) DENGAN ASPAL BUTON**		**Km**		**3.489.700.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
- Galian Tanah Pelebaran		240	m3	39.300	9.432.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
				Jumlah	88.052.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi (LPA) Agregat Kelas B		240	m3	583.700	140.088.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		120	m3	391.400	46.968.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.677.800	972.576.960
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.547.500	1.673.532.960
				Jumlah	3.347.065.920
			Nilai ASB		3.489.705.920
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.489.700.000
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M (EXIST 3,0 M)**		**Km**		**3.252.300.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
- Galian Tanah Pelebaran		240	m3	39.300	9.432.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				Jumlah	88.052.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi (LPA) Agregat Kelas B		240	m3	583.700	140.088.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		120	m3	391.400	46.968.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.351.100	853.919.520
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.247.500	1.554.875.520
				Jumlah	3.109.751.040
			Nilai ASB		3.252.391.040
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.252.300.000
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M (EXIST 3,5 M) DENGAN ASPAL BUTON**		**Km**		**3.324.181.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	19.300	7.720.000
- Galian Tanah Pelebaran		120	m3	39.300	4.716.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
				Jumlah	62.616.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi Bawah (LPB) Agregat Kelas B		120	m3	583.700	70.044.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		120	m3	391.400	46.968.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.677.800	972.576.960
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.547.500	1.603.488.960
				Jumlah	3.206.977.920
			Nilai ASB		3.324.181.920
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.324.181.000
Peningkatan Jalan Hotmix	**LEBAR 4 M (EXIST 3,5 M)**		**Km**		**3.086.867.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	49.500.000	49.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	19.300	7.720.000
- Galian Tanah Pelebaran		120	m3	39.300	4.716.000
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
				Jumlah	62.616.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		600	m3	686.100	411.660.000
- Lapis Pondasi Bawah (LPB) Agregat Kelas B		120	m3	583.700	70.044.000
- Lapis Pondasi Agregat Kelas S		120	m3	391.400	46.968.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		3200	liter	27.900	89.280.000
- Lapis Perekat - Aspal Cair		600	liter	21.600	12.960.000
- Laston Lapis Aus (AC-WC) Tebal 4 cm		363,2	ton	2.351.100	853.919.520
- Laston Lapis Antara (AC-BC) Tebal 6 cm		552	ton	2.247.500	1.484.831.520
				Jumlah	2.969.663.040
			Nilai ASB		3.086.867.040
			Nilai ASB (Dibulatkan)		3.086.867.000
Pembuatan Lapen	**LEBAR 3 M DENGAN ASPAL BUTON**		**Km**		**666.248.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		150	m3	686.100	102.915.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		0	m2	27.900	-
- Lapis Penetrasi Macadam		150	m3	3.087.500	463.125.000
				Jumlah	566.040.000
			Nilai ASB		666.248.000
			Nilai ASB (Dibulatkan)		666.248.000
Pembuatan Lapen	**LEBAR 3 M**		**Km**		**601.973.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		150	m3	686.100	102.915.000
- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		0	m2	27.900	-
- Lapis Penetrasi Macadam		150	m3	2.659.000	398.850.000
				Jumlah	501.765.000
			Nilai ASB		601.973.000
			Nilai ASB (Dibulatkan)		601.973.000
Pembuatan Lapen	**LEBAR 3,5 M DENGAN ASPAL BUTON**		**Km**		**760.588.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		175	m3	686.100	120.067.500
- Lapis Penetrasi Macadam		175	m3	3.087.500	540.312.500
				Jumlah	660.380.000
			Nilai ASB		760.588.000
			Nilai ASB (Dibulatkan)		760.588.000
Pembuatan Lapen	**LEBAR 3,5 M**		**Km**		**685.600.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		3000	m2	19.300	57.900.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	51.800	20.720.000
				Jumlah	78.620.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A		175	m3	686.100	120.067.500
- Lapis Penetrasi Macadam		175	m3	2.659.000	465.325.000
				Jumlah	585.392.500
			Nilai ASB		685.600.500
			Nilai ASB (Dibulatkan)		685.600.000
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,60 x 5,0 m**		**Unit**		**17.529.000**
- Pasangan Batu		7,78	M3	1071300	8.334.714
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,11	Kg	26000	4.526.860
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3803300	3.803.300
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864700	864.700
			Nilai ASB		17.529.574
			Nilai ASB (Dibulatkan)		17.529.000
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,60 x 6,0 m**		**Unit**		**20.811.000**
- Pasangan Batu		9,31	M3	1071300	9.973.803
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		208,03	Kg	26000	5.408.780
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3803300	4.563.960
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864700	864.700
			Nilai ASB		20.811.243
			Nilai ASB (Dibulatkan)		20.811.000
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,60 x 7,0 m**		**Unit**		**24.333.000**
- Pasangan Batu		10,86	M3	1071300	11.634.318
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		250,37	Kg	26000	6.509.620
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,4	M3	3803300	5.324.620
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864700	864.700
			Nilai ASB		24.333.258
			Nilai ASB (Dibulatkan)		24.333.000
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,70 x 0,70 x 5,0 m**		**Unit**		**21.092.000**
- Pasangan Batu		10,75	M3	1.071.300	11.516.475
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,15	Kg	26.000	4.527.900
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,1	M3	3.803.300	4.183.630
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		21.092.705
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**21.092.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,70 x 0,70 x 6,0 m**		**Unit**		**22.818.000**
- Pasangan Batu		10,84	M3	1.071.300	11.612.892
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		204,65	Kg	26.000	5.320.900
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,32	M3	3.803.300	5.020.356
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		22.818.848
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**22.818.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,70 x 5,0 m**		**Unit**		**18.533.000**
- Pasangan Batu		8,69	M3	1.071.300	9.309.597
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		175,21	Kg	26.000	4.555.460
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3.803.300	3.803.300
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		18.533.057
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**18.533.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,70 x 1,20 x 5,0 m**		**Unit**		**25.208.000**
- Pasangan Batu		10,63	M3	1.071.300	11.387.919

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		264,27	Kg	26.000	6.871.020
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,6	M3	3.803.300	6.085.280
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		25.208.919
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**25.208.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 2,0 x 2,0 x 6,0 m**		**Unit**		**69.442.000**
- Pasangan Batu		21,31	M3	1.071.300	22.829.403
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		680	Kg	26.000	17.680.000
- Beton strukur, fc'20 MPa		7,38	M3	3.803.300	28.068.354
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		69.442.457
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**69.442.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 1,0 x 1,5 x 5,0 m**		**Unit**		**27.700.000**
- Pasangan Batu		14,15	M3	1.071.300	15.158.895
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		229,68	Kg	26.000	5.971.680
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,5	M3	3.803.300	5.704.950
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		27.700.225
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**27.700.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,80 x 6,0 m**		**Unit**		**23.015.000**
- Pasangan Batu		9,96	M3	1.071.300	10.670.148
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		230,92	Kg	26.000	6.003.920
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,44	M3	3.803.300	5.476.752
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		23.015.520
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**23.015.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,80 x 0,80 x 5,0 m**		**Unit**		**20.559.000**
- Pasangan Batu		9,88	M3	1.071.300	10.584.444
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		174,88	Kg	26.000	4.546.880
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3.803.300	4.563.960
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		20.559.984
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**20.559.000**
Pekerjaan Cor Jalan 3,0 x 1,0 x 0,20 m	**-**		**Unit**		**2.959.000**
- Beton strukur, fc'20 MPa		0,6	M3	3.803.300	2.281.980
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		26,04	Kg	26.000	677.040
			Nilai ASB		2.959.020
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**2.959.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,50 x 6,0 m**		**Unit**		**18.958.000**
- Pasangan Batu		7,54	M3	1.071.300	8.077.602
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		209,71	Kg	26.000	5.452.460
- Beton strukur, fc'20 MPa		1,2	M3	3.803.300	4.563.960
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		18.958.722
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**18.958.000**
Pekerjaan Plat Beton	**Uk. 0,60 x 0,50 x 5,0 m**		**Unit**		**16.422.000**
- Pasangan Batu		6,71	M3	1.071.300	7.188.423
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		175,63	Kg	26.000	4.566.380
- Beton strukur, fc'20 MPa		1	M3	3.803.300	3.803.300
- Pekerjaan Jembatan Sementara		1	tpt	864.700	864.700
			Nilai ASB		16.422.803
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**16.422.000**
Pekerjaan Gorong-gorong Ø 80 cm = 5 buah	**-**		**Unit**		**10.391.000**
- Pasangan Batu		3,06	M3	1.071.300	3.278.178
- Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm		5	bh	1.345.200	6.726.000
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		3	M3	129.000	387.000
			Nilai ASB		10.391.178
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**10.391.000**
Pekerjaan Box Culvert	**Uk. 2,0 x 1,5 x 11,0 m**		**Unit**		**231.487.000**
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		44	M3	55.000	2.420.000
- Pasangan Batu		5,28	M3	1.071.300	5.656.464
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3286,56	Kg	26.000	85.450.560
- Beton mutu rendah fc'15 MPa		11	M3	3.801.100	41.812.100
- Beton struktur, fc'30 Mpa		23,38	M3	4.112.400	96.147.912
			Nilai ASB		231.487.036
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**231.487.000**
Pekerjaan Tembok Penahan	**-**		**M3**		**1.200.000**
- Pekerjaan Pasangan Batu		1	M3	1.071.300	1.071.300
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		1	M3	129.000	129.000
			Nilai ASB		1.200.300
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.200.000**
Pekerjaan Bronjong	**-**		**M3**		**1.227.000**
- Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis		1	M3	939.800	939.800
- Timbunan Biasa dari sumber galian		1	M3	158.800	158.800
- Timbunan Pilihan dari sumber galian		1	M3	129.000	129.000
			Nilai ASB		1.227.600
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.227.000**
Pembuatan Telford	**Lebar 3,0 M**		**Km**		**402.260.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Penyiapan Badan Jalan		6000	m2	14.400	86.400.000
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		720	m3	51.800	37.296.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				Jumlah	123.696.000
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dengan telford		600	m3	428.300	256.980.000
			Jumlah		256.980.000
			Nilai ASB		402.264.000
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**402.260.000**
Pembukaan Jalan	**-**		**Km**		**186.600.000**
I. Umum					186.600.000
- Mobilisasi		1	Ls	16.500.000	16.500.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	21.588.000
Pekerjaan Tanah					
Pek. Galian Tanah		4200	M3	39.300	165.060.000
			Jumlah		165.060.000
			Nilai ASB		186.648.000
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**186.600.000**
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm			**M2**		**636.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		315	M3	686.100	216.121.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.247.500	1.240.620.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.351.100	865.204.800
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	2.481.096.300
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		2.547.159.400
			Nilai ASB per M2		636.790
			Nilai ASB (dibulatkan)		636.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Blang Malum		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Huta Rakyat		M2		789.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kalang		M2		856.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bintang		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kalang Simbara		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bintang Mersada		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu X		M2		917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IX		M2		871.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VIII		M2		868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VII		M2		843.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VI		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu V		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IV		M2		923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu III		M2		849.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu II		M2		885.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin		M2		821.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Dolok Tolong		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pargambiran		M2		888.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Perjuangan		M2		951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gugung		M2		877.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		892.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Barisan Nauli		M2		894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pangguruan		M2		895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin I		M2		897.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul Tengah		M2		881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Ujung Teran		M2		850.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Gerat		M2		867.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sarintonu		M2		882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tigalingga		M2		786.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Palding		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Bagot		M2		815.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bertungen Julu		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Molgap		M2		888.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Pak-Pak		M2		853.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sukandebi		M2		893.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Mil		M2		860.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Sireme		M2		870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		794.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sinampang		M2		863.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sihorbo		M2		839.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Soban		M2		839.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Adian Nangka		M2		861.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bunturaja		M2		850.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Siulok		M2		878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Juma Teguh		M2		823.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sosor Lontung		M2		810.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Huta Imbaru		M2		833.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Jumantuang		M2		855.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gomit		M2		868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Adian Gupa		M2		844.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Maju		M2		843.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Palipi		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Longkotan		M2		864.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bongkaras		M2		856.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tungtung Batu		M2		902.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Polling Anak-Anak		M2		869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Siratah		M2		891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Urik Belin		M2		853.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Siboras		M2		861.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bonian		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbari		M2		828.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Gajah		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Panginuman		M2		826.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Ambat		M2		903.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Rambong		M2		924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Pangaroan		M2		864.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Suka Dame		M2		979.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Tua		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Harapan		M2		808.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Primbon		M2		951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gambir		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kempawa		M2		1.035.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanah Pinem		M2		819.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pamah		M2		885.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Buluh		M2		818.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Tengah		M2		926.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Renun		M2		970.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Tawar		M2		819.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Balandua		M2		869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Mangan Molih		M2		863.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Liang Jering		M2		857.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Alur Subur		M2		851.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Njuhar I		M2		846.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Mbelang		M2		840.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sinar Pagi		M2		834.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tambahan		M2		847.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Tengah		M2		877.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Nuaha		M2		877.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sungai Raya		M2		868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Meriah		M2		831.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silumboyah		M2		842.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pandan		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tualang		M2		866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pangaribuan		M2		822.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sigambir-Gambir		M2		886.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Julu		M2		821.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sipoltong		M2		835.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Itam		M2		950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Luhung		M2		908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pardomuan		M2		866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Markelang		M2		911.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Jambur Indonesia		M2		866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simungun		M2		879.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Janji		M2		820.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sopobutar		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Saring		M2		906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Haporas		M2		884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simanduma		M2		861.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bandar Huta Usang		M2		833.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Onan Lama		M2		866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja		M2		995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Laksa		M2		940.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Saluksuk		M2		868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Tinggi		M2		881.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Simartugan		M2		922.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Usang		M2		929.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja II		M2		936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Mbinanga		M2		944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Baru		M2		951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Perrik Mbue		M2		958.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bangun		M2		795.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole		M2		790.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan IV		M2		847.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan III		M2		906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan II		M2		1.035.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan I		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan V		M2		841.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan VI		M2		860.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole I		M2		905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole II		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bangun I		M2		924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul		M2		818.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kentara		M2		821.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lae Parira		M2		876.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Buluduri		M2		840.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sempung Polling		M2		831.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Sihite		M2		809.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Toruan		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pandiangan		M2		895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kaban Julu		M2		882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Lau Kersik		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Sitember		M2		824.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Batu Gun-Gun		M2		843.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Rante Besi		M2		868.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Gundaling		M2		961.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Kendit Liang		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Lau Lebah		M2		994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Tupak Raja		M2		852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sambaliang		M2		928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Pasi		M2		840.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Banjartoba		M2		860.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Brampu		M2		790.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Karing		M2		852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi II		M2		906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi I		M2		803.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Paropo		M2		830.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi III		M2		843.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Paropo I		M2		805.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo		M2		811.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo I		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo II		M2		809.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	-		**M2**		**659.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		450	M3	686.100	308.745.000
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.247.500	1.240.620.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.351.100	865.204.800
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	2.573.719.800
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		2.639.782.900
			Nilai ASB per M2		659.946
			Nilai ASB (dibulatkan)		659.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum		M2		905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat		M2		817.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kalang		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bintang		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X		M2		950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX		M2		902.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII		M2		899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII		M2		874.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI		M2		893.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V		M2		904.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV		M2		957.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III		M2		880.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II		M2		917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin		M2		850.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong		M2		933.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran		M2		920.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan		M2		986.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung		M2		909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli		M2		926.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan		M2		928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I		M2		929.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran		M2		881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat		M2		898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu		M2		914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga		M2		815.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Palding		M2		894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot		M2		845.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap		M2		920.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi		M2		925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil		M2		891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme		M2		901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		823.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang		M2		894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo		M2		869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Soban		M2		869.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka		M2		892.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja		M2		881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok		M2		910.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh		M2		852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung		M2		839.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru		M2		863.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang		M2		886.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gomit		M2		899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa		M2		874.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Maju		M2		874.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Palipi		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan		M2		895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu		M2		935.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Siratah		M2		924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin		M2		884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Siboras		M2		892.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bonian		M2		919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari		M2		858.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah		M2		919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman		M2		855.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat		M2		936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong		M2		958.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan		M2		895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame		M2		1.015.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua		M2		972.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Harapan		M2		838.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon		M2		985.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir		M2		972.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa		M2		1.072.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem		M2		848.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pamah		M2		917.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh		M2		848.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah		M2		960.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Renun		M2		1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar		M2		849.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Balandua		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih		M2		894.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering		M2		888.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur		M2		882.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I		M2		876.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang		M2		870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi		M2		864.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan		M2		878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah		M2		909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha		M2		909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya		M2		899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah		M2		861.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah		M2		872.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pandan		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tualang		M2		897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan		M2		852.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir		M2		918.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu		M2		850.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong		M2		865.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam		M2		984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung		M2		941.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan		M2		897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang		M2		944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia		M2		897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simungun		M2		911.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Janji		M2		849.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring		M2		939.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas		M2		916.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma		M2		892.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang		M2		864.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama		M2		897.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja		M2		1.031.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Laksa		M2		974.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan		M2		955.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang		M2		962.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II		M2		970.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga		M2		978.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru		M2		985.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue		M2		993.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bangun		M2		824.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole		M2		819.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV		M2		878.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III		M2		939.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II		M2		1.072.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V		M2		871.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI		M2		891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II		M2		948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I		M2		958.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul		M2		848.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kentara		M2		850.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira		M2		908.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri		M2		870.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling		M2		861.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite		M2		838.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan		M2		919.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan		M2		927.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu		M2		914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik		M2		905.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember		M2		854.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling		M2		996.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang		M2		972.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah		M2		1.030.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang		M2		962.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Pasi		M2		871.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba		M2		891.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Brampu		M2		819.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Karing		M2		883.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I		M2		832.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Paropo		M2		860.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I		M2		834.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo		M2		840.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I		M2		862.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II		M2		839.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	-		**M2**		**698.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		675	M3	686.100	463.117.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Antara (AC - BC)		552	Ton	2.247.500	1.240.620.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		368	Ton	2.351.100	865.204.800
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	2.728.092.300
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		2.794.155.400
			Nilai ASB per M2		698.539
			Nilai ASB (dibulatkan)		698.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Blang Malum		M2		958.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Huta Rakyat		M2		866.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kalang		M2		939.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bintang		M2		969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kalang Simbara		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bintang Mersada		M2		914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu X		M2		1.006.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IX		M2		956.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VIII		M2		953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VII		M2		925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VI		M2		946.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu V		M2		958.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IV		M2		1.013.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu III		M2		932.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu II		M2		971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin		M2		901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Dolok Tolong		M2		988.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pargambiran		M2		974.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Perjuangan		M2		1.044.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gugung		M2		963.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		979.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Barisan Nauli		M2		981.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pangguruan		M2		982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin I		M2		984.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul Tengah		M2		967.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Ujung Teran		M2		933.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Gerat		M2		952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sarintonu		M2		968.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tigalingga		M2		863.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Palding		M2		947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Bagot		M2		895.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bertungen Julu		M2		969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Molgap		M2		974.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Pak-Pak		M2		936.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sukandebi		M2		980.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Mil		M2		944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Sireme		M2		955.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		871.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sinampang		M2		947.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sihorbo		M2		920.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Soban		M2		921.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Adian Nangka		M2		945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bunturaja		M2		933.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Siulok		M2		964.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Juma Teguh		M2		903.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sosor Lontung		M2		889.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Huta Imbaru		M2		914.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Jumantuang		M2		938.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gomit		M2		952.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Adian Gupa		M2		926.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Maju		M2		926.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Palipi		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Longkotan		M2		948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bongkaras		M2		940.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tungtung Batu		M2		990.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Polling Anak-Anak		M2		954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Siratah		M2		978.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Urik Belin		M2		937.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Siboras		M2		945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bonian		M2		973.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbari		M2		909.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Gajah		M2		974.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Panginuman		M2		906.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Ambat		M2		991.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Rambong		M2		1.014.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Pangaroan		M2		948.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Suka Dame		M2		1.075.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Tua		M2		1.029.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Harapan		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Primbon		M2		1.044.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gambir		M2		1.029.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kempawa		M2		1.136.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanah Pinem		M2		899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pamah		M2		971.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Buluh		M2		898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Tengah		M2		1.017.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Renun		M2		1.065.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Tawar		M2		899.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Balandua		M2		954.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Mangan Molih		M2		947.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Liang Jering		M2		941.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Alur Subur		M2		934.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Njuhar I		M2		928.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Mbelang		M2		922.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sinar Pagi		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tambahan		M2		930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Tengah		M2		963.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Nuaha		M2		962.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sungai Raya		M2		953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Meriah		M2		912.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silumboyah		M2		924.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pandan		M2		969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tualang		M2		950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pangaribuan		M2		902.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sigambir-Gambir		M2		973.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Julu		M2		901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sipoltong		M2		916.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Itam		M2		1.043.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Luhung		M2		997.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pardomuan		M2		951.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Markelang		M2		1.000.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Jambur Indonesia		M2		950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simungun		M2		965.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Janji		M2		900.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sopobutar		M2		969.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Saring		M2		995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Haporas		M2		970.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simanduma		M2		945.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bandar Huta Usang		M2		915.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Onan Lama		M2		950.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja		M2		1.092.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Laksa		M2		1.032.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Saluksuk		M2		953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Tinggi		M2		967.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Simartugan		M2		1.011.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Usang		M2		1.019.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja II		M2		1.028.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Mbinanga		M2		1.036.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Baru		M2		1.044.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Perrik Mbue		M2		1.052.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bangun		M2		873.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole		M2		867.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan IV		M2		930.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan III		M2		995.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan II		M2		1.135.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan I		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan V		M2		923.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan VI		M2		944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole I		M2		994.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole II		M2		1.004.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bangun I		M2		1.014.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul		M2		898.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kentara		M2		901.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lae Parira		M2		961.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Buluduri		M2		921.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sempung Polling		M2		912.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Sihite		M2		887.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Toruan		M2		973.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pandiangan		M2		982.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kaban Julu		M2		968.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Lau Kersik		M2		959.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Sitember		M2		904.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Batu Gun-Gun		M2		925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Rante Besi		M2		953.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Gundaling		M2		1.055.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Kendit Liang		M2		1.029.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Lau Lebah		M2		1.091.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Tupak Raja		M2		935.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sambaliang		M2		1.019.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Pasi		M2		922.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Banjartoba		M2		944.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Brampu		M2		867.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Karing		M2		935.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi II		M2		994.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi I		M2		881.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Paropo		M2		911.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi III		M2		925.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Paropo I		M2		884.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo		M2		890.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo I		M2		913.000
Pekerjaan Hotmix AC-BC tebal 6 cm, AC-WC tebal 4 cm, dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo II		M2		888.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm			**M2**		**434.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		315	M3	686.100	216.121.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.351.100	1.297.807.200
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	1.673.078.700
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		1.739.141.800
			Nilai ASB per M2		434.785
			Nilai ASB (dibulatkan)		434.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Blang Malum		M2		596.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Huta Rakyat		M2		538.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kalang		M2		584.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bintang		M2		603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kalang Simbara		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bintang Mersada		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu X		M2		626.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IX		M2		594.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VIII		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VII		M2		575.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu VI		M2		588.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu V		M2		595.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu IV		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu III		M2		579.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pegagan Julu II		M2		604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin		M2		560.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Dolok Tolong		M2		614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pargambiran		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Perjuangan		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gugung		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Barisan Nauli		M2		610.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pangguruan		M2		611.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Beringin I		M2		612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul Tengah		M2		601.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Ujung Teran		M2		580.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Gerat		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sarintonu		M2		602.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tigalingga		M2		536.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Palding		M2		588.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Bagot		M2		556.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bertungen Julu		M2		602.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Molgap		M2		606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Pak-Pak		M2		582.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sukandebi		M2		609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Mil		M2		587.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Sireme		M2		593.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		542.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sinampang		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sihorbo		M2		572.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Soban		M2		572.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Adian Nangka		M2		587.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bunturaja		M2		580.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Siulok		M2		599.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Juma Teguh		M2		561.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sosor Lontung		M2		552.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Huta Imbaru		M2		568.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Jumantuang		M2		583.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gomit		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Adian Gupa		M2		576.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Maju		M2		575.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Palipi		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Longkotan		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bongkaras		M2		584.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tungtung Batu		M2		616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Polling Anak-Anak		M2		593.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Siratah		M2		608.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Urik Belin		M2		582.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Siboras		M2		587.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bonian		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbari		M2		565.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Gajah		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Panginuman		M2		563.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Ambat		M2		616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Rambong		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Pangaroan		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Suka Dame		M2		668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Tua		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Harapan		M2		552.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Primbon		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Gambir		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kempawa		M2		706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanah Pinem		M2		558.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pamah		M2		604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Buluh		M2		558.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Tengah		M2		632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Renun		M2		662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Tawar		M2		559.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Balandua		M2		593.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Mangan Molih		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Liang Jering		M2		585.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Alur Subur		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Njuhar I		M2		577.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasir Mbelang		M2		573.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sinar Pagi		M2		569.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tambahan		M2		578.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Tengah		M2		599.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Nuaha		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sungai Raya		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Meriah		M2		567.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silumboyah		M2		574.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pandan		M2		602.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tualang		M2		591.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pangaribuan		M2		561.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sigambir-Gambir		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bakal Julu		M2		560.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sipoltong		M2		570.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Itam		M2		648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Luhung		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pardomuan		M2		591.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Markelang		M2		621.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Jambur Indonesia		M2		591.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simungun		M2		600.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Janji		M2		559.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sopobutar		M2		602.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Saring		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Haporas		M2		603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simanduma		M2		587.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bandar Huta Usang		M2		569.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Onan Lama		M2		591.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja		M2		679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Laksa		M2		642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tanjung Saluksuk		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Tinggi		M2		601.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Simartugan		M2		629.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kuta Usang		M2		634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lingga Raja II		M2		639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Mbinanga		M2		644.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Baru		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Perrik Mbue		M2		654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bangun		M2		542.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole		M2		539.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan IV		M2		578.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan III		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan II		M2		706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan I		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan V		M2		573.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Parbuluan VI		M2		586.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole I		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Hole II		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bangun I		M2		631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sumbul		M2		558.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kentara		M2		560.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lae Parira		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Buluduri		M2		573.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sempung Polling		M2		567.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Sihite		M2		552.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lumban Toruan		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pandiangan		M2		611.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kaban Julu		M2		602.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Bukit Lau Kersik		M2		596.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gunung Sitember		M2		562.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Batu Gun-Gun		M2		575.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Rante Besi		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Gundaling		M2		656.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Kendit Liang		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Lau Lebah		M2		678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Tupak Raja		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sambaliang		M2		633.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Pasi		M2		573.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Banjartoba		M2		587.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Brampu		M2		539.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Karing		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi II		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi I		M2		548.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Paropo		M2		566.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Silalahi III		M2		575.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Paropo I		M2		549.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo		M2		553.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo I		M2		567.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 7 cm	Sitinjo II		M2		552.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	**-**		**M2**		**457.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		450	M3	686.100	308.745.000
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.351.100	1.297.807.200
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	1.765.702.200
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		1.831.765.300
			Nilai ASB per M2		457.941
			Nilai ASB (dibulatkan)		457.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum		M2		627.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat		M2		567.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang		M2		615.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang		M2		635.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X		M2		659.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX		M2		626.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII		M2		606.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI		M2		619.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V		M2		627.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV		M2		663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III		M2		610.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II		M2		636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin		M2		590.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong		M2		647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran		M2		638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan		M2		683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli		M2		642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan		M2		643.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I		M2		644.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah		M2		633.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran		M2		611.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat		M2		623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu		M2		633.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga		M2		565.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palding		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot		M2		586.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu		M2		634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap		M2		638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak		M2		612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi		M2		642.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme		M2		625.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		570.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo		M2		602.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Soban		M2		603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja		M2		611.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok		M2		631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh		M2		591.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung		M2		582.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru		M2		599.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang		M2		614.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gomit		M2		623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa		M2		606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Maju		M2		606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palipi		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras		M2		615.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu		M2		648.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siratah		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin		M2		613.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siboras		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bonian		M2		637.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari		M2		595.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah		M2		637.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman		M2		593.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong		M2		664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame		M2		704.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua		M2		674.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Harapan		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon		M2		683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir		M2		674.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa		M2		743.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem		M2		588.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pamah		M2		636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh		M2		588.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah		M2		666.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Renun		M2		697.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Balandua		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering		M2		616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur		M2		612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I		M2		607.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang		M2		603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi		M2		599.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan		M2		609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya		M2		623.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah		M2		597.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandan		M2		634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tualang		M2		622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan		M2		590.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir		M2		637.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu		M2		590.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong		M2		600.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam		M2		682.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung		M2		652.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan		M2		622.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang		M2		654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia		M2		622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simungun		M2		631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Janji		M2		589.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar		M2		634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring		M2		651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas		M2		635.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang		M2		599.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama		M2		622.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja		M2		715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Laksa		M2		676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi		M2		633.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan		M2		662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang		M2		667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II		M2		673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga		M2		678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru		M2		683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue		M2		688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun		M2		571.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV		M2		609.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III		M2		651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II		M2		743.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I		M2		598.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V		M2		604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I		M2		650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II		M2		657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I		M2		664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul		M2		588.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kentara		M2		590.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira		M2		629.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri		M2		603.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling		M2		597.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan		M2		637.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan		M2		643.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu		M2		634.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik		M2		628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember		M2		592.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun		M2		605.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi		M2		624.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling		M2		691.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang		M2		674.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah		M2		714.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja		M2		612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang		M2		667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasi		M2		604.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba		M2		618.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Brampu		M2		568.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Karing		M2		612.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II		M2		651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I		M2		577.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo		M2		596.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III		M2		606.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I		M2		578.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo		M2		583.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I		M2		597.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II		M2		581.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm			**M2**		**496.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	49.500.000	49.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	66.063.100
PEKERJAAN HOTMIX					
Pek. Galian & membuang tanah bahu jalan		200	M3	186.700	37.340.000
Pek. Leveling permukaan jalan dengan Base A		675	M3	686.100	463.117.500
Pek. Lapisan resap pengikat (Prime Coat)		4000	M2	22.320	89.280.000
Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)		4000	M2	3.240	12.960.000
Pek. Laston Lapis Aus (AC-WC)		552	Ton	2.351.100	1.297.807.200
Pek. Leveling Bahu Jalan dengan Base-S		50	M3	391.400	19.570.000
				Jumlah	1.920.074.700
			Nilai ASB (1 km x 4 m)		1.986.137.800
			Nilai ASB per M2		496.534
			Nilai ASB (dibulatkan)		**496.000**
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Blang Malum		M2		681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Huta Rakyat		M2		615.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kalang		M2		667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bintang		M2		689.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kalang Simbara		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bintang Mersada		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu X		M2		715.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IX		M2		679.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VIII		M2		677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VII		M2		657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu VI		M2		672.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu V		M2		681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu IV		M2		720.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu III		M2		662.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pegagan Julu II		M2		690.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Dolok Tolong		M2		702.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pargambiran		M2		692.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Perjuangan		M2		742.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gugung		M2		684.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Barisan Nauli		M2		697.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pangguruan		M2		698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Beringin I		M2		699.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul Tengah		M2		687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Ujung Teran		M2		663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Gerat		M2		676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sarintonu		M2		688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tigalingga		M2		613.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Palding		M2		672.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Bagot		M2		636.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bertungen Julu		M2		688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Molgap		M2		692.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Pak-Pak		M2		665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sukandebi		M2		696.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Mil		M2		670.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Sireme		M2		678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		619.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sinampang		M2		673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sihorbo		M2		654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Soban		M2		654.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Adian Nangka		M2		671.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bunturaja		M2		663.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Siulok		M2		685.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Juma Teguh		M2		641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sosor Lontung		M2		631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Huta Imbaru		M2		650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Jumantuang		M2		667.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gomit		M2		676.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Adian Gupa		M2		658.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Maju		M2		658.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Palipi		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Longkotan		M2		673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bongkaras		M2		668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tungtung Batu		M2		704.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Polling Anak-Anak		M2		678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Siratah		M2		695.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Urik Belin		M2		665.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Siboras		M2		671.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bonian		M2		691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbari		M2		645.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Gajah		M2		692.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Panginuman		M2		644.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Ambat		M2		704.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Rambong		M2		721.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Pangaroan		M2		673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Suka Dame		M2		764.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Tua		M2		731.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Harapan		M2		630.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Primbon		M2		741.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Gambir		M2		731.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kempawa		M2		807.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanah Pinem		M2		638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pamah		M2		690.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Buluh		M2		638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Tengah		M2		722.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Renun		M2		757.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Tawar		M2		639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Balandua		M2		678.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Mangan Molih		M2		673.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Liang Jering		M2		668.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Alur Subur		M2		664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Njuhar I		M2		659.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasir Mbelang		M2		655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sinar Pagi		M2		650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tambahan		M2		661.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Tengah		M2		684.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Nuaha		M2		684.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sungai Raya		M2		677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Meriah		M2		648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silumboyah		M2		656.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pandan		M2		689.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tualang		M2		675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pangaribuan		M2		641.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sigambir-Gambir		M2		691.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bakal Julu		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sipoltong		M2		651.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Itam		M2		741.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Luhung		M2		708.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pardomuan		M2		675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Markelang		M2		710.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Jambur Indonesia		M2		675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simungun		M2		685.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Janji		M2		639.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sopobutar		M2		688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Saring		M2		707.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Haporas		M2		689.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simanduma		M2		671.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bandar Huta Usang		M2		650.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Onan Lama		M2		675.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja		M2		776.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Laksa		M2		733.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tanjung Saluksuk		M2		677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Tinggi		M2		687.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Simartugan		M2		719.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kuta Usang		M2		724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lingga Raja II		M2		730.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Mbinanga		M2		736.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Baru		M2		742.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Perrik Mbue		M2		747.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bangun		M2		620.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole		M2		616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan IV		M2		661.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan III		M2		707.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan II		M2		807.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan I		M2		649.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan V		M2		655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Parbuluan VI		M2		670.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole I		M2		706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Hole II		M2		713.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bangun I		M2		721.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sumbul		M2		638.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kentara		M2		640.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lae Parira		M2		683.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Buluduri		M2		655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sempung Polling		M2		648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Sihite		M2		631.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lumban Toruan		M2		692.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pandiangan		M2		698.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kaban Julu		M2		688.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Bukit Lau Kersik		M2		681.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gunung Sitember		M2		643.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Batu Gun-Gun		M2		657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Rante Besi		M2		677.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Gundaling		M2		750.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Kendit Liang		M2		731.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Lau Lebah		M2		775.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Tupak Raja		M2		664.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sambaliang		M2		724.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Pasi		M2		655.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Banjartoba		M2		671.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Brampu		M2		616.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Karing		M2		665.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi II		M2		706.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi I		M2		626.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Paropo		M2		647.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Silalahi III		M2		657.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Paropo I		M2		628.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo		M2		632.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo I		M2		648.000
Pekerjaan Hotmix AC-WC tebal 6 cm dan Base-A tebal 15 cm	Sitinjo II		M2		631.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	**-**		**M2**		**245.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	16.500.000	16.500.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	32.063.100
Pekerjaan Tanah					
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		400	m3	140.300	56.120.000
				Jumlah	56.120.000
PEKERJAAN PENGASPALAN, Sep. 1000 m x 3 m					
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	391.400	31.312.000
Pek. Leveling Permukaan Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas A tebal 10 cm)		320	M3	686.100	219.552.000
Pek. Lapisan Penetrasi (Lapen) tebal ± 5 cm		150	M3	2.659.000	398.850.000
				Jumlah	649.714.000
			Nilai ASB (1 km x 3 m)		737.897.100
			Nilai ASB per M2		245.966
			Nilai ASB (dibulatkan)		**245.000**
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum		M2		336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat		M2		304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kalang		M2		329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bintang		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X		M2		353.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX		M2		335.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII		M2		324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V		M2		336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV		M2		355.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III		M2		327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin		M2		316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong		M2		346.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran		M2		342.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan		M2		366.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung		M2		338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		343.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli		M2		344.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan		M2		345.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I		M2		345.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah		M2		339.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran		M2		327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu		M2		339.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga		M2		303.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Palding		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot		M2		314.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap		M2		342.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak		M2		328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi		M2		344.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme		M2		335.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		305.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sinampang		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo		M2		323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Soban		M2		323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja		M2		327.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok		M2		338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh		M2		317.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung		M2		312.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru		M2		321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang		M2		329.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gomit		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa		M2		325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Maju		M2		325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Palipi		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Longkotan		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras		M2		330.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu		M2		347.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Siratah		M2		343.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin		M2		328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Siboras		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bonian		M2		341.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbari		M2		319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah		M2		341.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman		M2		318.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat		M2		348.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong		M2		356.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame		M2		377.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua		M2		361.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Harapan		M2		311.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon		M2		366.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir		M2		361.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kempawa		M2		398.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem		M2		315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pamah		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh		M2		315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah		M2		357.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Renun		M2		374.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar		M2		315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Balandua		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih		M2		332.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering		M2		330.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur		M2		328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I		M2		325.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang		M2		323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi		M2		321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tambahan		M2		326.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah		M2		338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha		M2		338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah		M2		324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pandan		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tualang		M2		333.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan		M2		316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir		M2		341.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu		M2		316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong		M2		321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam		M2		366.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung		M2		350.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan		M2		333.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang		M2		351.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia		M2		333.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simungun		M2		338.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Janji		M2		315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring		M2		349.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simanduma		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang		M2		321.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama		M2		333.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja		M2		383.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Laksa		M2		362.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi		M2		339.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Simartugan		M2		355.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang		M2		358.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II		M2		360.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga		M2		363.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru		M2		366.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue		M2		369.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bangun		M2		306.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole		M2		304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV		M2		326.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III		M2		349.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II		M2		398.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V		M2		324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I		M2		349.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II		M2		352.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bangun I		M2		356.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sumbul		M2		315.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kentara		M2		316.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira		M2		337.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Buluduri		M2		323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite		M2		311.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan		M2		341.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan		M2		344.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu		M2		340.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik		M2		336.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember		M2		317.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun		M2		324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi		M2		334.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Gundaling		M2		370.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang		M2		361.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah		M2		383.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja		M2		328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang		M2		357.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Pasi		M2		323.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba		M2		331.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Brampu		M2		304.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Karing		M2		328.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II		M2		349.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I		M2		309.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Paropo		M2		319.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III		M2		324.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Paropo I		M2		310.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo		M2		312.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I		M2		320.000
Pekerjaan Lapen dengan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II		M2		311.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm			**M2**		**515.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	20.563.100
PEKERJAAN PENGECORAN BADAN JALAN SEP. 1 KM x 3 M					
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	391.400	31.312.000
Pek. Leveling Permukaan Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas A tebal 10 cm)		320	M3	686.100	219.552.000
Pek. Plastik Hitam untuk alas cor		3000	M2	3.000	9.000.000
Pek. Beton Cor 1:2:3 + Wiremesh M-8		600	M3	2.112.400	1.267.440.000
				Jumlah	1.527.304.000
			Nilai ASB (1 km x 3 m)		1.547.867.100
			Nilai ASB per M2		515.956
			Nilai ASB (dibulatkan)		**515.000**
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Blang Malum		M2		707.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Rakyat		M2		639.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang		M2		693.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang		M2		715.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kalang Simbara		M2		674.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bintang Mersada		M2		674.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu X		M2		742.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IX		M2		705.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VIII		M2		703.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VII		M2		683.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu VI		M2		698.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu V		M2		707.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu IV		M2		747.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu III		M2		688.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pegagan Julu II		M2		716.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin		M2		664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Dolok Tolong		M2		729.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pargambiran		M2		719.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perjuangan		M2		770.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gugung		M2		710.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		722.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Barisan Nauli		M2		723.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangguruan		M2		725.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Beringin I		M2		726.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul Tengah		M2		714.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Ujung Teran		M2		689.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Gerat		M2		702.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sarintonu		M2		714.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tigalingga		M2		637.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palding		M2		698.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Bagot		M2		660.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bertungen Julu		M2		715.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Molgap		M2		719.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Pak-Pak		M2		690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sukandebi		M2		723.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Mil		M2		696.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Sireme		M2		704.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		643.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinampang		M2		699.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sihorbo		M2		679.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Soban		M2		679.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Nangka		M2		697.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bunturaja		M2		688.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Siulok		M2		711.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Juma Teguh		M2		666.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sosor Lontung		M2		656.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Huta Imbaru		M2		675.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jumantuang		M2		692.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gomit		M2		702.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Adian Gupa		M2		683.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Maju		M2		683.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Palipi		M2		674.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Longkotan		M2		699.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bongkaras		M2		693.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tungtung Batu		M2		731.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Polling Anak-Anak		M2		704.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siratah		M2		722.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Urik Belin		M2		691.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Siboras		M2		697.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bonian		M2		718.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbari		M2		670.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Gajah		M2		718.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Panginuman		M2		668.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Ambat		M2		731.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Rambong		M2		748.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Pangaroan		M2		699.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Suka Dame		M2		793.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Tua		M2		759.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Harapan		M2		655.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Primbon		M2		770.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Gambir		M2		759.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kempawa		M2		838.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanah Pinem		M2		663.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pamah		M2		716.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Buluh		M2		662.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Tengah		M2		750.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Renun		M2		786.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Tawar		M2		663.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Balandua		M2		704.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mangan Molih		M2		699.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Liang Jering		M2		694.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Alur Subur		M2		689.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Njuhar I		M2		685.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasir Mbelang		M2		680.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sinar Pagi		M2		675.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tambahan		M2		686.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Tengah		M2		710.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Nuaha		M2		710.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sungai Raya		M2		703.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Meriah		M2		673.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silumboyah		M2		681.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandan		M2		715.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tualang		M2		701.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pangaribuan		M2		665.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sigambir-Gambir		M2		718.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bakal Julu		M2		664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sipoltong		M2		676.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Itam		M2		769.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Luhung		M2		735.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pardomuan		M2		701.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Markelang		M2		737.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Jambur Indonesia		M2		701.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simungun		M2		712.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Janji		M2		664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sopobutar		M2		715.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Saring		M2		734.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Haporas		M2		716.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simanduma		M2		697.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bandar Huta Usang		M2		675.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Onan Lama		M2		701.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja		M2		805.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Laksa		M2		761.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tanjung Saluksuk		M2		703.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Tinggi		M2		713.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Simartugan		M2		746.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kuta Usang		M2		752.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lingga Raja II		M2		758.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Mbinanga		M2		764.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Baru		M2		770.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Perrik Mbue		M2		776.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun		M2		644.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole		M2		640.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan IV		M2		686.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan III		M2		734.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan II		M2		838.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan I		M2		674.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan V		M2		681.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Parbuluan VI		M2		696.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole I		M2		733.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Hole II		M2		741.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bangun I		M2		748.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sumbul		M2		662.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kentara		M2		664.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lae Parira		M2		709.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Buluduri		M2		680.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sempung Polling		M2		673.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Sihite		M2		655.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lumban Toruan		M2		718.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pandiangan		M2		725.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kaban Julu		M2		714.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Bukit Lau Kersik		M2		707.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gunung Sitember		M2		667.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Batu Gun-Gun		M2		682.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Rante Besi		M2		703.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Gundaling		M2		778.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Kendit Liang		M2		759.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Lau Lebah		M2		805.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Tupak Raja		M2		690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sambaliang		M2		752.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Pasi		M2		680.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Banjartoba		M2		697.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Brampu		M2		640.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Karing		M2		690.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi II		M2		733.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi I		M2		650.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo		M2		672.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Silalahi III		M2		682.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Paropo I		M2		652.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo		M2		657.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo I		M2		673.000
Pengecoran Jalan (dengan Wiremesh M-8) tebal 20 cm dan Base-A tebal 10 cm	Sitinjo II		M2		655.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	**-**		**M2**		**442.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	4.734.000	4.734.000
				Jumlah	20.563.100
PEKERJAAN PENGECORAN BADAN JALAN SEP. 1 KM x 3 M					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pek. Leveling Bahu Jalan (dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas S tebal 10 cm)		80	M3	391.400	31.312.000
Pek. Plastik Hitam untuk alas cor		3000	M2	3.000	9.000.000
Pek. Beton Cor 1:2:3 + Wiremesh M-8		600	M3	2.112.400	1.267.440.000
				Jumlah	1.307.752.000
			Nilai ASB (1 km x 3 m)		1.328.315.100
			Nilai ASB per M2		442.772
			Nilai ASB (dibulatkan)		**442.000**
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Blang Malum		M2		607.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Huta Rakyat		M2		548.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kalang		M2		595.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bintang		M2		614.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kalang Simbara		M2		578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bintang Mersada		M2		578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu X		M2		637.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu IX		M2		605.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VIII		M2		603.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VII		M2		586.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu VI		M2		599.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu V		M2		606.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu IV		M2		641.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu III		M2		590.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pegagan Julu II		M2		615.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Beringin		M2		570.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Dolok Tolong		M2		625.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pargambiran		M2		617.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Perjuangan		M2		661.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Gugung		M2		610.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sileuh-leuh Parsaoran		M2		620.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Barisan Nauli		M2		621.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pangguruan		M2		622.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Beringin I		M2		623.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbul Tengah		M2		612.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Ujung Teran		M2		591.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Gerat		M2		602.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sarintonu		M2		613.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tigalingga		M2		546.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Palding		M2		599.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Bagot		M2		566.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bertungen Julu		M2		613.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Molgap		M2		617.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Pak-Pak		M2		592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sukandebi		M2		621.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Mil		M2		597.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Sireme		M2		604.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Polding Jaya Sumbul		M2		552.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sinampang		M2		599.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sihorbo		M2		583.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Soban		M2		583.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Adian Nangka		M2		598.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bunturaja		M2		591.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Siulok		M2		610.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Juma Teguh		M2		572.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sosor Lontung		M2		563.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Huta Imbaru		M2		579.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Jumantuang		M2		594.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gomit		M2		603.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Adian Gupa		M2		586.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Maju		M2		586.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Palipi		M2		578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Longkotan		M2		600.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bongkaras		M2		595.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tungtung Batu		M2		627.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Polling Anak-Anak		M2		604.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Siratah		M2		619.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Urik Belin		M2		593.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Siboras		M2		598.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bonian		M2		616.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbari		M2		575.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bakal Gajah		M2		616.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Panginuman		M2		574.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Ambat		M2		627.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Rambong		M2		642.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Pangaroan		M2		600.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Suka Dame		M2		680.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Tua		M2		652.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Harapan		M2		562.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Primbon		M2		661.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Gambir		M2		651.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kempawa		M2		719.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanah Pinem		M2		569.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pamah		M2		615.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Buluh		M2		568.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasir Tengah		M2		644.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Renun		M2		674.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Tawar		M2		569.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Balandua		M2		604.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Mangan Molih		M2		600.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Liang Jering		M2		596.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Alur Subur		M2		592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Njuhar I		M2		587.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasir Mbelang		M2		583.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sinar Pagi		M2		579.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tambahan		M2		589.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Tengah		M2		610.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Nuaha		M2		609.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sungai Raya		M2		603.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Meriah		M2		577.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silumboyah		M2		585.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pandan		M2		614.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tualang		M2		602.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pangaribuan		M2		571.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sigambir-Gambir		M2		616.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bakal Julu		M2		570.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sipoltong		M2		580.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Itam		M2		660.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Luhung		M2		631.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pardomuan		M2		602.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Markelang		M2		633.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Jambur Indonesia		M2		602.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simungun		M2		611.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Janji		M2		570.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sopobutar		M2		613.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Saring		M2		630.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Haporas		M2		614.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simanduma		M2		598.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bandar Huta Usang		M2		579.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Onan Lama		M2		602.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lingga Raja		M2		691.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Laksa		M2		653.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tanjung Saluksuk		M2		603.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Tinggi		M2		612.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Simartugan		M2		640.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kuta Usang		M2		645.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lingga Raja II		M2		650.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Mbinanga		M2		656.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Baru		M2		661.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Perrik Mbue		M2		666.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bangun		M2		552.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole		M2		549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan IV		M2		589.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan III		M2		630.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan II		M2		719.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan I		M2		578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan V		M2		584.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Parbuluan VI		M2		597.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole I		M2		629.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Hole II		M2		636.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bangun I		M2		642.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sumbul		M2		568.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kentara		M2		570.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lae Parira		M2		609.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Buluduri		M2		583.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sempung Polling		M2		577.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lumban Sihite		M2		562.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lumban Toruan		M2		616.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pandiangan		M2		622.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kaban Julu		M2		613.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Bukit Lau Kersik		M2		607.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gunung Sitember		M2		573.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Batu Gun-Gun		M2		586.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Rante Besi		M2		603.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Gundaling		M2		668.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Kendit Liang		M2		652.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Lau Lebah		M2		691.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Tupak Raja		M2		592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sambaliang		M2		645.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Pasi		M2		584.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Banjartoba		M2		598.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Brampu		M2		549.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Karing		M2		592.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi II		M2		629.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi I		M2		558.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Paropo		M2		577.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Silalahi III		M2		586.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Paropo I		M2		559.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo		M2		563.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo I		M2		578.000
Pengecoran Jalan dengan tebal 20 cm	Sitinjo II		M2		562.000
Pek. Gorong-gorong Ø 80 cm = 5 buah			Unit		9.697.000
Pek. Box Culvert Uk. 2,0 x 1,5 x 11,0 m			Unit		225.078.000
Pekerjaan Bronjong		1	M3		1.147.000
Peningkatan Konstruksi Jalan dari Lapen ke Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		2.800.000.000
Peningkatan Konstruksi Jalan menjadi Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		3.200.000.000
Peningkatan Konstruksi Jalan dari Perkerasan ke Hotmix Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		3.200.000.000
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 4 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		850.000.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 3,5 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		750.000.000
Konstruksi Jalan dengan Lapen Lebar 3 M dan Bangunan Pelengkap		1	Km		650.000.000
Jembatan pada Jalan Kabupaten					
Pembangunan Jembatan Bentang	**Uk. 5,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**520.421.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		28	M2	864.700	24.211.600
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	37.549.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		16,59	M3	55.000	912.450
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		38,7	M3	1.790.300	69.284.610
- Timbunan Biasa dari hasil galian		82	M3	83.500	6.847.000
- Timbunan pilihan dari hasil galian		47	M3	94.700	4.450.900
				Jumlah	81.494.960
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		40,68	M3	3.989.900	162.309.132
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,08	M3	3.801.100	11.707.388
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3111,61	KG	26.000	80.901.860
- Pasangan Batu		106,54	M3	1.071.300	114.136.302
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar 7 mm		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		8	M'	388.600	3.108.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	401.377.282
			Nilai ASB		520.421.842
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**520.421.000**
Pembangunan Jembatan Bentang	**Uk. 6,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**673.933.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		48	M2	864.700	41.505.600
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.843.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		17,85	M3	55.000	981.750
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		41,66	M3	1.790.300	74.583.898
- Timbunan Biasa dari hasil galian		123,51	M3	83.500	10.313.085
- Timbunan pilihan dari hasil galian		12,59	M3	94.700	1.192.273
				Jumlah	87.071.006
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		49,2	M3	3.989.900	196.303.080
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,98	M3	3.801.100	15.128.378
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		3522,38	KG	26.000	91.581.880
- Pasangan Batu		183,23	M3	1.071.300	196.294.299
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	388.600	3.497.400
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	532.018.837
			Nilai ASB		673.933.443
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**673.933.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 7,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**874.201.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		36	M2	864.700	31.129.200
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	44.467.200
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		44,82	M3	55.000	2.465.100
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		65,69	M3	1.790.300	117.604.807
- Timbunan Biasa dari hasil galian		170	M3	83.500	14.195.000
- Timbunan pilihan dari hasil galian		33	M3	94.700	3.125.100
				Jumlah	137.390.007
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		52,83	M3	3.989.900	210.786.417
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		8,2	M3	3.801.100	31.169.020
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		5094	KG	26.000	132.444.000
- Pasangan Batu		266,25	M3	1.071.300	285.233.625
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.090.200	19.623.600

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	388.600	3.497.400
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	692.344.262
			Nilai ASB		874.201.469
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**874.201.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 8,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**941.697.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		40	M2	864.700	34.588.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	47.926.000
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		29,27	M3	55.000	1.609.850
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		67,98	M3	1.790.300	121.704.594
- Timbunan Biasa dari hasil galian		208	M3	83.500	17.368.000
- Timbunan pilihan dari hasil galian		83	M3	94.700	7.860.100
				Jumlah	148.542.544
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		58,41	M3	3.989.900	233.050.059
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,33	M3	3.801.100	73.475.263
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		4760,77	KG	26.000	123.780.020
- Pasangan Batu		263,43	M3	1.071.300	282.212.559
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		9	M'	388.600	3.497.400
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	745.229.101
			Nilai ASB		941.697.645
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**941.697.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 9,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**1.039.468.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		44	M2	864.700	38.046.800
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	51.384.800
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		15,24	M3	55.000	838.200
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		60,72	M3	1.790.300	108.707.016
- Timbunan Biasa dari hasil galian		204	M3	83.500	17.034.000
- Timbunan pilihan dari hasil galian		55	M3	94.700	5.208.500
				Jumlah	131.787.716
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		64,71	M3	3.989.900	258.186.429
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		16,81	M3	3.801.100	63.896.491
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		4961	KG	26.000	128.986.000
- Pasangan Batu		347,36	M3	1.071.300	372.126.768
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		10	M'	388.600	3.886.000
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	856.295.488
			Nilai ASB		1.039.468.004
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.039.468.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 10,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**1.125.401.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		48	M2	864.700	41.505.600
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	54.843.600
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		31,32	M3	55.000	1.722.600
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		82,05	M3	1.790.300	146.894.115
- Timbunan Biasa dari hasil galian		241,52	M3	83.500	20.166.920
- Timbunan pilihan dari hasil galian		64,33	M3	94.700	6.092.051
				Jumlah	174.875.686
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		71,06	M3	3.989.900	283.522.294
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,56	M3	3.801.100	74.349.516
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		5267,25	KG	26.000	136.948.500

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
- Pasangan Batu		342,56	M3	1.071.300	366.984.528
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x…….. Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		12	M'	388.600	4.663.200
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	895.681.838
			Nilai ASB		1.125.401.124
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.125.401.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 13,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**1.357.645.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		60	M2	864.700	51.882.000
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	65.220.000
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		36,64	M3	55.000	2.015.200
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		81,93	M3	1.790.300	146.679.279
- Timbunan Biasa dari hasil galian		181,82	M3	83.500	15.181.970
- Timbunan pilihan dari hasil galian		28,62	M3	94.700	2.710.314
				Jumlah	166.586.763
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		89,22	M3	3.989.900	355.978.878
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		19,19	M3	3.801.100	72.943.109
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		9731,3	KG	26.000	253.013.800
- Pasangan Batu		380,56	M3	1.071.300	407.693.928
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x…….. Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		18	M'	388.600	6.994.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	1.125.838.315
			Nilai ASB		1.357.645.078
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.357.645.000**
Peningkatan Jembatan Bentang	**Uk. 14,0 m x 4,5 m**		**Unit**		**1.517.096.000**
I. Umum					
- Mobilisasi		1	LS	8.250.000	8.250.000
- Jembatan Sementara		64	M2	864.700	55.340.800
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	LS	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	LS	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	68.678.800
II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		31,66	M3	55.000	1.741.300
- Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		99,62	M3	1.790.300	178.349.686
- Timbunan Biasa dari hasil galian		263,48	M3	83.500	22.000.580
- Timbunan pilihan dari hasil galian		70,07	M3	94.700	6.635.629
				Jumlah	208.727.195
II. Struktur					
- Beton strukur, fc'25 MPa		107,71	M3	3.989.900	429.752.129
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		14,26	M3	3.801.100	54.203.686
- Baja Tulangan Polos-BjTP 280		12675,88	KG	26.000	329.572.880
- Pasangan Batu		364	M3	1.071.300	389.953.200
- Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar ……..		18	M'	1.090.200	19.623.600
- Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ….. Mm x ….. Mm x…….. Mm		8	BH	930.500	7.444.000
- Sandaran (Railing)		18	M'	388.600	6.994.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
- Pipa Penyalur PVC		6	M'	119.900	719.400
				Jumlah	1.239.690.495
			Nilai ASB		1.517.096.490
			Nilai ASB (Dibulatkan)		**1.517.096.000**
Bendung Bentang 4'	**-**		**Unit**		**418.220.000**
Dewatering dengan kistdam		400	buah	13.696	5.478.400
Galian tanah biasa		120	m3	107.139	12.856.668
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		140	m3	2.170.997	303.939.563
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		190	m2	154.557	29.365.783
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		6	m2	118.434	710.604
Pekerjaan besi beton		400	Kg	24.931	9.972.446
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		4	m3	2.066.272	8.265.088
Timbunan tanah		440	m2	62.799	27.631.560
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		418.220.112
			Nilai ASB (dibulatkan)		**418.220.000**
Bendung Bentang 5'	**-**		**Unit**		**517.775.000**
Dewatering dengan kistdam		500	buah	13.696	6.848.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Galian tanah biasa		150	m3	107.139	16.070.835
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		175	m3	2.170.997	379.924.454
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		237,5	m2	154.557	36.707.229
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		7,5	m2	118.434	888.255
Pekerjaan besi beton		500	Kg	24.931	12.465.557
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		5	m3	2.066.272	10.331.360
Timbunan tanah		550	m2	62.799	34.539.450
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		517.775.141
			Nilai ASB (dibulatkan)		**517.775.000**
Bendung Bentang 6'	-		**Unit**		**617.330.000**
Dewatering dengan kistdam		600	buah	13.696	8.217.600
Galian tanah biasa		180	m3	107.139	19.285.002
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		210	m3	2.170.997	455.909.345
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		285	m2	154.557	44.048.675
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		9	m2	118.434	1.065.906
Pekerjaan besi beton		600	Kg	24.931	14.958.668
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		6	m3	2.066.272	12.397.632
Timbunan tanah		660	m2	62.799	41.447.340
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		617.330.169
			Nilai ASB (dibulatkan)		**617.330.000**
Bendung Bentang 7'	-		**Unit**		**716.885.000**
Dewatering dengan kistdam		700	buah	13.696	9.587.200
Galian tanah biasa		210	m3	107.139	22.499.169
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		245	m3	2.170.997	531.894.236
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		332,5	m2	154.557	51.390.121
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		10,5	m2	118.434	1.243.557
Pekerjaan besi beton		700	Kg	24.931	17.451.780
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		7	m3	2.066.272	14.463.904
Timbunan tanah		770	m2	62.799	48.355.230
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		716.885.197
			Nilai ASB (dibulatkan)		**716.885.000**
Bendung Bentang 8'	-		**Unit**		**816.440.000**
Dewatering dengan kistdam		800	buah	13.696	10.956.800
Galian tanah biasa		240	m3	107.139	25.713.336
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		280	m3	2.170.997	607.879.127
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		380	m2	154.557	58.731.567
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		12	m2	118.434	1.421.208
Pekerjaan besi beton		800	Kg	24.931	19.944.891
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		8	m3	2.066.272	16.530.176
Timbunan tanah		880	m2	62.799	55.263.120
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		816.440.225
			Nilai ASB (dibulatkan)		**816.440.000**
Bendung Bentang 9'	-		**Unit**		**915.995.000**
Dewatering dengan kistdam		900	buah	13.696	12.326.400
Galian tanah biasa		270	m3	107.139	28.927.503
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		315	m3	2.170.997	683.864.018
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		427,5	m2	154.557	66.073.013
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		13,5	m2	118.434	1.598.859
Pekerjaan besi beton		900	Kg	24.931	22.438.002
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		9	m3	2.066.272	18.596.448
Timbunan tanah		990	m2	62.799	62.171.010
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		915.995.253
			Nilai ASB (dibulatkan)		**915.995.000**
Bendung Bentang 10'	-		**Unit**		**1.015.550.000**
Dewatering dengan kistdam		1000	buah	13.696	13.696.000
Galian tanah biasa		300	m3	107.139	32.141.670
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		350	m3	2.170.997	759.848.908
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		475	m2	154.557	73.414.458
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		15	m2	118.434	1.776.510
Pekerjaan besi beton		1000	Kg	24.931	24.931.114
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		10	m3	2.066.272	20.662.720
Timbunan tanah		1100	m2	62.799	69.078.900
Pengadaan dan Pemasangan Pintu besi		2	set	10.000.000	20.000.000
			Nilai ASB		1.015.550.281
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.015.550.000**
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,50 / 0,30 / 0,50 m		1	M"		266.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,60 / 0,40 / 0,60 m		1	M"		336.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,70 / 0,50 / 0,70 m		1	M"		395.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,80 / 0,60 / 0,80 m		1	M"		457.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 0,90 / 0,70 / 0,90 m		1	M"		520.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 1,00 / 0,80 / 1,00 m		1	M"		584.000
Pekerjaan Drainase/ Paret Semen Uk. 1,00 / 1,00 / 1,00 m		1	M"		623.000
Bangunan Penguras	**-**		**Unit**		**34.044.000**
Galian tanah biasa		6,7	m3	107.139	717.831
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		8,93	m3	2.170.997	19.387.002
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		1,08	m3	1.949.998	2.105.997
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		23,7	m2	154.557	3.662.995
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		0,36	m2	118.434	42.636
Pekerjaan besi beton		10,13	Kg	24.931	252.552
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		0,08	m3	2.066.272	165.302
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Pembuang/ Penguras		1	set	7.500.000	7.500.000
Timbunan tanah		3,35	m3	62.799	210.377
			Nilai ASB		34.044.692
			Nilai ASB (dibulatkan)		**34.044.000**
Bangunan Pembuang Irigasi					
Bangunan Pelimpah Penguras	**-**		**Unit**		**35.199.000**
Galian tanah biasa		14,83	m3	107.139	1.588.870
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		8,51	m3	2.170.997	18.475.183
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		1,69	m3	1.949.998	3.295.496
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		15,93	m2	154.557	2.462.089
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm		1,2	m2	118.434	142.121
Pekerjaan besi beton		30,24	Kg	24.931	753.917
Beton f'c = 14,5 MPa (setara K-175)		0,25	m3	2.066.272	516.568
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Pembuang/ Penguras		1	set	7.500.000	7.500.000
Timbunan tanah		7,415	m3	62.799	465.655
			Nilai ASB		35.199.899
			Nilai ASB (dibulatkan)		**35.199.000**
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	**-**	**1**	**Meter**		**800.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		532	M3	140.300	74.639.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		332	M3	1.326.200	440.298.400
Pek. Plesteran 1:4		1720	M2	124.000	213.280.000
Pek. Acian		1720	M2	69.700	119.884.000
				Jumlah	848.102.000
			Nilai ASB		893.440.472
			Nilai ASB per M		893.440
			Nilai ASB (dibulatkan)		**800.000**
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Blang Malum	1	Meter	1.098.000	1.098.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Huta Rakyat	1	Meter	992.000	992.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kalang	1	Meter	1.077.000	1.077.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bintang	1	Meter	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kalang Simbara	1	Meter	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bintang Mersada	1	Meter	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu X	1	Meter	1.154.000	1.154.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu IX	1	Meter	1.096.000	1.096.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VIII	1	Meter	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VII	1	Meter	1.061.000	1.061.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu VI	1	Meter	1.084.000	1.084.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu V	1	Meter	1.098.000	1.098.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu IV	1	Meter	1.161.000	1.161.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu III	1	Meter	1.069.000	1.069.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pegagan Julu II	1	Meter	1.113.000	1.113.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Beringin	1	Meter	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Dolok Tolong	1	Meter	1.132.000	1.132.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pargambiran	1	Meter	1.117.000	1.117.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Perjuangan	1	Meter	1.197.000	1.197.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Gugung	1	Meter	1.104.000	1.104.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	1.122.000	1.122.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Barisan Nauli	1	Meter	1.124.000	1.124.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pangguruan	1	Meter	1.126.000	1.126.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Beringin I	1	Meter	1.128.000	1.128.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbul Tengah	1	Meter	1.109.000	1.109.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Ujung Teran	1	Meter	1.070.000	1.070.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Gerat	1	Meter	1.091.000	1.091.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sarintonu	1	Meter	1.109.000	1.109.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tigalingga	1	Meter	989.000	989.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Palding	1	Meter	1.085.000	1.085.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Bagot	1	Meter	1.026.000	1.026.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bertungen Julu	1	Meter	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Molgap	1	Meter	1.117.000	1.117.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Pak-Pak	1	Meter	1.073.000	1.073.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sukandebi	1	Meter	1.124.000	1.124.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Mil	1	Meter	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Sireme	1	Meter	1.094.000	1.094.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	999.000	999.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sinampang	1	Meter	1.085.000	1.085.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sihorbo	1	Meter	1.055.000	1.055.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Soban	1	Meter	1.055.000	1.055.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Adian Nangka	1	Meter	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bunturaja	1	Meter	1.069.000	1.069.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Siulok	1	Meter	1.105.000	1.105.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Juma Teguh	1	Meter	1.035.000	1.035.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sosor Lontung	1	Meter	1.019.000	1.019.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Huta Imbaru	1	Meter	1.048.000	1.048.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Jumantuang	1	Meter	1.075.000	1.075.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gomit	1	Meter	1.091.000	1.091.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Adian Gupa	1	Meter	1.062.000	1.062.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Maju	1	Meter	1.061.000	1.061.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Palipi	1	Meter	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Longkotan	1	Meter	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bongkaras	1	Meter	1.077.000	1.077.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tungtung Batu	1	Meter	1.135.000	1.135.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Polling Anak-Anak	1	Meter	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Siratah	1	Meter	1.121.000	1.121.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Urik Belin	1	Meter	1.074.000	1.074.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Siboras	1	Meter	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bonian	1	Meter	1.115.000	1.115.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbari	1	Meter	1.041.000	1.041.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bakal Gajah	1	Meter	1.116.000	1.116.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Panginuman	1	Meter	1.039.000	1.039.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Ambat	1	Meter	1.136.000	1.136.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Rambong	1	Meter	1.163.000	1.163.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Pangaroan	1	Meter	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Suka Dame	1	Meter	1.232.000	1.232.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Tua	1	Meter	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Harapan	1	Meter	1.017.000	1.017.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Primbon	1	Meter	1.196.000	1.196.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Gambir	1	Meter	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kempawa	1	Meter	1.302.000	1.302.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanah Pinem	1	Meter	1.030.000	1.030.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pamah	1	Meter	1.113.000	1.113.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Buluh	1	Meter	1.029.000	1.029.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasir Tengah	1	Meter	1.166.000	1.166.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Renun	1	Meter	1.221.000	1.221.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Tawar	1	Meter	1.031.000	1.031.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Balandua	1	Meter	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Mangan Molih	1	Meter	1.086.000	1.086.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Liang Jering	1	Meter	1.078.000	1.078.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Alur Subur	1	Meter	1.071.000	1.071.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Njuhar I	1	Meter	1.064.000	1.064.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasir Mbelang	1	Meter	1.056.000	1.056.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sinar Pagi	1	Meter	1.049.000	1.049.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tambahan	1	Meter	1.066.000	1.066.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Tengah	1	Meter	1.104.000	1.104.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Nuaha	1	Meter	1.103.000	1.103.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sungai Raya	1	Meter	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Meriah	1	Meter	1.045.000	1.045.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silumboyah	1	Meter	1.059.000	1.059.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pandan	1	Meter	1.111.000	1.111.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tualang	1	Meter	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pangaribuan	1	Meter	1.034.000	1.034.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sigambir-Gambir	1	Meter	1.115.000	1.115.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bakal Julu	1	Meter	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sipoltong	1	Meter	1.050.000	1.050.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Itam	1	Meter	1.195.000	1.195.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Luhung	1	Meter	1.142.000	1.142.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pardomuan	1	Meter	1.090.000	1.090.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Markelang	1	Meter	1.146.000	1.146.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Jambur Indonesia	1	Meter	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simungun	1	Meter	1.106.000	1.106.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Janji	1	Meter	1.031.000	1.031.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sopobutar	1	Meter	1.110.000	1.110.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Saring	1	Meter	1.140.000	1.140.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Haporas	1	Meter	1.112.000	1.112.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simanduma	1	Meter	1.083.000	1.083.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bandar Huta Usang	1	Meter	1.049.000	1.049.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Onan Lama	1	Meter	1.089.000	1.089.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lingga Raja	1	Meter	1.251.000	1.251.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Laksa	1	Meter	1.183.000	1.183.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tanjung Saluksuk	1	Meter	1.092.000	1.092.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Tinggi	1	Meter	1.108.000	1.108.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Simartugan	1	Meter	1.159.000	1.159.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kuta Usang	1	Meter	1.169.000	1.169.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lingga Raja II	1	Meter	1.178.000	1.178.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Mbinanga	1	Meter	1.187.000	1.187.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Baru	1	Meter	1.196.000	1.196.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Perrik Mbue	1	Meter	1.206.000	1.206.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bangun	1	Meter	1.000.000	1.000.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole	1	Meter	994.000	994.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan IV	1	Meter	1.066.000	1.066.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan III	1	Meter	1.140.000	1.140.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan II	1	Meter	1.302.000	1.302.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan I	1	Meter	1.047.000	1.047.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan V	1	Meter	1.058.000	1.058.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Parbuluan VI	1	Meter	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole I	1	Meter	1.139.000	1.139.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Hole II	1	Meter	1.151.000	1.151.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bangun I	1	Meter	1.163.000	1.163.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sumbul	1	Meter	1.029.000	1.029.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kentara	1	Meter	1.032.000	1.032.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lae Parira	1	Meter	1.102.000	1.102.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Buluduri	1	Meter	1.056.000	1.056.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sempung Polling	1	Meter	1.045.000	1.045.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lumban Sihite	1	Meter	1.017.000	1.017.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lumban Toruan	1	Meter	1.116.000	1.116.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pandiangan	1	Meter	1.126.000	1.126.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kaban Julu	1	Meter	1.110.000	1.110.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Bukit Lau Kersik	1	Meter	1.099.000	1.099.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gunung Sitember	1	Meter	1.037.000	1.037.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Batu Gun-Gun	1	Meter	1.060.000	1.060.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Rante Besi	1	Meter	1.093.000	1.093.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Gundaling	1	Meter	1.209.000	1.209.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Kendit Liang	1	Meter	1.180.000	1.180.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Lau Lebah	1	Meter	1.251.000	1.251.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Tupak Raja	1	Meter	1.072.000	1.072.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sambaliang	1	Meter	1.168.000	1.168.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Pasi	1	Meter	1.057.000	1.057.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Banjartoba	1	Meter	1.082.000	1.082.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Brampu	1	Meter	994.000	994.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Karing	1	Meter	1.072.000	1.072.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi II	1	Meter	1.139.000	1.139.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi I	1	Meter	1.010.000	1.010.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Paropo	1	Meter	1.044.000	1.044.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Silalahi III	1	Meter	1.060.000	1.060.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Paropo I	1	Meter	1.013.000	1.013.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo	1	Meter	1.020.000	1.020.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo I	1	Meter	1.046.000	1.046.000
Pekerjaan Drainase Type 50.50.30	Sitinjo II	1	Meter	1.018.000	1.018.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	**-**	**1**	**Meter**		**1.040.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)1 Unit					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		688	M3	140.300	96.526.400
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		388	M3	1.326.200	514.565.600
Pek. Plesteran 1:4		2016,6	M2	124.000	250.058.400
Pek. Acian		2016,6	M2	69.700	140.557.020
				Jumlah	1.001.707.420
			Nilai ASB		1.047.045.892
			Nilai ASB per M		1.047.046
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.040.000**
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Blang Malum	1	Meter	1.428.000	1.428.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Huta Rakyat	1	Meter	1.290.000	1.290.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kalang	1	Meter	1.400.000	1.400.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bintang	1	Meter	1.445.000	1.445.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kalang Simbara	1	Meter	1.361.000	1.361.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bintang Mersada	1	Meter	1.361.000	1.361.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu X	1	Meter	1.500.000	1.500.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu IX	1	Meter	1.424.000	1.424.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VIII	1	Meter	1.420.000	1.420.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VII	1	Meter	1.379.000	1.379.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu VI	1	Meter	1.410.000	1.410.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu V	1	Meter	1.428.000	1.428.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu IV	1	Meter	1.510.000	1.510.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu III	1	Meter	1.389.000	1.389.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pegagan Julu II	1	Meter	1.447.000	1.447.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Beringin	1	Meter	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Dolok Tolong	1	Meter	1.472.000	1.472.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pargambiran	1	Meter	1.452.000	1.452.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Perjuangan	1	Meter	1.556.000	1.556.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Gugung	1	Meter	1.435.000	1.435.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	1.459.000	1.459.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Barisan Nauli	1	Meter	1.462.000	1.462.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pangguruan	1	Meter	1.464.000	1.464.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Beringin I	1	Meter	1.467.000	1.467.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbul Tengah	1	Meter	1.441.000	1.441.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Ujung Teran	1	Meter	1.391.000	1.391.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Gerat	1	Meter	1.418.000	1.418.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sarintonu	1	Meter	1.442.000	1.442.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tigalingga	1	Meter	1.286.000	1.286.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Palding	1	Meter	1.411.000	1.411.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Bagot	1	Meter	1.334.000	1.334.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bertungen Julu	1	Meter	1.444.000	1.444.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Molgap	1	Meter	1.452.000	1.452.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Pak-Pak	1	Meter	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sukandebi	1	Meter	1.461.000	1.461.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Mil	1	Meter	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Sireme	1	Meter	1.423.000	1.423.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	1.298.000	1.298.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sinampang	1	Meter	1.411.000	1.411.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sihorbo	1	Meter	1.372.000	1.372.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Soban	1	Meter	1.372.000	1.372.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Adian Nangka	1	Meter	1.408.000	1.408.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bunturaja	1	Meter	1.390.000	1.390.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Siulok	1	Meter	1.436.000	1.436.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Juma Teguh	1	Meter	1.346.000	1.346.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sosor Lontung	1	Meter	1.324.000	1.324.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Huta Imbaru	1	Meter	1.363.000	1.363.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Jumantuang	1	Meter	1.398.000	1.398.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gomit	1	Meter	1.419.000	1.419.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Adian Gupa	1	Meter	1.380.000	1.380.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Maju	1	Meter	1.379.000	1.379.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Palipi	1	Meter	1.361.000	1.361.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Longkotan	1	Meter	1.413.000	1.413.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bongkaras	1	Meter	1.400.000	1.400.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tungtung Batu	1	Meter	1.476.000	1.476.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Polling Anak-Anak	1	Meter	1.421.000	1.421.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Siratah	1	Meter	1.458.000	1.458.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Urik Belin	1	Meter	1.396.000	1.396.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Siboras	1	Meter	1.408.000	1.408.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bonian	1	Meter	1.450.000	1.450.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbari	1	Meter	1.354.000	1.354.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bakal Gajah	1	Meter	1.451.000	1.451.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Panginuman	1	Meter	1.350.000	1.350.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Ambat	1	Meter	1.477.000	1.477.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Rambong	1	Meter	1.511.000	1.511.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Pangaroan	1	Meter	1.413.000	1.413.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Suka Dame	1	Meter	1.602.000	1.602.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Tua	1	Meter	1.534.000	1.534.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Harapan	1	Meter	1.322.000	1.322.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Primbon	1	Meter	1.555.000	1.555.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Gambir	1	Meter	1.534.000	1.534.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kempawa	1	Meter	1.693.000	1.693.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanah Pinem	1	Meter	1.339.000	1.339.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pamah	1	Meter	1.447.000	1.447.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Buluh	1	Meter	1.338.000	1.338.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasir Tengah	1	Meter	1.515.000	1.515.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Renun	1	Meter	1.587.000	1.587.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Tawar	1	Meter	1.340.000	1.340.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Balandua	1	Meter	1.421.000	1.421.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Mangan Molih	1	Meter	1.412.000	1.412.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Liang Jering	1	Meter	1.402.000	1.402.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Alur Subur	1	Meter	1.393.000	1.393.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Njuhar I	1	Meter	1.383.000	1.383.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasir Mbelang	1	Meter	1.373.000	1.373.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sinar Pagi	1	Meter	1.364.000	1.364.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tambahan	1	Meter	1.386.000	1.386.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Tengah	1	Meter	1.435.000	1.435.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Nuaha	1	Meter	1.434.000	1.434.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sungai Raya	1	Meter	1.420.000	1.420.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Meriah	1	Meter	1.359.000	1.359.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silumboyah	1	Meter	1.377.000	1.377.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pandan	1	Meter	1.444.000	1.444.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tualang	1	Meter	1.416.000	1.416.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pangaribuan	1	Meter	1.344.000	1.344.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sigambir-Gambir	1	Meter	1.450.000	1.450.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bakal Julu	1	Meter	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sipoltong	1	Meter	1.366.000	1.366.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Itam	1	Meter	1.554.000	1.554.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Luhung	1	Meter	1.485.000	1.485.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pardomuan	1	Meter	1.417.000	1.417.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Markelang	1	Meter	1.490.000	1.490.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Jambur Indonesia	1	Meter	1.416.000	1.416.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simungun	1	Meter	1.438.000	1.438.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Janji	1	Meter	1.341.000	1.341.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sopobutar	1	Meter	1.444.000	1.444.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Saring	1	Meter	1.482.000	1.482.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Haporas	1	Meter	1.446.000	1.446.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simanduma	1	Meter	1.408.000	1.408.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bandar Huta Usang	1	Meter	1.363.000	1.363.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Onan Lama	1	Meter	1.416.000	1.416.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lingga Raja	1	Meter	1.627.000	1.627.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Laksa	1	Meter	1.538.000	1.538.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tanjung Saluksuk	1	Meter	1.420.000	1.420.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Tinggi	1	Meter	1.441.000	1.441.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Simartugan	1	Meter	1.507.000	1.507.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kuta Usang	1	Meter	1.519.000	1.519.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lingga Raja II	1	Meter	1.531.000	1.531.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Mbinanga	1	Meter	1.543.000	1.543.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Baru	1	Meter	1.555.000	1.555.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Perrik Mbue	1	Meter	1.567.000	1.567.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bangun	1	Meter	1.300.000	1.300.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole	1	Meter	1.293.000	1.293.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan IV	1	Meter	1.386.000	1.386.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan III	1	Meter	1.483.000	1.483.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan II	1	Meter	1.692.000	1.692.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan I	1	Meter	1.361.000	1.361.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan V	1	Meter	1.375.000	1.375.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Parbuluan VI	1	Meter	1.406.000	1.406.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole I	1	Meter	1.481.000	1.481.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Hole II	1	Meter	1.496.000	1.496.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bangun I	1	Meter	1.512.000	1.512.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sumbul	1	Meter	1.338.000	1.338.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kentara	1	Meter	1.342.000	1.342.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lae Parira	1	Meter	1.433.000	1.433.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Buluduri	1	Meter	1.373.000	1.373.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sempung Polling	1	Meter	1.359.000	1.359.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lumban Sihite	1	Meter	1.323.000	1.323.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lumban Toruan	1	Meter	1.451.000	1.451.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pandiangan	1	Meter	1.464.000	1.464.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kaban Julu	1	Meter	1.443.000	1.443.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Bukit Lau Kersik	1	Meter	1.429.000	1.429.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gunung Sitember	1	Meter	1.348.000	1.348.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Batu Gun-Gun	1	Meter	1.379.000	1.379.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Rante Besi	1	Meter	1.420.000	1.420.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Gundaling	1	Meter	1.572.000	1.572.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Kendit Liang	1	Meter	1.534.000	1.534.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Lau Lebah	1	Meter	1.626.000	1.626.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Tupak Raja	1	Meter	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sambaliang	1	Meter	1.518.000	1.518.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Pasi	1	Meter	1.374.000	1.374.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Banjartoba	1	Meter	1.407.000	1.407.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Brampu	1	Meter	1.292.000	1.292.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Karing	1	Meter	1.394.000	1.394.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi II	1	Meter	1.481.000	1.481.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi I	1	Meter	1.313.000	1.313.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Paropo	1	Meter	1.358.000	1.358.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Silalahi III	1	Meter	1.379.000	1.379.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Paropo I	1	Meter	1.317.000	1.317.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo	1	Meter	1.327.000	1.327.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo I	1	Meter	1.360.000	1.360.000
Pekerjaan Drainase Type 60.60.40	Sitinjo II	1	Meter	1.324.000	1.324.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	**-**		**Meter**		**1.200.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		864	M3	140.300	121.219.200
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		444	M3	1.326.200	588.832.800
Pek. Plesteran 1:4		2314	M2	124.000	286.936.000
Pek. Acian		2314	M2	69.700	161.285.800
				Jumlah	1.158.273.800
			Nilai ASB		1.203.612.272
			Nilai ASB per M		1.203.612

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.200.000**
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Blang Malum	1	Meter	1.648.000	1.648.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Huta Rakyat	1	Meter	1.489.000	1.489.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kalang	1	Meter	1.615.000	1.615.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bintang	1	Meter	1.667.000	1.667.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kalang Simbara	1	Meter	1.571.000	1.571.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bintang Mersada	1	Meter	1.571.000	1.571.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu X	1	Meter	1.731.000	1.731.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu IX	1	Meter	1.644.000	1.644.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VIII	1	Meter	1.638.000	1.638.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VII	1	Meter	1.591.000	1.591.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu VI	1	Meter	1.627.000	1.627.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu V	1	Meter	1.647.000	1.647.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu IV	1	Meter	1.742.000	1.742.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu III	1	Meter	1.603.000	1.603.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pegagan Julu II	1	Meter	1.670.000	1.670.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Beringin	1	Meter	1.549.000	1.549.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Dolok Tolong	1	Meter	1.699.000	1.699.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pargambiran	1	Meter	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Perjuangan	1	Meter	1.795.000	1.795.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Gugung	1	Meter	1.656.000	1.656.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	1.684.000	1.684.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Barisan Nauli	1	Meter	1.686.000	1.686.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pangguruan	1	Meter	1.689.000	1.689.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Beringin I	1	Meter	1.692.000	1.692.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbul Tengah	1	Meter	1.663.000	1.663.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Ujung Teran	1	Meter	1.605.000	1.605.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Gerat	1	Meter	1.636.000	1.636.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sarintonu	1	Meter	1.664.000	1.664.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tigalingga	1	Meter	1.484.000	1.484.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Palding	1	Meter	1.628.000	1.628.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Bagot	1	Meter	1.539.000	1.539.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bertungen Julu	1	Meter	1.666.000	1.666.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Molgap	1	Meter	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Pak-Pak	1	Meter	1.609.000	1.609.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sukandebi	1	Meter	1.686.000	1.686.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Mil	1	Meter	1.623.000	1.623.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Sireme	1	Meter	1.642.000	1.642.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	1.498.000	1.498.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sinampang	1	Meter	1.628.000	1.628.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sihorbo	1	Meter	1.583.000	1.583.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Soban	1	Meter	1.583.000	1.583.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Adian Nangka	1	Meter	1.625.000	1.625.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bunturaja	1	Meter	1.604.000	1.604.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Siulok	1	Meter	1.657.000	1.657.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Juma Teguh	1	Meter	1.553.000	1.553.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sosor Lontung	1	Meter	1.528.000	1.528.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Huta Imbaru	1	Meter	1.572.000	1.572.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Jumantuang	1	Meter	1.613.000	1.613.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gomit	1	Meter	1.637.000	1.637.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Adian Gupa	1	Meter	1.593.000	1.593.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Maju	1	Meter	1.592.000	1.592.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Palipi	1	Meter	1.570.000	1.570.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Longkotan	1	Meter	1.630.000	1.630.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bongkaras	1	Meter	1.616.000	1.616.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tungtung Batu	1	Meter	1.703.000	1.703.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Polling Anak-Anak	1	Meter	1.640.000	1.640.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Siratah	1	Meter	1.682.000	1.682.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Urik Belin	1	Meter	1.611.000	1.611.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Siboras	1	Meter	1.624.000	1.624.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bonian	1	Meter	1.673.000	1.673.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbari	1	Meter	1.562.000	1.562.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bakal Gajah	1	Meter	1.675.000	1.675.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Panginuman	1	Meter	1.558.000	1.558.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Ambat	1	Meter	1.704.000	1.704.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Rambong	1	Meter	1.744.000	1.744.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Pangaroan	1	Meter	1.630.000	1.630.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Suka Dame	1	Meter	1.848.000	1.848.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Tua	1	Meter	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Harapan	1	Meter	1.526.000	1.526.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Primbon	1	Meter	1.795.000	1.795.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Gambir	1	Meter	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kempawa	1	Meter	1.953.000	1.953.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanah Pinem	1	Meter	1.545.000	1.545.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pamah	1	Meter	1.670.000	1.670.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Buluh	1	Meter	1.544.000	1.544.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasir Tengah	1	Meter	1.749.000	1.749.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Renun	1	Meter	1.832.000	1.832.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Tawar	1	Meter	1.546.000	1.546.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Balandua	1	Meter	1.640.000	1.640.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Mangan Molih	1	Meter	1.629.000	1.629.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Liang Jering	1	Meter	1.618.000	1.618.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Alur Subur	1	Meter	1.607.000	1.607.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Njuhar I	1	Meter	1.596.000	1.596.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasir Mbelang	1	Meter	1.585.000	1.585.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sinar Pagi	1	Meter	1.574.000	1.574.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tambahan	1	Meter	1.599.000	1.599.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Tengah	1	Meter	1.656.000	1.656.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Nuaha	1	Meter	1.655.000	1.655.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sungai Raya	1	Meter	1.638.000	1.638.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Meriah	1	Meter	1.568.000	1.568.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silumboyah	1	Meter	1.588.000	1.588.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pandan	1	Meter	1.667.000	1.667.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tualang	1	Meter	1.634.000	1.634.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pangaribuan	1	Meter	1.551.000	1.551.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sigambir-Gambir	1	Meter	1.673.000	1.673.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bakal Julu	1	Meter	1.549.000	1.549.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sipoltong	1	Meter	1.576.000	1.576.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Itam	1	Meter	1.793.000	1.793.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Luhung	1	Meter	1.714.000	1.714.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pardomuan	1	Meter	1.635.000	1.635.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Markelang	1	Meter	1.719.000	1.719.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Jambur Indonesia	1	Meter	1.634.000	1.634.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simungun	1	Meter	1.659.000	1.659.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Janji	1	Meter	1.547.000	1.547.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sopobutar	1	Meter	1.666.000	1.666.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Saring	1	Meter	1.710.000	1.710.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Haporas	1	Meter	1.668.000	1.668.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simanduma	1	Meter	1.624.000	1.624.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bandar Huta Usang	1	Meter	1.573.000	1.573.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Onan Lama	1	Meter	1.634.000	1.634.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lingga Raja	1	Meter	1.877.000	1.877.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Laksa	1	Meter	1.775.000	1.775.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tanjung Saluksuk	1	Meter	1.639.000	1.639.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Tinggi	1	Meter	1.663.000	1.663.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Simartugan	1	Meter	1.739.000	1.739.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kuta Usang	1	Meter	1.753.000	1.753.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lingga Raja II	1	Meter	1.767.000	1.767.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Mbinanga	1	Meter	1.781.000	1.781.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Baru	1	Meter	1.795.000	1.795.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Perrik Mbue	1	Meter	1.809.000	1.809.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bangun	1	Meter	1.500.000	1.500.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole	1	Meter	1.491.000	1.491.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan IV	1	Meter	1.599.000	1.599.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan III	1	Meter	1.711.000	1.711.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan II	1	Meter	1.953.000	1.953.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan I	1	Meter	1.571.000	1.571.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan V	1	Meter	1.587.000	1.587.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Parbuluan VI	1	Meter	1.623.000	1.623.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole I	1	Meter	1.709.000	1.709.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Hole II	1	Meter	1.727.000	1.727.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bangun I	1	Meter	1.744.000	1.744.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sumbul	1	Meter	1.544.000	1.544.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kentara	1	Meter	1.549.000	1.549.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lae Parira	1	Meter	1.653.000	1.653.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Buluduri	1	Meter	1.585.000	1.585.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sempung Polling	1	Meter	1.568.000	1.568.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lumban Sihite	1	Meter	1.526.000	1.526.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lumban Toruan	1	Meter	1.674.000	1.674.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pandiangan	1	Meter	1.689.000	1.689.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kaban Julu	1	Meter	1.665.000	1.665.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Bukit Lau Kersik	1	Meter	1.649.000	1.649.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gunung Sitember	1	Meter	1.555.000	1.555.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Batu Gun-Gun	1	Meter	1.591.000	1.591.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Rante Besi	1	Meter	1.639.000	1.639.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Gundaling	1	Meter	1.814.000	1.814.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Kendit Liang	1	Meter	1.770.000	1.770.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Lau Lebah	1	Meter	1.877.000	1.877.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Tupak Raja	1	Meter	1.608.000	1.608.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sambaliang	1	Meter	1.752.000	1.752.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Pasi	1	Meter	1.586.000	1.586.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Banjartoba	1	Meter	1.624.000	1.624.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Brampu	1	Meter	1.491.000	1.491.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Karing	1	Meter	1.609.000	1.609.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi II	1	Meter	1.709.000	1.709.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi I	1	Meter	1.515.000	1.515.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Paropo	1	Meter	1.567.000	1.567.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Silalahi III	1	Meter	1.591.000	1.591.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Paropo I	1	Meter	1.520.000	1.520.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo	1	Meter	1.531.000	1.531.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo I	1	Meter	1.569.000	1.569.000
Pekerjaan Drainase Type 70.70.50	Sitinjo II	1	Meter	1.527.000	1.527.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	-	**1**	**Meter**		**1.360.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1060	M3	140.300	148.718.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		500	M3	1.326.200	663.100.000
Pek. Plesteran 1:4		2612	M2	124.000	323.888.000
Pek. Acian		2612	M2	69.700	182.056.400
				Jumlah	1.317.762.400
			Nilai ASB		1.363.100.872
			Nilai ASB per M		1.363.101
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.360.000**
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Blang Malum	1	Meter	1.867.000	1.867.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Huta Rakyat	1	Meter	1.687.000	1.687.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kalang	1	Meter	1.830.000	1.830.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bintang	1	Meter	1.889.000	1.889.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kalang Simbara	1	Meter	1.780.000	1.780.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bintang Mersada	1	Meter	1.780.000	1.780.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu X	1	Meter	1.961.000	1.961.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu IX	1	Meter	1.863.000	1.863.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VIII	1	Meter	1.857.000	1.857.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VII	1	Meter	1.803.000	1.803.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu VI	1	Meter	1.844.000	1.844.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu V	1	Meter	1.867.000	1.867.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu IV	1	Meter	1.975.000	1.975.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu III	1	Meter	1.817.000	1.817.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pegagan Julu II	1	Meter	1.892.000	1.892.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Beringin	1	Meter	1.755.000	1.755.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Dolok Tolong	1	Meter	1.925.000	1.925.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pargambiran	1	Meter	1.898.000	1.898.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Perjuangan	1	Meter	2.035.000	2.035.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Gugung	1	Meter	1.876.000	1.876.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	1.908.000	1.908.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Barisan Nauli	1	Meter	1.911.000	1.911.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pangguruan	1	Meter	1.915.000	1.915.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Beringin I	1	Meter	1.918.000	1.918.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbul Tengah	1	Meter	1.885.000	1.885.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Ujung Teran	1	Meter	1.819.000	1.819.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Gerat	1	Meter	1.855.000	1.855.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sarintonu	1	Meter	1.886.000	1.886.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tigalingga	1	Meter	1.682.000	1.682.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Palding	1	Meter	1.845.000	1.845.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Bagot	1	Meter	1.744.000	1.744.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bertungen Julu	1	Meter	1.889.000	1.889.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Molgap	1	Meter	1.899.000	1.899.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Pak-Pak	1	Meter	1.824.000	1.824.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sukandebi	1	Meter	1.910.000	1.910.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Mil	1	Meter	1.839.000	1.839.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Sireme	1	Meter	1.861.000	1.861.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	1.698.000	1.698.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sinampang	1	Meter	1.845.000	1.845.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sihorbo	1	Meter	1.794.000	1.794.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Soban	1	Meter	1.794.000	1.794.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Adian Nangka	1	Meter	1.841.000	1.841.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bunturaja	1	Meter	1.818.000	1.818.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Siulok	1	Meter	1.878.000	1.878.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Juma Teguh	1	Meter	1.760.000	1.760.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sosor Lontung	1	Meter	1.732.000	1.732.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Huta Imbaru	1	Meter	1.782.000	1.782.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Jumantuang	1	Meter	1.828.000	1.828.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gomit	1	Meter	1.856.000	1.856.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Adian Gupa	1	Meter	1.805.000	1.805.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Maju	1	Meter	1.804.000	1.804.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Palipi	1	Meter	1.780.000	1.780.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Longkotan	1	Meter	1.847.000	1.847.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bongkaras	1	Meter	1.832.000	1.832.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tungtung Batu	1	Meter	1.930.000	1.930.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Polling Anak-Anak	1	Meter	1.859.000	1.859.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Siratah	1	Meter	1.907.000	1.907.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Urik Belin	1	Meter	1.825.000	1.825.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Siboras	1	Meter	1.841.000	1.841.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bonian	1	Meter	1.896.000	1.896.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbari	1	Meter	1.771.000	1.771.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bakal Gajah	1	Meter	1.898.000	1.898.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Panginuman	1	Meter	1.766.000	1.766.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Ambat	1	Meter	1.931.000	1.931.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Rambong	1	Meter	1.977.000	1.977.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Pangaroan	1	Meter	1.847.000	1.847.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Suka Dame	1	Meter	2.095.000	2.095.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Tua	1	Meter	2.006.000	2.006.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Harapan	1	Meter	1.729.000	1.729.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Primbon	1	Meter	2.034.000	2.034.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Gambir	1	Meter	2.006.000	2.006.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kempawa	1	Meter	2.214.000	2.214.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanah Pinem	1	Meter	1.751.000	1.751.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pamah	1	Meter	1.892.000	1.892.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Buluh	1	Meter	1.750.000	1.750.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasir Tengah	1	Meter	1.982.000	1.982.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Renun	1	Meter	2.076.000	2.076.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Tawar	1	Meter	1.753.000	1.753.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Balandua	1	Meter	1.859.000	1.859.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Mangan Molih	1	Meter	1.846.000	1.846.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Liang Jering	1	Meter	1.834.000	1.834.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Alur Subur	1	Meter	1.821.000	1.821.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Njuhar I	1	Meter	1.809.000	1.809.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasir Mbelang	1	Meter	1.796.000	1.796.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sinar Pagi	1	Meter	1.784.000	1.784.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tambahan	1	Meter	1.813.000	1.813.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Tengah	1	Meter	1.877.000	1.877.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Nuaha	1	Meter	1.876.000	1.876.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sungai Raya	1	Meter	1.856.000	1.856.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Meriah	1	Meter	1.777.000	1.777.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silumboyah	1	Meter	1.800.000	1.800.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pandan	1	Meter	1.889.000	1.889.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tualang	1	Meter	1.852.000	1.852.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pangaribuan	1	Meter	1.758.000	1.758.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sigambir-Gambir	1	Meter	1.896.000	1.896.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bakal Julu	1	Meter	1.756.000	1.756.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sipoltong	1	Meter	1.786.000	1.786.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Itam	1	Meter	2.032.000	2.032.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Luhung	1	Meter	1.942.000	1.942.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pardomuan	1	Meter	1.853.000	1.853.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Markelang	1	Meter	1.948.000	1.948.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Jambur Indonesia	1	Meter	1.852.000	1.852.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simungun	1	Meter	1.880.000	1.880.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Janji	1	Meter	1.753.000	1.753.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sopobutar	1	Meter	1.888.000	1.888.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Saring	1	Meter	1.938.000	1.938.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Haporas	1	Meter	1.891.000	1.891.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simanduma	1	Meter	1.841.000	1.841.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bandar Huta Usang	1	Meter	1.783.000	1.783.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Onan Lama	1	Meter	1.852.000	1.852.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lingga Raja	1	Meter	2.128.000	2.128.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Laksa	1	Meter	2.011.000	2.011.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tanjung Saluksuk	1	Meter	1.857.000	1.857.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Tinggi	1	Meter	1.885.000	1.885.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Simartugan	1	Meter	1.971.000	1.971.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kuta Usang	1	Meter	1.987.000	1.987.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lingga Raja II	1	Meter	2.003.000	2.003.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Mbinanga	1	Meter	2.018.000	2.018.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Baru	1	Meter	2.034.000	2.034.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Perrik Mbue	1	Meter	2.050.000	2.050.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bangun	1	Meter	1.701.000	1.701.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole	1	Meter	1.690.000	1.690.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan IV	1	Meter	1.812.000	1.812.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan III	1	Meter	1.939.000	1.939.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan II	1	Meter	2.213.000	2.213.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan I	1	Meter	1.780.000	1.780.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan V	1	Meter	1.798.000	1.798.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Parbuluan VI	1	Meter	1.839.000	1.839.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole I	1	Meter	1.937.000	1.937.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Hole II	1	Meter	1.957.000	1.957.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bangun I	1	Meter	1.977.000	1.977.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sumbul	1	Meter	1.750.000	1.750.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kentara	1	Meter	1.756.000	1.756.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lae Parira	1	Meter	1.874.000	1.874.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Buluduri	1	Meter	1.796.000	1.796.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sempung Polling	1	Meter	1.777.000	1.777.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lumban Sihite	1	Meter	1.730.000	1.730.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lumban Toruan	1	Meter	1.897.000	1.897.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pandiangan	1	Meter	1.915.000	1.915.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kaban Julu	1	Meter	1.887.000	1.887.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Bukit Lau Kersik	1	Meter	1.868.000	1.868.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gunung Sitember	1	Meter	1.763.000	1.763.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Batu Gun-Gun	1	Meter	1.803.000	1.803.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Rante Besi	1	Meter	1.858.000	1.858.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Gundaling	1	Meter	2.056.000	2.056.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Kendit Liang	1	Meter	2.006.000	2.006.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Lau Lebah	1	Meter	2.127.000	2.127.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Tupak Raja	1	Meter	1.823.000	1.823.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sambaliang	1	Meter	1.986.000	1.986.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Pasi	1	Meter	1.797.000	1.797.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Banjartoba	1	Meter	1.840.000	1.840.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Brampu	1	Meter	1.690.000	1.690.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Karing	1	Meter	1.823.000	1.823.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi II	1	Meter	1.937.000	1.937.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi I	1	Meter	1.717.000	1.717.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Paropo	1	Meter	1.776.000	1.776.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Silalahi III	1	Meter	1.803.000	1.803.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Paropo I	1	Meter	1.722.000	1.722.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo	1	Meter	1.735.000	1.735.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo I	1	Meter	1.779.000	1.779.000
Pekerjaan Drainase Type 80.80.60	Sitinjo II	1	Meter	1.731.000	1.731.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	**-**	**1**	**Meter**		**1.500.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1276	M3	140.300	179.022.800
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		556	M3	1.326.200	737.367.200
Pek. Plesteran 1:4		2911	M2	124.000	360.964.000
Pek. Acian		2911	M2	69.700	202.896.700
				Jumlah	1.480.250.700
			Nilai ASB		1.525.589.172
			Nilai ASB per M		1.525.589
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.500.000**
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Blang Malum	1	Meter	2.060.000	2.060.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Huta Rakyat	1	Meter	1.861.000	1.861.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kalang	1	Meter	2.019.000	2.019.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bintang	1	Meter	2.084.000	2.084.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kalang Simbara	1	Meter	1.963.000	1.963.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bintang Mersada	1	Meter	1.964.000	1.964.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu X	1	Meter	2.163.000	2.163.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu IX	1	Meter	2.055.000	2.055.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VIII	1	Meter	2.048.000	2.048.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VII	1	Meter	1.989.000	1.989.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu VI	1	Meter	2.034.000	2.034.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu V	1	Meter	2.059.000	2.059.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu IV	1	Meter	2.178.000	2.178.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu III	1	Meter	2.004.000	2.004.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pegagan Julu II	1	Meter	2.087.000	2.087.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Beringin	1	Meter	1.936.000	1.936.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Dolok Tolong	1	Meter	2.124.000	2.124.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pargambiran	1	Meter	2.094.000	2.094.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Perjuangan	1	Meter	2.244.000	2.244.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Gugung	1	Meter	2.070.000	2.070.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	2.105.000	2.105.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Barisan Nauli	1	Meter	2.108.000	2.108.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pangguruan	1	Meter	2.112.000	2.112.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Beringin I	1	Meter	2.115.000	2.115.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbul Tengah	1	Meter	2.079.000	2.079.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Ujung Teran	1	Meter	2.006.000	2.006.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Gerat	1	Meter	2.046.000	2.046.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sarintonu	1	Meter	2.080.000	2.080.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tigalingga	1	Meter	1.855.000	1.855.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Palding	1	Meter	2.035.000	2.035.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Bagot	1	Meter	1.924.000	1.924.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bertungen Julu	1	Meter	2.083.000	2.083.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Molgap	1	Meter	2.094.000	2.094.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Pak-Pak	1	Meter	2.011.000	2.011.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sukandebi	1	Meter	2.107.000	2.107.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Mil	1	Meter	2.029.000	2.029.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Sireme	1	Meter	2.052.000	2.052.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	1.873.000	1.873.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sinampang	1	Meter	2.035.000	2.035.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sihorbo	1	Meter	1.979.000	1.979.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Soban	1	Meter	1.979.000	1.979.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Adian Nangka	1	Meter	2.031.000	2.031.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bunturaja	1	Meter	2.005.000	2.005.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Siulok	1	Meter	2.072.000	2.072.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Juma Teguh	1	Meter	1.941.000	1.941.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sosor Lontung	1	Meter	1.910.000	1.910.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Huta Imbaru	1	Meter	1.966.000	1.966.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Jumantuang	1	Meter	2.017.000	2.017.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gomit	1	Meter	2.047.000	2.047.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Adian Gupa	1	Meter	1.991.000	1.991.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Maju	1	Meter	1.990.000	1.990.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Palipi	1	Meter	1.963.000	1.963.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Longkotan	1	Meter	2.038.000	2.038.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bongkaras	1	Meter	2.020.000	2.020.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tungtung Batu	1	Meter	2.129.000	2.129.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Polling Anak-Anak	1	Meter	2.050.000	2.050.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Siratah	1	Meter	2.103.000	2.103.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Urik Belin	1	Meter	2.013.000	2.013.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Siboras	1	Meter	2.031.000	2.031.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bonian	1	Meter	2.092.000	2.092.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbari	1	Meter	1.953.000	1.953.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bakal Gajah	1	Meter	2.093.000	2.093.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Panginuman	1	Meter	1.948.000	1.948.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Ambat	1	Meter	2.130.000	2.130.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Rambong	1	Meter	2.180.000	2.180.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Pangaroan	1	Meter	2.038.000	2.038.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Suka Dame	1	Meter	2.310.000	2.310.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Tua	1	Meter	2.213.000	2.213.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Harapan	1	Meter	1.907.000	1.907.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Primbon	1	Meter	2.243.000	2.243.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Gambir	1	Meter	2.212.000	2.212.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kempawa	1	Meter	2.442.000	2.442.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanah Pinem	1	Meter	1.932.000	1.932.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pamah	1	Meter	2.087.000	2.087.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Buluh	1	Meter	1.930.000	1.930.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasir Tengah	1	Meter	2.186.000	2.186.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Renun	1	Meter	2.290.000	2.290.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Tawar	1	Meter	1.933.000	1.933.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Balandua	1	Meter	2.050.000	2.050.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Mangan Molih	1	Meter	2.037.000	2.037.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Liang Jering	1	Meter	2.023.000	2.023.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Alur Subur	1	Meter	2.009.000	2.009.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Njuhar I	1	Meter	1.995.000	1.995.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasir Mbelang	1	Meter	1.981.000	1.981.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sinar Pagi	1	Meter	1.967.000	1.967.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tambahan	1	Meter	1.999.000	1.999.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Tengah	1	Meter	2.070.000	2.070.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Nuaha	1	Meter	2.069.000	2.069.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sungai Raya	1	Meter	2.048.000	2.048.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Meriah	1	Meter	1.960.000	1.960.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silumboyah	1	Meter	1.986.000	1.986.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pandan	1	Meter	2.084.000	2.084.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tualang	1	Meter	2.043.000	2.043.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pangaribuan	1	Meter	1.939.000	1.939.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sigambir-Gambir	1	Meter	2.091.000	2.091.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bakal Julu	1	Meter	1.936.000	1.936.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sipoltong	1	Meter	1.970.000	1.970.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Itam	1	Meter	2.241.000	2.241.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Luhung	1	Meter	2.142.000	2.142.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pardomuan	1	Meter	2.043.000	2.043.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Markelang	1	Meter	2.149.000	2.149.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Jambur Indonesia	1	Meter	2.043.000	2.043.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simungun	1	Meter	2.074.000	2.074.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Janji	1	Meter	1.934.000	1.934.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sopobutar	1	Meter	2.082.000	2.082.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Saring	1	Meter	2.138.000	2.138.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Haporas	1	Meter	2.086.000	2.086.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simanduma	1	Meter	2.030.000	2.030.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bandar Huta Usang	1	Meter	1.966.000	1.966.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Onan Lama	1	Meter	2.043.000	2.043.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lingga Raja	1	Meter	2.347.000	2.347.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Laksa	1	Meter	2.219.000	2.219.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tanjung Saluksuk	1	Meter	2.049.000	2.049.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Tinggi	1	Meter	2.079.000	2.079.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Simartugan	1	Meter	2.174.000	2.174.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kuta Usang	1	Meter	2.191.000	2.191.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lingga Raja II	1	Meter	2.209.000	2.209.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Mbinanga	1	Meter	2.226.000	2.226.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Baru	1	Meter	2.244.000	2.244.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Perrik Mbue	1	Meter	2.261.000	2.261.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bangun	1	Meter	1.876.000	1.876.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole	1	Meter	1.864.000	1.864.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan IV	1	Meter	1.999.000	1.999.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan III	1	Meter	2.139.000	2.139.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan II	1	Meter	2.441.000	2.441.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan I	1	Meter	1.963.000	1.963.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan V	1	Meter	1.983.000	1.983.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Parbuluan VI	1	Meter	2.028.000	2.028.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole I	1	Meter	2.136.000	2.136.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Hole II	1	Meter	2.158.000	2.158.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bangun I	1	Meter	2.181.000	2.181.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sumbul	1	Meter	1.930.000	1.930.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kentara	1	Meter	1.936.000	1.936.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lae Parira	1	Meter	2.067.000	2.067.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Buluduri	1	Meter	1.981.000	1.981.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sempung Polling	1	Meter	1.960.000	1.960.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lumban Sihite	1	Meter	1.908.000	1.908.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lumban Toruan	1	Meter	2.092.000	2.092.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pandiangan	1	Meter	2.112.000	2.112.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kaban Julu	1	Meter	2.082.000	2.082.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Bukit Lau Kersik	1	Meter	2.061.000	2.061.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gunung Sitember	1	Meter	1.944.000	1.944.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Batu Gun-Gun	1	Meter	1.989.000	1.989.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Rante Besi	1	Meter	2.049.000	2.049.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Gundaling	1	Meter	2.268.000	2.268.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Kendit Liang	1	Meter	2.213.000	2.213.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Lau Lebah	1	Meter	2.346.000	2.346.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Tupak Raja	1	Meter	2.010.000	2.010.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sambaliang	1	Meter	2.190.000	2.190.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Pasi	1	Meter	1.982.000	1.982.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Banjartoba	1	Meter	2.030.000	2.030.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Brampu	1	Meter	1.864.000	1.864.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Karing	1	Meter	2.011.000	2.011.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi II	1	Meter	2.137.000	2.137.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi I	1	Meter	1.894.000	1.894.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Paropo	1	Meter	1.959.000	1.959.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Silalahi III	1	Meter	1.989.000	1.989.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Paropo I	1	Meter	1.900.000	1.900.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo	1	Meter	1.914.000	1.914.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo I	1	Meter	1.962.000	1.962.000
Pekerjaan Drainase Type 90.90.70	Sitinjo II	1	Meter	1.909.000	1.909.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	**-**	**1**	**Meter**		**1.660.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1512	M3	140.300	212.133.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		612	M3	1.326.200	811.634.400
Pek. Plesteran 1:4		3100	M2	124.000	384.400.000
Pek. Acian		3100	M2	69.700	216.070.000
				Jumlah	1.624.238.000
			Nilai ASB		1.669.576.472
			Nilai ASB per M		1.669.576
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.660.000**
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Blang Malum	1	Meter	2.279.000	2.279.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Huta Rakyat	1	Meter	2.059.000	2.059.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kalang	1	Meter	2.234.000	2.234.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bintang	1	Meter	2.306.000	2.306.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kalang Simbara	1	Meter	2.173.000	2.173.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bintang Mersada	1	Meter	2.173.000	2.173.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu X	1	Meter	2.394.000	2.394.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu IX	1	Meter	2.274.000	2.274.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VIII	1	Meter	2.266.000	2.266.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VII	1	Meter	2.201.000	2.201.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu VI	1	Meter	2.251.000	2.251.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu V	1	Meter	2.279.000	2.279.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu IV	1	Meter	2.410.000	2.410.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu III	1	Meter	2.218.000	2.218.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pegagan Julu II	1	Meter	2.310.000	2.310.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Beringin	1	Meter	2.143.000	2.143.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Dolok Tolong	1	Meter	2.350.000	2.350.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pargambiran	1	Meter	2.317.000	2.317.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Perjuangan	1	Meter	2.484.000	2.484.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Gugung	1	Meter	2.290.000	2.290.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	2.329.000	2.329.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Barisan Nauli	1	Meter	2.333.000	2.333.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pangguruan	1	Meter	2.337.000	2.337.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Beringin I	1	Meter	2.341.000	2.341.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbul Tengah	1	Meter	2.301.000	2.301.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Ujung Teran	1	Meter	2.220.000	2.220.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Gerat	1	Meter	2.264.000	2.264.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sarintonu	1	Meter	2.302.000	2.302.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tigalingga	1	Meter	2.053.000	2.053.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Palding	1	Meter	2.252.000	2.252.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Bagot	1	Meter	2.129.000	2.129.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bertungen Julu	1	Meter	2.305.000	2.305.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Molgap	1	Meter	2.318.000	2.318.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Pak-Pak	1	Meter	2.226.000	2.226.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sukandebi	1	Meter	2.332.000	2.332.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Mil	1	Meter	2.245.000	2.245.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Sireme	1	Meter	2.271.000	2.271.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	2.073.000	2.073.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sinampang	1	Meter	2.253.000	2.253.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sihorbo	1	Meter	2.190.000	2.190.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Soban	1	Meter	2.190.000	2.190.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Adian Nangka	1	Meter	2.247.000	2.247.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bunturaja	1	Meter	2.219.000	2.219.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Siulok	1	Meter	2.293.000	2.293.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Juma Teguh	1	Meter	2.148.000	2.148.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sosor Lontung	1	Meter	2.114.000	2.114.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Huta Imbaru	1	Meter	2.175.000	2.175.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Jumantuang	1	Meter	2.232.000	2.232.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gomit	1	Meter	2.265.000	2.265.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Adian Gupa	1	Meter	2.203.000	2.203.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Maju	1	Meter	2.202.000	2.202.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Palipi	1	Meter	2.172.000	2.172.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Longkotan	1	Meter	2.255.000	2.255.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bongkaras	1	Meter	2.236.000	2.236.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tungtung Batu	1	Meter	2.356.000	2.356.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Polling Anak-Anak	1	Meter	2.269.000	2.269.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Siratah	1	Meter	2.327.000	2.327.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Urik Belin	1	Meter	2.228.000	2.228.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Siboras	1	Meter	2.247.000	2.247.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bonian	1	Meter	2.315.000	2.315.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbari	1	Meter	2.161.000	2.161.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bakal Gajah	1	Meter	2.317.000	2.317.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Panginuman	1	Meter	2.156.000	2.156.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Ambat	1	Meter	2.358.000	2.358.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Rambong	1	Meter	2.413.000	2.413.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Pangaroan	1	Meter	2.255.000	2.255.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Suka Dame	1	Meter	2.557.000	2.557.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Tua	1	Meter	2.449.000	2.449.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Harapan	1	Meter	2.111.000	2.111.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Primbon	1	Meter	2.483.000	2.483.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Gambir	1	Meter	2.448.000	2.448.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kempawa	1	Meter	2.702.000	2.702.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanah Pinem	1	Meter	2.138.000	2.138.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pamah	1	Meter	2.310.000	2.310.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Buluh	1	Meter	2.136.000	2.136.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasir Tengah	1	Meter	2.419.000	2.419.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Renun	1	Meter	2.534.000	2.534.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Tawar	1	Meter	2.139.000	2.139.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Balandua	1	Meter	2.269.000	2.269.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Mangan Molih	1	Meter	2.254.000	2.254.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Liang Jering	1	Meter	2.238.000	2.238.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Alur Subur	1	Meter	2.223.000	2.223.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Njuhar I	1	Meter	2.208.000	2.208.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasir Mbelang	1	Meter	2.192.000	2.192.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sinar Pagi	1	Meter	2.177.000	2.177.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tambahan	1	Meter	2.213.000	2.213.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Tengah	1	Meter	2.291.000	2.291.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Nuaha	1	Meter	2.290.000	2.290.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sungai Raya	1	Meter	2.266.000	2.266.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Meriah	1	Meter	2.169.000	2.169.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silumboyah	1	Meter	2.198.000	2.198.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pandan	1	Meter	2.306.000	2.306.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tualang	1	Meter	2.261.000	2.261.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pangaribuan	1	Meter	2.146.000	2.146.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sigambir-Gambir	1	Meter	2.314.000	2.314.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bakal Julu	1	Meter	2.143.000	2.143.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sipoltong	1	Meter	2.180.000	2.180.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Itam	1	Meter	2.480.000	2.480.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Luhung	1	Meter	2.371.000	2.371.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pardomuan	1	Meter	2.261.000	2.261.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Markelang	1	Meter	2.378.000	2.378.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Jambur Indonesia	1	Meter	2.261.000	2.261.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simungun	1	Meter	2.295.000	2.295.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Janji	1	Meter	2.140.000	2.140.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sopobutar	1	Meter	2.304.000	2.304.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Saring	1	Meter	2.366.000	2.366.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Haporas	1	Meter	2.308.000	2.308.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simanduma	1	Meter	2.247.000	2.247.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bandar Huta Usang	1	Meter	2.176.000	2.176.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Onan Lama	1	Meter	2.260.000	2.260.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lingga Raja	1	Meter	2.597.000	2.597.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Laksa	1	Meter	2.455.000	2.455.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tanjung Saluksuk	1	Meter	2.267.000	2.267.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Tinggi	1	Meter	2.301.000	2.301.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Simartugan	1	Meter	2.406.000	2.406.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kuta Usang	1	Meter	2.425.000	2.425.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lingga Raja II	1	Meter	2.444.000	2.444.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Mbinanga	1	Meter	2.464.000	2.464.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Baru	1	Meter	2.483.000	2.483.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Perrik Mbue	1	Meter	2.502.000	2.502.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bangun	1	Meter	2.076.000	2.076.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole	1	Meter	2.063.000	2.063.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan IV	1	Meter	2.212.000	2.212.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan III	1	Meter	2.367.000	2.367.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan II	1	Meter	2.701.000	2.701.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan I	1	Meter	2.173.000	2.173.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan V	1	Meter	2.195.000	2.195.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Parbuluan VI	1	Meter	2.245.000	2.245.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole I	1	Meter	2.364.000	2.364.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Hole II	1	Meter	2.389.000	2.389.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bangun I	1	Meter	2.413.000	2.413.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sumbul	1	Meter	2.136.000	2.136.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kentara	1	Meter	2.143.000	2.143.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lae Parira	1	Meter	2.287.000	2.287.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Buluduri	1	Meter	2.192.000	2.192.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sempung Polling	1	Meter	2.170.000	2.170.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lumban Sihite	1	Meter	2.111.000	2.111.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lumban Toruan	1	Meter	2.316.000	2.316.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pandiangan	1	Meter	2.337.000	2.337.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kaban Julu	1	Meter	2.304.000	2.304.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Bukit Lau Kersik	1	Meter	2.281.000	2.281.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gunung Sitember	1	Meter	2.152.000	2.152.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Batu Gun-Gun	1	Meter	2.201.000	2.201.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Rante Besi	1	Meter	2.268.000	2.268.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Gundaling	1	Meter	2.510.000	2.510.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Kendit Liang	1	Meter	2.449.000	2.449.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Lau Lebah	1	Meter	2.596.000	2.596.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Tupak Raja	1	Meter	2.225.000	2.225.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sambaliang	1	Meter	2.424.000	2.424.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Pasi	1	Meter	2.194.000	2.194.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Banjartoba	1	Meter	2.246.000	2.246.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Brampu	1	Meter	2.063.000	2.063.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Karing	1	Meter	2.225.000	2.225.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi II	1	Meter	2.365.000	2.365.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi I	1	Meter	2.096.000	2.096.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Paropo	1	Meter	2.168.000	2.168.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Silalahi III	1	Meter	2.201.000	2.201.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Paropo I	1	Meter	2.102.000	2.102.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo	1	Meter	2.118.000	2.118.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo I	1	Meter	2.171.000	2.171.000
Pekerjaan Drainase Type 100.100.80	Sitinjo II	1	Meter	2.113.000	2.113.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	-	1	**Meter**		**2.220.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		532	M3	140.300	74.639.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		332	M3	1.326.200	440.298.400
Pek. Plesteran 1:4		1720	M2	124.000	213.280.000
Pek. Acian		1720	M2	69.700	119.884.000
Pek. Pelat Cover		180	M3	7.380.700	1.328.526.000
				Jumlah	2.176.628.000
			Nilai ASB		2.221.966.472
			Nilai ASB per M		2.221.966
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.220.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Blang Malum	1	Meter	3.048.000	3.048.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Huta Rakyat	1	Meter	2.754.000	2.754.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kalang	1	Meter	2.988.000	2.988.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bintang	1	Meter	3.084.000	3.084.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kalang Simbara	1	Meter	2.906.000	2.906.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bintang Mersada	1	Meter	2.907.000	2.907.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu X	1	Meter	3.202.000	3.202.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu IX	1	Meter	3.041.000	3.041.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VIII	1	Meter	3.031.000	3.031.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VII	1	Meter	2.944.000	2.944.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu VI	1	Meter	3.010.000	3.010.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu V	1	Meter	3.048.000	3.048.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu IV	1	Meter	3.224.000	3.224.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu III	1	Meter	2.966.000	2.966.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pegagan Julu II	1	Meter	3.089.000	3.089.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Beringin	1	Meter	2.866.000	2.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Dolok Tolong	1	Meter	3.143.000	3.143.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pargambiran	1	Meter	3.099.000	3.099.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Perjuangan	1	Meter	3.322.000	3.322.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Gugung	1	Meter	3.063.000	3.063.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	3.115.000	3.115.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Barisan Nauli	1	Meter	3.120.000	3.120.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pangguruan	1	Meter	3.126.000	3.126.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Beringin I	1	Meter	3.131.000	3.131.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbul Tengah	1	Meter	3.078.000	3.078.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Ujung Teran	1	Meter	2.970.000	2.970.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Gerat	1	Meter	3.028.000	3.028.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sarintonu	1	Meter	3.079.000	3.079.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tigalingga	1	Meter	2.746.000	2.746.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Palding	1	Meter	3.012.000	3.012.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Bagot	1	Meter	2.847.000	2.847.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bertungen Julu	1	Meter	3.083.000	3.083.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Molgap	1	Meter	3.100.000	3.100.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Pak-Pak	1	Meter	2.977.000	2.977.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sukandebi	1	Meter	3.119.000	3.119.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Mil	1	Meter	3.002.000	3.002.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Sireme	1	Meter	3.038.000	3.038.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	2.772.000	2.772.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sinampang	1	Meter	3.013.000	3.013.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sihorbo	1	Meter	2.929.000	2.929.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Soban	1	Meter	2.929.000	2.929.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Adian Nangka	1	Meter	3.006.000	3.006.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bunturaja	1	Meter	2.968.000	2.968.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Siulok	1	Meter	3.066.000	3.066.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Juma Teguh	1	Meter	2.873.000	2.873.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sosor Lontung	1	Meter	2.828.000	2.828.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Huta Imbaru	1	Meter	2.909.000	2.909.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Jumantuang	1	Meter	2.985.000	2.985.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gomit	1	Meter	3.030.000	3.030.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Adian Gupa	1	Meter	2.947.000	2.947.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Maju	1	Meter	2.945.000	2.945.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Palipi	1	Meter	2.905.000	2.905.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Longkotan	1	Meter	3.016.000	3.016.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bongkaras	1	Meter	2.990.000	2.990.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tungtung Batu	1	Meter	3.151.000	3.151.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Polling Anak-Anak	1	Meter	3.035.000	3.035.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Siratah	1	Meter	3.113.000	3.113.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Urik Belin	1	Meter	2.980.000	2.980.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Siboras	1	Meter	3.005.000	3.005.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bonian	1	Meter	3.096.000	3.096.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbari	1	Meter	2.891.000	2.891.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bakal Gajah	1	Meter	3.098.000	3.098.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Panginuman	1	Meter	2.883.000	2.883.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Ambat	1	Meter	3.153.000	3.153.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Rambong	1	Meter	3.227.000	3.227.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Pangaroan	1	Meter	3.016.000	3.016.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Suka Dame	1	Meter	3.420.000	3.420.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Tua	1	Meter	3.275.000	3.275.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Harapan	1	Meter	2.823.000	2.823.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Primbon	1	Meter	3.320.000	3.320.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Gambir	1	Meter	3.274.000	3.274.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kempawa	1	Meter	3.614.000	3.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanah Pinem	1	Meter	2.859.000	2.859.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pamah	1	Meter	3.089.000	3.089.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Buluh	1	Meter	2.856.000	2.856.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasir Tengah	1	Meter	3.235.000	3.235.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Renun	1	Meter	3.389.000	3.389.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Tawar	1	Meter	2.861.000	2.861.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Balandua	1	Meter	3.035.000	3.035.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Mangan Molih	1	Meter	3.014.000	3.014.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Liang Jering	1	Meter	2.994.000	2.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Alur Subur	1	Meter	2.973.000	2.973.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Njuhar I	1	Meter	2.953.000	2.953.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasir Mbelang	1	Meter	2.932.000	2.932.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sinar Pagi	1	Meter	2.912.000	2.912.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tambahan	1	Meter	2.959.000	2.959.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Tengah	1	Meter	3.064.000	3.064.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Nuaha	1	Meter	3.062.000	3.062.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sungai Raya	1	Meter	3.031.000	3.031.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Meriah	1	Meter	2.901.000	2.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silumboyah	1	Meter	2.939.000	2.939.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pandan	1	Meter	3.084.000	3.084.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tualang	1	Meter	3.024.000	3.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pangaribuan	1	Meter	2.870.000	2.870.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sigambir-Gambir	1	Meter	3.095.000	3.095.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bakal Julu	1	Meter	2.866.000	2.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sipoltong	1	Meter	2.916.000	2.916.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Itam	1	Meter	3.317.000	3.317.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Luhung	1	Meter	3.171.000	3.171.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pardomuan	1	Meter	3.024.000	3.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Markelang	1	Meter	3.180.000	3.180.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Jambur Indonesia	1	Meter	3.023.000	3.023.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simungun	1	Meter	3.070.000	3.070.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Janji	1	Meter	2.862.000	2.862.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sopobutar	1	Meter	3.082.000	3.082.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Saring	1	Meter	3.164.000	3.164.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Haporas	1	Meter	3.087.000	3.087.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simanduma	1	Meter	3.005.000	3.005.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bandar Huta Usang	1	Meter	2.911.000	2.911.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Onan Lama	1	Meter	3.023.000	3.023.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lingga Raja	1	Meter	3.474.000	3.474.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Laksa	1	Meter	3.284.000	3.284.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tanjung Saluksuk	1	Meter	3.032.000	3.032.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Tinggi	1	Meter	3.077.000	3.077.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Simartugan	1	Meter	3.218.000	3.218.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kuta Usang	1	Meter	3.244.000	3.244.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lingga Raja II	1	Meter	3.269.000	3.269.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Mbinanga	1	Meter	3.295.000	3.295.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Baru	1	Meter	3.321.000	3.321.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Perrik Mbue	1	Meter	3.346.000	3.346.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bangun	1	Meter	2.776.000	2.776.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole	1	Meter	2.760.000	2.760.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan IV	1	Meter	2.958.000	2.958.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan III	1	Meter	3.165.000	3.165.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan II	1	Meter	3.613.000	3.613.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan I	1	Meter	2.906.000	2.906.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan V	1	Meter	2.935.000	2.935.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Parbuluan VI	1	Meter	3.002.000	3.002.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole I	1	Meter	3.162.000	3.162.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Hole II	1	Meter	3.195.000	3.195.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bangun I	1	Meter	3.227.000	3.227.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sumbul	1	Meter	2.857.000	2.857.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kentara	1	Meter	2.866.000	2.866.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lae Parira	1	Meter	3.059.000	3.059.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Buluduri	1	Meter	2.932.000	2.932.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sempung Polling	1	Meter	2.902.000	2.902.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lumban Sihite	1	Meter	2.824.000	2.824.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lumban Toruan	1	Meter	3.097.000	3.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pandiangan	1	Meter	3.125.000	3.125.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kaban Julu	1	Meter	3.081.000	3.081.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Bukit Lau Kersik	1	Meter	3.050.000	3.050.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gunung Sitember	1	Meter	2.878.000	2.878.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Batu Gun-Gun	1	Meter	2.943.000	2.943.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Rante Besi	1	Meter	3.033.000	3.033.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Gundaling	1	Meter	3.356.000	3.356.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Kendit Liang	1	Meter	3.275.000	3.275.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Lau Lebah	1	Meter	3.472.000	3.472.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Tupak Raja	1	Meter	2.975.000	2.975.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sambaliang	1	Meter	3.242.000	3.242.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Pasi	1	Meter	2.934.000	2.934.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Banjartoba	1	Meter	3.004.000	3.004.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Brampu	1	Meter	2.759.000	2.759.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Karing	1	Meter	2.976.000	2.976.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi II	1	Meter	3.162.000	3.162.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi I	1	Meter	2.803.000	2.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Paropo	1	Meter	2.899.000	2.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Silalahi III	1	Meter	2.943.000	2.943.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Paropo I	1	Meter	2.812.000	2.812.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo	1	Meter	2.832.000	2.832.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo I	1	Meter	2.904.000	2.904.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 50.50.30	Sitinjo II	1	Meter	2.826.000	2.826.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	-	1	**Meter**		**2.520.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		688	M3	140.300	96.526.400
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		388	M3	1.326.200	514.565.600
Pek. Plesteran 1:4		2016,6	M2	124.000	250.058.400
Pek. Acian		2016,6	M2	69.700	140.557.020
Pek. Pelat Cover		200	M3	7.380.700	1.476.140.000
				Jumlah	2.477.847.420
			Nilai ASB		2.523.185.892
			Nilai ASB per M		2.523.186
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.520.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Blang Malum	1	Meter	3.460.000	3.460.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Huta Rakyat	1	Meter	3.127.000	3.127.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kalang	1	Meter	3.392.000	3.392.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bintang	1	Meter	3.501.000	3.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kalang Simbara	1	Meter	3.299.000	3.299.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bintang Mersada	1	Meter	3.299.000	3.299.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu X	1	Meter	3.635.000	3.635.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu IX	1	Meter	3.452.000	3.452.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VIII	1	Meter	3.441.000	3.441.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VII	1	Meter	3.342.000	3.342.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu VI	1	Meter	3.417.000	3.417.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu V	1	Meter	3.460.000	3.460.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu IV	1	Meter	3.660.000	3.660.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu III	1	Meter	3.367.000	3.367.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pegagan Julu II	1	Meter	3.507.000	3.507.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Beringin	1	Meter	3.253.000	3.253.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Dolok Tolong	1	Meter	3.568.000	3.568.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pargambiran	1	Meter	3.518.000	3.518.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Perjuangan	1	Meter	3.770.000	3.770.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Gugung	1	Meter	3.477.000	3.477.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	3.536.000	3.536.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Barisan Nauli	1	Meter	3.542.000	3.542.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pangguruan	1	Meter	3.548.000	3.548.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Beringin I	1	Meter	3.554.000	3.554.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbul Tengah	1	Meter	3.493.000	3.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Ujung Teran	1	Meter	3.371.000	3.371.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Gerat	1	Meter	3.437.000	3.437.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sarintonu	1	Meter	3.495.000	3.495.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tigalingga	1	Meter	3.117.000	3.117.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Palding	1	Meter	3.419.000	3.419.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Bagot	1	Meter	3.232.000	3.232.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bertungen Julu	1	Meter	3.500.000	3.500.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Molgap	1	Meter	3.519.000	3.519.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Pak-Pak	1	Meter	3.380.000	3.380.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sukandebi	1	Meter	3.540.000	3.540.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Mil	1	Meter	3.408.000	3.408.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Sireme	1	Meter	3.448.000	3.448.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	3.147.000	3.147.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sinampang	1	Meter	3.420.000	3.420.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sihorbo	1	Meter	3.324.000	3.324.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Soban	1	Meter	3.325.000	3.325.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Adian Nangka	1	Meter	3.412.000	3.412.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bunturaja	1	Meter	3.369.000	3.369.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Siulok	1	Meter	3.481.000	3.481.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Juma Teguh	1	Meter	3.261.000	3.261.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sosor Lontung	1	Meter	3.210.000	3.210.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Huta Imbaru	1	Meter	3.303.000	3.303.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Jumantuang	1	Meter	3.388.000	3.388.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gomit	1	Meter	3.439.000	3.439.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Adian Gupa	1	Meter	3.345.000	3.345.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Maju	1	Meter	3.343.000	3.343.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Palipi	1	Meter	3.298.000	3.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Longkotan	1	Meter	3.423.000	3.423.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bongkaras	1	Meter	3.394.000	3.394.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tungtung Batu	1	Meter	3.577.000	3.577.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Polling Anak-Anak	1	Meter	3.445.000	3.445.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Siratah	1	Meter	3.534.000	3.534.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Urik Belin	1	Meter	3.383.000	3.383.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Siboras	1	Meter	3.412.000	3.412.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bonian	1	Meter	3.514.000	3.514.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbari	1	Meter	3.281.000	3.281.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bakal Gajah	1	Meter	3.517.000	3.517.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Panginuman	1	Meter	3.273.000	3.273.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Ambat	1	Meter	3.579.000	3.579.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Rambong	1	Meter	3.663.000	3.663.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Pangaroan	1	Meter	3.423.000	3.423.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Suka Dame	1	Meter	3.882.000	3.882.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Tua	1	Meter	3.718.000	3.718.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Harapan	1	Meter	3.205.000	3.205.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Primbon	1	Meter	3.769.000	3.769.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Gambir	1	Meter	3.717.000	3.717.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kempawa	1	Meter	4.102.000	4.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanah Pinem	1	Meter	3.245.000	3.245.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pamah	1	Meter	3.507.000	3.507.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Buluh	1	Meter	3.242.000	3.242.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasir Tengah	1	Meter	3.672.000	3.672.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Renun	1	Meter	3.847.000	3.847.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Tawar	1	Meter	3.248.000	3.248.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Balandua	1	Meter	3.445.000	3.445.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Mangan Molih	1	Meter	3.422.000	3.422.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Liang Jering	1	Meter	3.398.000	3.398.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Alur Subur	1	Meter	3.375.000	3.375.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Njuhar I	1	Meter	3.352.000	3.352.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasir Mbelang	1	Meter	3.328.000	3.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sinar Pagi	1	Meter	3.305.000	3.305.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tambahan	1	Meter	3.359.000	3.359.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Tengah	1	Meter	3.478.000	3.478.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Nuaha	1	Meter	3.476.000	3.476.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sungai Raya	1	Meter	3.440.000	3.440.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Meriah	1	Meter	3.293.000	3.293.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silumboyah	1	Meter	3.336.000	3.336.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pandan	1	Meter	3.501.000	3.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tualang	1	Meter	3.432.000	3.432.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pangaribuan	1	Meter	3.258.000	3.258.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sigambir-Gambir	1	Meter	3.513.000	3.513.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bakal Julu	1	Meter	3.253.000	3.253.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sipoltong	1	Meter	3.310.000	3.310.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Itam	1	Meter	3.765.000	3.765.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Luhung	1	Meter	3.600.000	3.600.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pardomuan	1	Meter	3.433.000	3.433.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Markelang	1	Meter	3.610.000	3.610.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Jambur Indonesia	1	Meter	3.432.000	3.432.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simungun	1	Meter	3.484.000	3.484.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Janji	1	Meter	3.249.000	3.249.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sopobutar	1	Meter	3.499.000	3.499.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Saring	1	Meter	3.592.000	3.592.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Haporas	1	Meter	3.504.000	3.504.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simanduma	1	Meter	3.411.000	3.411.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bandar Huta Usang	1	Meter	3.304.000	3.304.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Onan Lama	1	Meter	3.432.000	3.432.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lingga Raja	1	Meter	3.943.000	3.943.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Laksa	1	Meter	3.728.000	3.728.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tanjung Saluksuk	1	Meter	3.442.000	3.442.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Tinggi	1	Meter	3.493.000	3.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Simartugan	1	Meter	3.653.000	3.653.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kuta Usang	1	Meter	3.682.000	3.682.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lingga Raja II	1	Meter	3.711.000	3.711.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Mbinanga	1	Meter	3.740.000	3.740.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Baru	1	Meter	3.769.000	3.769.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Perrik Mbue	1	Meter	3.799.000	3.799.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bangun	1	Meter	3.152.000	3.152.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole	1	Meter	3.133.000	3.133.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan IV	1	Meter	3.358.000	3.358.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan III	1	Meter	3.593.000	3.593.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan II	1	Meter	4.101.000	4.101.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan I	1	Meter	3.299.000	3.299.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan V	1	Meter	3.332.000	3.332.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Parbuluan VI	1	Meter	3.408.000	3.408.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole I	1	Meter	3.589.000	3.589.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Hole II	1	Meter	3.626.000	3.626.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bangun I	1	Meter	3.664.000	3.664.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sumbul	1	Meter	3.243.000	3.243.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kentara	1	Meter	3.253.000	3.253.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lae Parira	1	Meter	3.472.000	3.472.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Buluduri	1	Meter	3.328.000	3.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sempung Polling	1	Meter	3.294.000	3.294.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lumban Sihite	1	Meter	3.205.000	3.205.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lumban Toruan	1	Meter	3.516.000	3.516.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pandiangan	1	Meter	3.548.000	3.548.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kaban Julu	1	Meter	3.497.000	3.497.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Bukit Lau Kersik	1	Meter	3.462.000	3.462.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gunung Sitember	1	Meter	3.266.000	3.266.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Batu Gun-Gun	1	Meter	3.341.000	3.341.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Rante Besi	1	Meter	3.443.000	3.443.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Gundaling	1	Meter	3.810.000	3.810.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Kendit Liang	1	Meter	3.718.000	3.718.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Lau Lebah	1	Meter	3.942.000	3.942.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Tupak Raja	1	Meter	3.378.000	3.378.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sambaliang	1	Meter	3.680.000	3.680.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Pasi	1	Meter	3.330.000	3.330.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Banjartoba	1	Meter	3.410.000	3.410.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Brampu	1	Meter	3.132.000	3.132.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Karing	1	Meter	3.379.000	3.379.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi II	1	Meter	3.590.000	3.590.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi I	1	Meter	3.182.000	3.182.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Paropo	1	Meter	3.291.000	3.291.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Silalahi III	1	Meter	3.341.000	3.341.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Paropo I	1	Meter	3.192.000	3.192.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo	1	Meter	3.215.000	3.215.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo I	1	Meter	3.296.000	3.296.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 60.60.40	Sitinjo II	1	Meter	3.208.000	3.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	-	1	**Meter**		**2.670.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		864	M3	140.300	121.219.200
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		444	M3	1.326.200	588.832.800
Pek. Plesteran 1:4		2314	M2	124.000	286.936.000
Pek. Acian		2314	M2	69.700	161.285.800
Pek. Pelat Cover		200	M3	7.380.700	1.476.140.000
				Jumlah	2.634.413.800
			Nilai ASB		2.679.752.272
			Nilai ASB per M		2.679.752
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.670.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Blang Malum	1	Meter	3.666.000	3.666.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Huta Rakyat	1	Meter	3.313.000	3.313.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kalang	1	Meter	3.594.000	3.594.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bintang	1	Meter	3.709.000	3.709.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kalang Simbara	1	Meter	3.495.000	3.495.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bintang Mersada	1	Meter	3.496.000	3.496.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu X	1	Meter	3.851.000	3.851.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu IX	1	Meter	3.658.000	3.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VIII	1	Meter	3.646.000	3.646.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VII	1	Meter	3.541.000	3.541.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu VI	1	Meter	3.620.000	3.620.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu V	1	Meter	3.666.000	3.666.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu IV	1	Meter	3.877.000	3.877.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu III	1	Meter	3.568.000	3.568.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pegagan Julu II	1	Meter	3.716.000	3.716.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Beringin	1	Meter	3.447.000	3.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Dolok Tolong	1	Meter	3.780.000	3.780.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pargambiran	1	Meter	3.728.000	3.728.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Perjuangan	1	Meter	3.995.000	3.995.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Gugung	1	Meter	3.684.000	3.684.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	3.747.000	3.747.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Barisan Nauli	1	Meter	3.753.000	3.753.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pangguruan	1	Meter	3.759.000	3.759.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Beringin I	1	Meter	3.766.000	3.766.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbul Tengah	1	Meter	3.701.000	3.701.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Ujung Teran	1	Meter	3.572.000	3.572.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Gerat	1	Meter	3.642.000	3.642.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sarintonu	1	Meter	3.704.000	3.704.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tigalingga	1	Meter	3.302.000	3.302.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Palding	1	Meter	3.622.000	3.622.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Bagot	1	Meter	3.424.000	3.424.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bertungen Julu	1	Meter	3.708.000	3.708.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Molgap	1	Meter	3.728.000	3.728.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Pak-Pak	1	Meter	3.581.000	3.581.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sukandebi	1	Meter	3.751.000	3.751.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Mil	1	Meter	3.611.000	3.611.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Sireme	1	Meter	3.654.000	3.654.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	3.334.000	3.334.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sinampang	1	Meter	3.623.000	3.623.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sihorbo	1	Meter	3.522.000	3.522.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Soban	1	Meter	3.523.000	3.523.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Adian Nangka	1	Meter	3.615.000	3.615.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bunturaja	1	Meter	3.570.000	3.570.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Siulok	1	Meter	3.688.000	3.688.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Juma Teguh	1	Meter	3.455.000	3.455.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sosor Lontung	1	Meter	3.401.000	3.401.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Huta Imbaru	1	Meter	3.499.000	3.499.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Jumantuang	1	Meter	3.590.000	3.590.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gomit	1	Meter	3.644.000	3.644.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Adian Gupa	1	Meter	3.544.000	3.544.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Maju	1	Meter	3.542.000	3.542.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Palipi	1	Meter	3.495.000	3.495.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Longkotan	1	Meter	3.627.000	3.627.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bongkaras	1	Meter	3.596.000	3.596.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tungtung Batu	1	Meter	3.790.000	3.790.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Polling Anak-Anak	1	Meter	3.650.000	3.650.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Siratah	1	Meter	3.744.000	3.744.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Urik Belin	1	Meter	3.584.000	3.584.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Siboras	1	Meter	3.615.000	3.615.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bonian	1	Meter	3.723.000	3.723.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbari	1	Meter	3.477.000	3.477.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bakal Gajah	1	Meter	3.727.000	3.727.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Panginuman	1	Meter	3.468.000	3.468.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Ambat	1	Meter	3.792.000	3.792.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Rambong	1	Meter	3.881.000	3.881.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Pangaroan	1	Meter	3.627.000	3.627.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Suka Dame	1	Meter	4.113.000	4.113.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Tua	1	Meter	3.939.000	3.939.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Harapan	1	Meter	3.395.000	3.395.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Primbon	1	Meter	3.994.000	3.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Gambir	1	Meter	3.938.000	3.938.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kempawa	1	Meter	4.346.000	4.346.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanah Pinem	1	Meter	3.438.000	3.438.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pamah	1	Meter	3.716.000	3.716.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Buluh	1	Meter	3.436.000	3.436.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasir Tengah	1	Meter	3.891.000	3.891.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Renun	1	Meter	4.076.000	4.076.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Tawar	1	Meter	3.441.000	3.441.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Balandua	1	Meter	3.650.000	3.650.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Mangan Molih	1	Meter	3.625.000	3.625.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Liang Jering	1	Meter	3.601.000	3.601.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Alur Subur	1	Meter	3.576.000	3.576.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Njuhar I	1	Meter	3.551.000	3.551.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasir Mbelang	1	Meter	3.527.000	3.527.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sinar Pagi	1	Meter	3.502.000	3.502.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tambahan	1	Meter	3.559.000	3.559.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Tengah	1	Meter	3.685.000	3.685.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Nuaha	1	Meter	3.683.000	3.683.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sungai Raya	1	Meter	3.645.000	3.645.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Meriah	1	Meter	3.489.000	3.489.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silumboyah	1	Meter	3.535.000	3.535.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pandan	1	Meter	3.709.000	3.709.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tualang	1	Meter	3.637.000	3.637.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pangaribuan	1	Meter	3.452.000	3.452.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sigambir-Gambir	1	Meter	3.723.000	3.723.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bakal Julu	1	Meter	3.447.000	3.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sipoltong	1	Meter	3.507.000	3.507.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Itam	1	Meter	3.989.000	3.989.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Luhung	1	Meter	3.814.000	3.814.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pardomuan	1	Meter	3.638.000	3.638.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Markelang	1	Meter	3.825.000	3.825.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Jambur Indonesia	1	Meter	3.636.000	3.636.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simungun	1	Meter	3.692.000	3.692.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Janji	1	Meter	3.443.000	3.443.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sopobutar	1	Meter	3.707.000	3.707.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Saring	1	Meter	3.806.000	3.806.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Haporas	1	Meter	3.713.000	3.713.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simanduma	1	Meter	3.614.000	3.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bandar Huta Usang	1	Meter	3.501.000	3.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Onan Lama	1	Meter	3.636.000	3.636.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lingga Raja	1	Meter	4.178.000	4.178.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Laksa	1	Meter	3.949.000	3.949.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tanjung Saluksuk	1	Meter	3.647.000	3.647.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Tinggi	1	Meter	3.701.000	3.701.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Simartugan	1	Meter	3.870.000	3.870.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kuta Usang	1	Meter	3.901.000	3.901.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lingga Raja II	1	Meter	3.932.000	3.932.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Mbinanga	1	Meter	3.963.000	3.963.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Baru	1	Meter	3.994.000	3.994.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Perrik Mbue	1	Meter	4.025.000	4.025.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bangun	1	Meter	3.339.000	3.339.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole	1	Meter	3.319.000	3.319.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan IV	1	Meter	3.558.000	3.558.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan III	1	Meter	3.807.000	3.807.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan II	1	Meter	4.345.000	4.345.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan I	1	Meter	3.495.000	3.495.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan V	1	Meter	3.531.000	3.531.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Parbuluan VI	1	Meter	3.611.000	3.611.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole I	1	Meter	3.803.000	3.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Hole II	1	Meter	3.842.000	3.842.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bangun I	1	Meter	3.882.000	3.882.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sumbul	1	Meter	3.436.000	3.436.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kentara	1	Meter	3.447.000	3.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lae Parira	1	Meter	3.679.000	3.679.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Buluduri	1	Meter	3.526.000	3.526.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sempung Polling	1	Meter	3.490.000	3.490.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lumban Sihite	1	Meter	3.396.000	3.396.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lumban Toruan	1	Meter	3.725.000	3.725.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pandiangan	1	Meter	3.759.000	3.759.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kaban Julu	1	Meter	3.705.000	3.705.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Bukit Lau Kersik	1	Meter	3.669.000	3.669.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gunung Sitember	1	Meter	3.461.000	3.461.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Batu Gun-Gun	1	Meter	3.540.000	3.540.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Rante Besi	1	Meter	3.648.000	3.648.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Gundaling	1	Meter	4.037.000	4.037.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Kendit Liang	1	Meter	3.939.000	3.939.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Lau Lebah	1	Meter	4.176.000	4.176.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Tupak Raja	1	Meter	3.579.000	3.579.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sambaliang	1	Meter	3.899.000	3.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Pasi	1	Meter	3.529.000	3.529.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Banjartoba	1	Meter	3.613.000	3.613.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Brampu	1	Meter	3.318.000	3.318.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Karing	1	Meter	3.580.000	3.580.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi II	1	Meter	3.803.000	3.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi I	1	Meter	3.371.000	3.371.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Paropo	1	Meter	3.487.000	3.487.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Silalahi III	1	Meter	3.540.000	3.540.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Paropo I	1	Meter	3.382.000	3.382.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo	1	Meter	3.406.000	3.406.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo I	1	Meter	3.493.000	3.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 70.70.50	Sitinjo II	1	Meter	3.399.000	3.399.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	-	1	**Meter**		**3.130.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1060	M3	140.300	148.718.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		500	M3	1.326.200	663.100.000
Pek. Plesteran 1:4		2612	M2	124.000	323.888.000
Pek. Acian		2612	M2	69.700	182.056.400
Pek. Pelat Cover		240	M3	7.380.700	1.771.368.000
				Jumlah	3.089.130.400
			Nilai ASB		3.134.468.872
			Nilai ASB per M		3.134.469
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.130.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Blang Malum	1	Meter	4.298.000	4.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Huta Rakyat	1	Meter	3.884.000	3.884.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kalang	1	Meter	4.213.000	4.213.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bintang	1	Meter	4.349.000	4.349.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kalang Simbara	1	Meter	4.098.000	4.098.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bintang Mersada	1	Meter	4.098.000	4.098.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu X	1	Meter	4.515.000	4.515.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu IX	1	Meter	4.288.000	4.288.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VIII	1	Meter	4.274.000	4.274.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VII	1	Meter	4.151.000	4.151.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu VI	1	Meter	4.244.000	4.244.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu V	1	Meter	4.298.000	4.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu IV	1	Meter	4.546.000	4.546.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu III	1	Meter	4.182.000	4.182.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pegagan Julu II	1	Meter	4.356.000	4.356.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Beringin	1	Meter	4.041.000	4.041.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Dolok Tolong	1	Meter	4.432.000	4.432.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pargambiran	1	Meter	4.370.000	4.370.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Perjuangan	1	Meter	4.683.000	4.683.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Gugung	1	Meter	4.319.000	4.319.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	4.392.000	4.392.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Barisan Nauli	1	Meter	4.400.000	4.400.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pangguruan	1	Meter	4.407.000	4.407.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Beringin I	1	Meter	4.415.000	4.415.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbul Tengah	1	Meter	4.339.000	4.339.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Ujung Teran	1	Meter	4.187.000	4.187.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Gerat	1	Meter	4.269.000	4.269.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sarintonu	1	Meter	4.342.000	4.342.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tigalingga	1	Meter	3.871.000	3.871.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Palding	1	Meter	4.246.000	4.246.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Bagot	1	Meter	4.014.000	4.014.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bertungen Julu	1	Meter	4.347.000	4.347.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Molgap	1	Meter	4.371.000	4.371.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Pak-Pak	1	Meter	4.198.000	4.198.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sukandebi	1	Meter	4.397.000	4.397.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Mil	1	Meter	4.233.000	4.233.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Sireme	1	Meter	4.283.000	4.283.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	3.909.000	3.909.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sinampang	1	Meter	4.248.000	4.248.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sihorbo	1	Meter	4.129.000	4.129.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Soban	1	Meter	4.130.000	4.130.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Adian Nangka	1	Meter	4.238.000	4.238.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bunturaja	1	Meter	4.185.000	4.185.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Siulok	1	Meter	4.323.000	4.323.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Juma Teguh	1	Meter	4.051.000	4.051.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sosor Lontung	1	Meter	3.987.000	3.987.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Huta Imbaru	1	Meter	4.102.000	4.102.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Jumantuang	1	Meter	4.209.000	4.209.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gomit	1	Meter	4.272.000	4.272.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Adian Gupa	1	Meter	4.155.000	4.155.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Maju	1	Meter	4.152.000	4.152.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Palipi	1	Meter	4.097.000	4.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Longkotan	1	Meter	4.252.000	4.252.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bongkaras	1	Meter	4.216.000	4.216.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tungtung Batu	1	Meter	4.443.000	4.443.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Polling Anak-Anak	1	Meter	4.279.000	4.279.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Siratah	1	Meter	4.389.000	4.389.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Urik Belin	1	Meter	4.202.000	4.202.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Siboras	1	Meter	4.238.000	4.238.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bonian	1	Meter	4.365.000	4.365.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbari	1	Meter	4.076.000	4.076.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bakal Gajah	1	Meter	4.369.000	4.369.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Panginuman	1	Meter	4.065.000	4.065.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Ambat	1	Meter	4.446.000	4.446.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Rambong	1	Meter	4.550.000	4.550.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Pangaroan	1	Meter	4.252.000	4.252.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Suka Dame	1	Meter	4.822.000	4.822.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Tua	1	Meter	4.618.000	4.618.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Harapan	1	Meter	3.981.000	3.981.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Primbon	1	Meter	4.682.000	4.682.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Gambir	1	Meter	4.616.000	4.616.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kempawa	1	Meter	5.095.000	5.095.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanah Pinem	1	Meter	4.031.000	4.031.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pamah	1	Meter	4.356.000	4.356.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Buluh	1	Meter	4.027.000	4.027.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasir Tengah	1	Meter	4.561.000	4.561.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Renun	1	Meter	4.778.000	4.778.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Tawar	1	Meter	4.034.000	4.034.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Balandua	1	Meter	4.279.000	4.279.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Mangan Molih	1	Meter	4.250.000	4.250.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Liang Jering	1	Meter	4.221.000	4.221.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Alur Subur	1	Meter	4.192.000	4.192.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Njuhar I	1	Meter	4.163.000	4.163.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasir Mbelang	1	Meter	4.134.000	4.134.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sinar Pagi	1	Meter	4.105.000	4.105.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tambahan	1	Meter	4.173.000	4.173.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Tengah	1	Meter	4.320.000	4.320.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Nuaha	1	Meter	4.318.000	4.318.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sungai Raya	1	Meter	4.273.000	4.273.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Meriah	1	Meter	4.090.000	4.090.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silumboyah	1	Meter	4.144.000	4.144.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pandan	1	Meter	4.348.000	4.348.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tualang	1	Meter	4.263.000	4.263.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pangaribuan	1	Meter	4.046.000	4.046.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sigambir-Gambir	1	Meter	4.364.000	4.364.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bakal Julu	1	Meter	4.041.000	4.041.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sipoltong	1	Meter	4.111.000	4.111.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Itam	1	Meter	4.677.000	4.677.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Luhung	1	Meter	4.471.000	4.471.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pardomuan	1	Meter	4.264.000	4.264.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Markelang	1	Meter	4.484.000	4.484.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Jambur Indonesia	1	Meter	4.263.000	4.263.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simungun	1	Meter	4.328.000	4.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Janji	1	Meter	4.036.000	4.036.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sopobutar	1	Meter	4.346.000	4.346.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Saring	1	Meter	4.462.000	4.462.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Haporas	1	Meter	4.353.000	4.353.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simanduma	1	Meter	4.237.000	4.237.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bandar Huta Usang	1	Meter	4.104.000	4.104.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Onan Lama	1	Meter	4.263.000	4.263.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lingga Raja	1	Meter	4.898.000	4.898.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Laksa	1	Meter	4.630.000	4.630.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tanjung Saluksuk	1	Meter	4.275.000	4.275.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Tinggi	1	Meter	4.338.000	4.338.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Simartugan	1	Meter	4.537.000	4.537.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kuta Usang	1	Meter	4.573.000	4.573.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lingga Raja II	1	Meter	4.609.000	4.609.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Mbinanga	1	Meter	4.646.000	4.646.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Baru	1	Meter	4.682.000	4.682.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Perrik Mbue	1	Meter	4.718.000	4.718.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bangun	1	Meter	3.915.000	3.915.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole	1	Meter	3.891.000	3.891.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan IV	1	Meter	4.171.000	4.171.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan III	1	Meter	4.463.000	4.463.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan II	1	Meter	5.094.000	5.094.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan I	1	Meter	4.097.000	4.097.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan V	1	Meter	4.139.000	4.139.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Parbuluan VI	1	Meter	4.233.000	4.233.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole I	1	Meter	4.458.000	4.458.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Hole II	1	Meter	4.504.000	4.504.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bangun I	1	Meter	4.551.000	4.551.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sumbul	1	Meter	4.028.000	4.028.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kentara	1	Meter	4.041.000	4.041.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lae Parira	1	Meter	4.313.000	4.313.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Buluduri	1	Meter	4.134.000	4.134.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sempung Polling	1	Meter	4.091.000	4.091.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lumban Sihite	1	Meter	3.981.000	3.981.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lumban Toruan	1	Meter	4.367.000	4.367.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pandiangan	1	Meter	4.407.000	4.407.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kaban Julu	1	Meter	4.344.000	4.344.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Bukit Lau Kersik	1	Meter	4.301.000	4.301.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gunung Sitember	1	Meter	4.057.000	4.057.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Batu Gun-Gun	1	Meter	4.150.000	4.150.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Rante Besi	1	Meter	4.276.000	4.276.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Gundaling	1	Meter	4.732.000	4.732.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Kendit Liang	1	Meter	4.618.000	4.618.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Lau Lebah	1	Meter	4.896.000	4.896.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Tupak Raja	1	Meter	4.195.000	4.195.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sambaliang	1	Meter	4.571.000	4.571.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Pasi	1	Meter	4.137.000	4.137.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Banjartoba	1	Meter	4.236.000	4.236.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Brampu	1	Meter	3.890.000	3.890.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Karing	1	Meter	4.197.000	4.197.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi II	1	Meter	4.459.000	4.459.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi I	1	Meter	3.952.000	3.952.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Paropo	1	Meter	4.088.000	4.088.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Silalahi III	1	Meter	4.150.000	4.150.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Paropo I	1	Meter	3.965.000	3.965.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo	1	Meter	3.993.000	3.993.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo I	1	Meter	4.094.000	4.094.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 80.80.60	Sitinjo II	1	Meter	3.985.000	3.985.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	-	1	**Meter**		**3.440.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1276	M3	140.300	179.022.800
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		556	M3	1.326.200	737.367.200
Pek. Plesteran 1:4		2911	M2	124.000	360.964.000
Pek. Acian		2911	M2	69.700	202.896.700
Pek. Pelat Cover		260	M3	7.380.700	1.918.982.000
				Jumlah	3.399.232.700
			Nilai ASB		3.444.571.172

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
			Nilai ASB per M		3.444.571
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.440.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Blang Malum	1	Meter	4.724.000	4.724.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Huta Rakyat	1	Meter	4.268.000	4.268.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kalang	1	Meter	4.631.000	4.631.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bintang	1	Meter	4.779.000	4.779.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kalang Simbara	1	Meter	4.503.000	4.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bintang Mersada	1	Meter	4.504.000	4.504.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu X	1	Meter	4.962.000	4.962.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu IX	1	Meter	4.713.000	4.713.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VIII	1	Meter	4.697.000	4.697.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VII	1	Meter	4.562.000	4.562.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu VI	1	Meter	4.664.000	4.664.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu V	1	Meter	4.723.000	4.723.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu IV	1	Meter	4.996.000	4.996.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu III	1	Meter	4.597.000	4.597.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pegagan Julu II	1	Meter	4.787.000	4.787.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Beringin	1	Meter	4.441.000	4.441.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Dolok Tolong	1	Meter	4.871.000	4.871.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pargambiran	1	Meter	4.803.000	4.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Perjuangan	1	Meter	5.147.000	5.147.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Gugung	1	Meter	4.747.000	4.747.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	4.827.000	4.827.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Barisan Nauli	1	Meter	4.835.000	4.835.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pangguruan	1	Meter	4.844.000	4.844.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Beringin I	1	Meter	4.852.000	4.852.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbul Tengah	1	Meter	4.769.000	4.769.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Ujung Teran	1	Meter	4.602.000	4.602.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Gerat	1	Meter	4.692.000	4.692.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sarintonu	1	Meter	4.772.000	4.772.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tigalingga	1	Meter	4.255.000	4.255.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Palding	1	Meter	4.667.000	4.667.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Bagot	1	Meter	4.412.000	4.412.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bertungen Julu	1	Meter	4.778.000	4.778.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Molgap	1	Meter	4.803.000	4.803.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Pak-Pak	1	Meter	4.614.000	4.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sukandebi	1	Meter	4.833.000	4.833.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Mil	1	Meter	4.653.000	4.653.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Sireme	1	Meter	4.707.000	4.707.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	4.296.000	4.296.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sinampang	1	Meter	4.669.000	4.669.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sihorbo	1	Meter	4.538.000	4.538.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Soban	1	Meter	4.539.000	4.539.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Adian Nangka	1	Meter	4.658.000	4.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bunturaja	1	Meter	4.599.000	4.599.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Siulok	1	Meter	4.752.000	4.752.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Juma Teguh	1	Meter	4.452.000	4.452.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sosor Lontung	1	Meter	4.382.000	4.382.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Huta Imbaru	1	Meter	4.509.000	4.509.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Jumantuang	1	Meter	4.626.000	4.626.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gomit	1	Meter	4.695.000	4.695.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Adian Gupa	1	Meter	4.566.000	4.566.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Maju	1	Meter	4.564.000	4.564.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Palipi	1	Meter	4.502.000	4.502.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Longkotan	1	Meter	4.673.000	4.673.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bongkaras	1	Meter	4.634.000	4.634.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tungtung Batu	1	Meter	4.883.000	4.883.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Polling Anak-Anak	1	Meter	4.703.000	4.703.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Siratah	1	Meter	4.824.000	4.824.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Urik Belin	1	Meter	4.618.000	4.618.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Siboras	1	Meter	4.657.000	4.657.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bonian	1	Meter	4.797.000	4.797.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbari	1	Meter	4.479.000	4.479.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bakal Gajah	1	Meter	4.801.000	4.801.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Panginuman	1	Meter	4.468.000	4.468.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Ambat	1	Meter	4.886.000	4.886.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Rambong	1	Meter	5.001.000	5.001.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Pangaroan	1	Meter	4.673.000	4.673.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Suka Dame	1	Meter	5.299.000	5.299.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Tua	1	Meter	5.075.000	5.075.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Harapan	1	Meter	4.375.000	4.375.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Primbon	1	Meter	5.145.000	5.145.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Gambir	1	Meter	5.074.000	5.074.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kempawa	1	Meter	5.600.000	5.600.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanah Pinem	1	Meter	4.430.000	4.430.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pamah	1	Meter	4.787.000	4.787.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Buluh	1	Meter	4.426.000	4.426.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasir Tengah	1	Meter	5.013.000	5.013.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Renun	1	Meter	5.251.000	5.251.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Tawar	1	Meter	4.434.000	4.434.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Balandua	1	Meter	4.703.000	4.703.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Mangan Molih	1	Meter	4.671.000	4.671.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Liang Jering	1	Meter	4.639.000	4.639.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Alur Subur	1	Meter	4.607.000	4.607.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Njuhar I	1	Meter	4.575.000	4.575.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasir Mbelang	1	Meter	4.544.000	4.544.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sinar Pagi	1	Meter	4.512.000	4.512.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tambahan	1	Meter	4.586.000	4.586.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Tengah	1	Meter	4.748.000	4.748.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Nuaha	1	Meter	4.745.000	4.745.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sungai Raya	1	Meter	4.696.000	4.696.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Meriah	1	Meter	4.495.000	4.495.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silumboyah	1	Meter	4.554.000	4.554.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pandan	1	Meter	4.779.000	4.779.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tualang	1	Meter	4.686.000	4.686.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pangaribuan	1	Meter	4.447.000	4.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sigambir-Gambir	1	Meter	4.796.000	4.796.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bakal Julu	1	Meter	4.441.000	4.441.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sipoltong	1	Meter	4.518.000	4.518.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Itam	1	Meter	5.140.000	5.140.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Luhung	1	Meter	4.914.000	4.914.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pardomuan	1	Meter	4.687.000	4.687.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Markelang	1	Meter	4.928.000	4.928.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Jambur Indonesia	1	Meter	4.685.000	4.685.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simungun	1	Meter	4.757.000	4.757.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Janji	1	Meter	4.436.000	4.436.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sopobutar	1	Meter	4.776.000	4.776.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Saring	1	Meter	4.904.000	4.904.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Haporas	1	Meter	4.784.000	4.784.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simanduma	1	Meter	4.657.000	4.657.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bandar Huta Usang	1	Meter	4.510.000	4.510.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Onan Lama	1	Meter	4.685.000	4.685.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lingga Raja	1	Meter	5.383.000	5.383.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Laksa	1	Meter	5.089.000	5.089.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tanjung Saluksuk	1	Meter	4.699.000	4.699.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Tinggi	1	Meter	4.768.000	4.768.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Simartugan	1	Meter	4.986.000	4.986.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kuta Usang	1	Meter	5.026.000	5.026.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lingga Raja II	1	Meter	5.066.000	5.066.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Mbinanga	1	Meter	5.106.000	5.106.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Baru	1	Meter	5.146.000	5.146.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Perrik Mbue	1	Meter	5.186.000	5.186.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bangun	1	Meter	4.302.000	4.302.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole	1	Meter	4.276.000	4.276.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan IV	1	Meter	4.584.000	4.584.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan III	1	Meter	4.905.000	4.905.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan II	1	Meter	5.598.000	5.598.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan I	1	Meter	4.503.000	4.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan V	1	Meter	4.549.000	4.549.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Parbuluan VI	1	Meter	4.652.000	4.652.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole I	1	Meter	4.900.000	4.900.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Hole II	1	Meter	4.950.000	4.950.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bangun I	1	Meter	5.001.000	5.001.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sumbul	1	Meter	4.427.000	4.427.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kentara	1	Meter	4.441.000	4.441.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lae Parira	1	Meter	4.740.000	4.740.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Buluduri	1	Meter	4.543.000	4.543.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sempung Polling	1	Meter	4.497.000	4.497.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lumban Sihite	1	Meter	4.376.000	4.376.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lumban Toruan	1	Meter	4.799.000	4.799.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pandiangan	1	Meter	4.843.000	4.843.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kaban Julu	1	Meter	4.774.000	4.774.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Bukit Lau Kersik	1	Meter	4.727.000	4.727.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gunung Sitember	1	Meter	4.459.000	4.459.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Batu Gun-Gun	1	Meter	4.561.000	4.561.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Rante Besi	1	Meter	4.700.000	4.700.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Gundaling	1	Meter	5.201.000	5.201.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Kendit Liang	1	Meter	5.075.000	5.075.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Lau Lebah	1	Meter	5.381.000	5.381.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Tupak Raja	1	Meter	4.611.000	4.611.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sambaliang	1	Meter	5.024.000	5.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Pasi	1	Meter	4.546.000	4.546.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Banjartoba	1	Meter	4.656.000	4.656.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Brampu	1	Meter	4.275.000	4.275.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Karing	1	Meter	4.612.000	4.612.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi II	1	Meter	4.900.000	4.900.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi I	1	Meter	4.344.000	4.344.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Paropo	1	Meter	4.492.000	4.492.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Silalahi III	1	Meter	4.561.000	4.561.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Paropo I	1	Meter	4.357.000	4.357.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo	1	Meter	4.389.000	4.389.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo I	1	Meter	4.500.000	4.500.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 90.90.70	Sitinjo II	1	Meter	4.379.000	4.379.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	-	1	**Meter**		**3.730.000**
Pekerjaan Persiapan					
Pembersihan lokasi pekerjaan		1	Ls	5.000.000	5.000.000
Sewa Gudang dan Barak Pekerja		1	Ls	3.000.000	3.000.000
Photo-photo Dokumentasi		1	Ls	500.000	500.000
Papan Nama Proyek		1	Ls	329.100	329.100
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Biaya Patok-patok Profil		1	Ls	2.000.000	2.000.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	2.000.000	2.000.000
				Jumlah	14.829.100
Pekerjaan Plat Beton/ Plat Duiker 1 Unit (100x80x5 M)					
Pek. Galian Tanah		15,3	M3	140.300	2.146.590
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		7,45	M3	1.326.200	9.880.190
Pek. Plesteran 1:4		14	M2	124.000	1.736.000
Pek. Acian		14	M2	69.700	975.800
Pek. Bekisting		7,6	M2	747.800	5.683.280
Pek. Besi		263,4	Kg	24.600	6.479.640
Pek. Beton cor 1:2:3		2,28	M3	1.582.400	3.607.872
				Jumlah	30.509.372
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		1512	M3	140.300	212.133.600
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		612	M3	1.326.200	811.634.400
Pek. Plesteran 1:4		3100	M2	124.000	384.400.000
Pek. Acian		3100	M2	69.700	216.070.000
Pek. Pelat Cover		280	M3	7.380.700	2.066.596.000
				Jumlah	3.690.834.000
			Nilai ASB		3.736.172.472
			Nilai ASB per M		3.736.172
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.730.000**
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Blang Malum	1	Meter	5.122.000	5.122.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Huta Rakyat	1	Meter	4.628.000	4.628.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kalang	1	Meter	5.021.000	5.021.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bintang	1	Meter	5.182.000	5.182.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kalang Simbara	1	Meter	4.883.000	4.883.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bintang Mersada	1	Meter	4.884.000	4.884.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu X	1	Meter	5.380.000	5.380.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu IX	1	Meter	5.110.000	5.110.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VIII	1	Meter	5.093.000	5.093.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VII	1	Meter	4.947.000	4.947.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu VI	1	Meter	5.058.000	5.058.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu V	1	Meter	5.122.000	5.122.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu IV	1	Meter	5.417.000	5.417.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu III	1	Meter	4.984.000	4.984.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pegagan Julu II	1	Meter	5.191.000	5.191.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Beringin	1	Meter	4.815.000	4.815.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Dolok Tolong	1	Meter	5.282.000	5.282.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pargambiran	1	Meter	5.208.000	5.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Perjuangan	1	Meter	5.581.000	5.581.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Gugung	1	Meter	5.147.000	5.147.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sileuh-leuh Parsaoran	1	Meter	5.234.000	5.234.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Barisan Nauli	1	Meter	5.243.000	5.243.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pangguruan	1	Meter	5.252.000	5.252.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Beringin I	1	Meter	5.261.000	5.261.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbul Tengah	1	Meter	5.171.000	5.171.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Ujung Teran	1	Meter	4.990.000	4.990.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Gerat	1	Meter	5.088.000	5.088.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sarintonu	1	Meter	5.174.000	5.174.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tigalingga	1	Meter	4.614.000	4.614.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Palding	1	Meter	5.060.000	5.060.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Bagot	1	Meter	4.784.000	4.784.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bertungen Julu	1	Meter	5.180.000	5.180.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Molgap	1	Meter	5.208.000	5.208.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Pak-Pak	1	Meter	5.003.000	5.003.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sukandebi	1	Meter	5.240.000	5.240.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Mil	1	Meter	5.045.000	5.045.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Sireme	1	Meter	5.104.000	5.104.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Polding Jaya Sumbul	1	Meter	4.658.000	4.658.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sinampang	1	Meter	5.062.000	5.062.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sihorbo	1	Meter	4.921.000	4.921.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Soban	1	Meter	4.922.000	4.922.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Adian Nangka	1	Meter	5.051.000	5.051.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bunturaja	1	Meter	4.987.000	4.987.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Siulok	1	Meter	5.152.000	5.152.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Juma Teguh	1	Meter	4.827.000	4.827.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sosor Lontung	1	Meter	4.751.000	4.751.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Huta Imbaru	1	Meter	4.889.000	4.889.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Jumantuang	1	Meter	5.016.000	5.016.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gomit	1	Meter	5.091.000	5.091.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Adian Gupa	1	Meter	4.951.000	4.951.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Maju	1	Meter	4.948.000	4.948.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Palipi	1	Meter	4.882.000	4.882.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Longkotan	1	Meter	5.067.000	5.067.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bongkaras	1	Meter	5.024.000	5.024.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tungtung Batu	1	Meter	5.295.000	5.295.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Polling Anak-Anak	1	Meter	5.099.000	5.099.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Siratah	1	Meter	5.230.000	5.230.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Urik Belin	1	Meter	5.007.000	5.007.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Siboras	1	Meter	5.050.000	5.050.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bonian	1	Meter	5.202.000	5.202.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbari	1	Meter	4.857.000	4.857.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bakal Gajah	1	Meter	5.206.000	5.206.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Panginuman	1	Meter	4.844.000	4.844.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Ambat	1	Meter	5.298.000	5.298.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Rambong	1	Meter	5.422.000	5.422.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Pangaroan	1	Meter	5.067.000	5.067.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Suka Dame	1	Meter	5.746.000	5.746.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Tua	1	Meter	5.503.000	5.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Harapan	1	Meter	4.744.000	4.744.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Primbon	1	Meter	5.579.000	5.579.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Gambir	1	Meter	5.501.000	5.501.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kempawa	1	Meter	6.072.000	6.072.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanah Pinem	1	Meter	4.804.000	4.804.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pamah	1	Meter	5.191.000	5.191.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Buluh	1	Meter	4.800.000	4.800.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasir Tengah	1	Meter	5.436.000	5.436.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Renun	1	Meter	5.694.000	5.694.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Tawar	1	Meter	4.807.000	4.807.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Balandua	1	Meter	5.099.000	5.099.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Mangan Molih	1	Meter	5.065.000	5.065.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Liang Jering	1	Meter	5.030.000	5.030.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Alur Subur	1	Meter	4.996.000	4.996.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Njuhar I	1	Meter	4.961.000	4.961.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasir Mbelang	1	Meter	4.927.000	4.927.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sinar Pagi	1	Meter	4.893.000	4.893.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tambahan	1	Meter	4.973.000	4.973.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Tengah	1	Meter	5.148.000	5.148.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Nuaha	1	Meter	5.145.000	5.145.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sungai Raya	1	Meter	5.092.000	5.092.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Meriah	1	Meter	4.874.000	4.874.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silumboyah	1	Meter	4.938.000	4.938.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pandan	1	Meter	5.182.000	5.182.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tualang	1	Meter	5.081.000	5.081.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pangaribuan	1	Meter	4.822.000	4.822.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sigambir-Gambir	1	Meter	5.201.000	5.201.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bakal Julu	1	Meter	4.816.000	4.816.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sipoltong	1	Meter	4.899.000	4.899.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Itam	1	Meter	5.573.000	5.573.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Luhung	1	Meter	5.328.000	5.328.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pardomuan	1	Meter	5.082.000	5.082.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Markelang	1	Meter	5.343.000	5.343.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Jambur Indonesia	1	Meter	5.080.000	5.080.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simungun	1	Meter	5.158.000	5.158.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Janji	1	Meter	4.810.000	4.810.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sopobutar	1	Meter	5.179.000	5.179.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Saring	1	Meter	5.317.000	5.317.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Haporas	1	Meter	5.187.000	5.187.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simanduma	1	Meter	5.050.000	5.050.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bandar Huta Usang	1	Meter	4.891.000	4.891.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Onan Lama	1	Meter	5.080.000	5.080.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lingga Raja	1	Meter	5.837.000	5.837.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Laksa	1	Meter	5.518.000	5.518.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tanjung Saluksuk	1	Meter	5.095.000	5.095.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Tinggi	1	Meter	5.170.000	5.170.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Simartugan	1	Meter	5.407.000	5.407.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kuta Usang	1	Meter	5.450.000	5.450.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lingga Raja II	1	Meter	5.493.000	5.493.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Mbinanga	1	Meter	5.536.000	5.536.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Baru	1	Meter	5.580.000	5.580.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Perrik Mbue	1	Meter	5.623.000	5.623.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bangun	1	Meter	4.665.000	4.665.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole	1	Meter	4.637.000	4.637.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan IV	1	Meter	4.970.000	4.970.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan III	1	Meter	5.319.000	5.319.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan II	1	Meter	6.070.000	6.070.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan I	1	Meter	4.883.000	4.883.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan V	1	Meter	4.932.000	4.932.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Parbuluan VI	1	Meter	5.044.000	5.044.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole I	1	Meter	5.313.000	5.313.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Hole II	1	Meter	5.368.000	5.368.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bangun I	1	Meter	5.423.000	5.423.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sumbul	1	Meter	4.800.000	4.800.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kentara	1	Meter	4.816.000	4.816.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lae Parira	1	Meter	5.140.000	5.140.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Buluduri	1	Meter	4.926.000	4.926.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sempung Polling	1	Meter	4.876.000	4.876.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lumban Sihite	1	Meter	4.745.000	4.745.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lumban Toruan	1	Meter	5.204.000	5.204.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pandiangan	1	Meter	5.252.000	5.252.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kaban Julu	1	Meter	5.177.000	5.177.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Bukit Lau Kersik	1	Meter	5.125.000	5.125.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gunung Sitember	1	Meter	4.835.000	4.835.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Batu Gun-Gun	1	Meter	4.945.000	4.945.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Rante Besi	1	Meter	5.096.000	5.096.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Gundaling	1	Meter	5.640.000	5.640.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Kendit Liang	1	Meter	5.503.000	5.503.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Lau Lebah	1	Meter	5.835.000	5.835.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Tupak Raja	1	Meter	5.000.000	5.000.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sambaliang	1	Meter	5.447.000	5.447.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Pasi	1	Meter	4.930.000	4.930.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Banjartoba	1	Meter	5.048.000	5.048.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Brampu	1	Meter	4.636.000	4.636.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Karing	1	Meter	5.001.000	5.001.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi II	1	Meter	5.314.000	5.314.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi I	1	Meter	4.710.000	4.710.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Paropo	1	Meter	4.871.000	4.871.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Silalahi III	1	Meter	4.946.000	4.946.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Paropo I	1	Meter	4.725.000	4.725.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo	1	Meter	4.759.000	4.759.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo I	1	Meter	4.879.000	4.879.000
Pekerjaan Drainase dan Pelat Cover Type 100.100.80	Sitinjo II	1	Meter	4.749.000	4.749.000
Pembangunan Baru Jaringan Irigasi		1	Ha		30.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi		1	Ha		20.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi		1	Ha		16.000.000
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi		1	Ha/Tahun		2.000.000
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 60x60**		**Meter**		**1.663.000**
Galian tanah biasa		0,27	m3	107.139	28.928
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,54	m3	2.170.997	1.172.338
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,09	m3	1.949.998	175.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,8	m2	154.557	278.202
Timbunan tanah perataan kembali		0,14	m3	62.799	8.792
			Nilai ASB		1.663.760
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.663.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 70x70**		**Meter**		**2.248.000**
Galian tanah biasa		0,39	m3	107.139	41.784
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,77	m3	2.170.997	1.671.668
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,11	m3	1.949.998	214.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2	m2	154.557	309.114
Timbunan tanah perataan kembali		0,19	m3	62.799	11.932
			Nilai ASB		2.248.997
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.248.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 80x80**		**Meter**		**2.453.000**
Galian tanah biasa		0,4	m3	107.139	42.856
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,84	m3	2.170.997	1.823.637
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,12	m3	1.949.998	234.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,2	m2	154.557	340.025
Timbunan tanah perataan kembali		0,2	m3	62.799	12.560
			Nilai ASB		2.453.077
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.453.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 90x90**		**Meter**		**2.677.000**
Galian tanah biasa		0,42	m3	107.139	44.998

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,91	m3	2.170.997	1.975.607
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,14	m3	1.949.998	273.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,4	m2	154.557	370.936
Timbunan tanah perataan kembali		0,21	m3	62.799	13.188
			Nilai ASB		2.677.729
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.677.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 100x100**		**Meter**		**2.881.000**
Galian tanah biasa		0,43	m3	107.139	46.070
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,98	m3	2.170.997	2.127.577
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,15	m3	1.949.998	292.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,6	m2	154.557	401.848
Timbunan tanah perataan kembali		0,22	m3	62.799	13.816
			Nilai ASB		2.881.810
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.881.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 110x110**		**Meter**		**3.420.000**
Galian tanah biasa		0,53	m3	107.139	56.784
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		1,19	m3	2.170.997	2.583.486
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,17	m3	1.949.998	331.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		2,8	m2	154.557	432.759
Timbunan tanah perataan kembali		0,26	m3	62.799	16.328
			Nilai ASB		3.420.856
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.420.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Ki+Ka+Lantai) Ukuran 120x120**		**Meter**		**3.963.000**
Galian tanah biasa		0,63	m3	107.139	67.498
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		1,41	m3	2.170.997	3.061.106
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,18	m3	1.949.998	351.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		3	m2	154.557	463.670
Timbunan tanah perataan kembali		0,32	m3	62.799	20.096
			Nilai ASB		3.963.369
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.963.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 60x60**		**Meter**		**925.000**
Galian tanah biasa		0,18	m3	107.139	19.285
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,27	m3	2.170.997	586.169
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,09	m3	1.949.998	175.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		0,9	m2	154.557	139.101
Timbunan tanah perataan kembali		0,09	m3	62.799	5.652
			Nilai ASB		925.707
			Nilai ASB (dibulatkan)		**925.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 70x70**		**Meter**		**1.250.000**
Galian tanah biasa		0,25	m3	107.139	26.785
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,39	m3	2.170.997	846.689
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,11	m3	1.949.998	214.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1	m2	154.557	154.557
Timbunan tanah perataan kembali		0,12	m3	62.799	7.536
			Nilai ASB		1.250.066
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.250.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 80x80**		**Meter**		**1.351.000**
Galian tanah biasa		0,26	m3	107.139	27.856
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,42	m3	2.170.997	911.819
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,12	m3	1.949.998	234.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,1	m2	154.557	170.012
Timbunan tanah perataan kembali		0,13	m3	62.799	8.164
			Nilai ASB		1.351.851
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.351.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 90x90**		**Meter**		**1.495.000**
Galian tanah biasa		0,28	m3	107.139	29.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,46	m3	2.170.997	998.659
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,14	m3	1.949.998	273.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,2	m2	154.557	185.468
Timbunan tanah perataan kembali		0,14	m3	62.799	8.792

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
			Nilai ASB		1.495.917
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.495.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 100x100**		**Meter**		**1.597.000**
Galian tanah biasa		0,29	m3	107.139	31.070
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,49	m3	2.170.997	1.063.788
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,15	m3	1.949.998	292.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,3	m2	154.557	200.924
Timbunan tanah perataan kembali		0,145	m3	62.799	9.106
			Nilai ASB		1.597.388
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.597.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 110x110**		**Meter**		**1.876.000**
Galian tanah biasa		0,35	m3	107.139	37.499
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,59	m3	2.170.997	1.280.888
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,17	m3	1.949.998	331.500
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,4	m2	154.557	216.379
Timbunan tanah perataan kembali		0,17	m3	62.799	10.676
			Nilai ASB		1.876.942
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.876.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah+Lantai) Ukuran 120x120**		**Meter**		**2.180.000**
Galian tanah biasa		0,41	m3	107.139	43.927
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,71	m3	2.170.997	1.541.408
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)		0,18	m3	1.949.998	351.000
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,5	m2	154.557	231.835
Timbunan tanah perataan kembali		0,2	m3	62.799	12.560
			Nilai ASB		2.180.729
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.180.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 60**		**Meter**		**738.000**
Galian tanah biasa		0,09	m3	107.139	9.643
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,27	m3	2.170.997	586.169
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		0,9	m2	154.557	139.101
Timbunan tanah perataan kembali		0,05	m3	62.799	3.140
			Nilai ASB		738.053
			Nilai ASB (dibulatkan)		**738.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 70**		**Meter**		**1.020.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,39	m3	2.170.997	846.689
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1	m2	154.557	154.557
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
			Nilai ASB		1.020.641
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.020.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 80**		**Meter**		**1.101.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,42	m3	2.170.997	911.819
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,1	m2	154.557	170.012
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
			Nilai ASB		1.101.226
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.101.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 90**		**Meter**		**1.203.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,46	m3	2.170.997	998.659
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,2	m2	154.557	185.468
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
			Nilai ASB		1.203.522
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.203.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 100**		**Meter**		**1.284.000**
Galian tanah biasa		0,14	m3	107.139	14.999
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,49	m3	2.170.997	1.063.788
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,3	m2	154.557	200.924
Timbunan tanah perataan kembali		0,07	m3	62.799	4.396
			Nilai ASB		1.284.108
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.284.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 110**		**Meter**		**1.522.000**
Galian tanah biasa		0,18	m3	107.139	19.285
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,59	m3	2.170.997	1.280.888
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,4	m2	154.557	216.379
Timbunan tanah perataan kembali		0,09	m3	62.799	5.652
			Nilai ASB		1.522.205

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.522.000**
Lining Saluran Irigasi	**(Sebelah) tinggi 120**		**Meter**		**1.804.000**
Galian tanah biasa		0,23	m3	107.139	24.642
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		0,71	m3	2.170.997	1.541.408
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP		1,5	m2	154.557	231.835
Timbunan tanah perataan kembali		0,11	m3	62.799	6.908
			Nilai ASB		1.804.793
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.804.000**
Tembok Penahan Tanah	**Tinggi 3,5 m**		**Meter**		**6.482.000**
Galian tanah biasa		0,725	m3	107.139	77.676
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		2,60166667	m3	2.170.997	5.648.210
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		4,26666667	m2	117.311	500.526
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		3	bh	48.721	146.163
Timbunan tanah		1,75	m3	62.799	109.898
			Nilai ASB		6.482.473
			Nilai ASB (dibulatkan)		**6.482.000**
Tembok Penahan Tanah	**Tinggi 4,0 m**		**Meter**		**8.408.000**
Galian tanah biasa		1,044	m3	107.139	111.853
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		3,44	m3	2.170.997	7.468.229
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		4,968	m2	117.311	582.800
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		4	bh	48.721	194.884
Timbunan tanah		0,8	m3	62.799	50.239
			Nilai ASB		8.408.005
			Nilai ASB (dibulatkan)		**8.408.000**
Tembok Penahan Tanah	**Tinggi 5,0 m**		**Meter**		**10.571.000**
Galian tanah biasa		1,13333333	m3	107.139	121.424
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP		4,325	m3	2.170.997	9.389.562
Siaran dengan mortar tipe M (campuran 1 PC:2 PP)		6,03666667	m2	117.311	708.166
Pipa resapan dari Pipa PVC Ø 2"		4	bh	48.721	194.884
Timbunan tanah		2,5	m3	62.799	156.998
			Nilai ASB		10.571.032
			Nilai ASB (dibulatkan)		**10.571.000**
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah	**uk. 2x1x0,5**		**Unit**		**1.663.000**
Galian tanah biasa		0,2	m3	107.139	21.428
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 2x1x0,5		1	buah	1.516.270	1.516.270
Timbunan tanah		2	m3	62.799	125.598
			Nilai ASB		1.663.296
			Nilai ASB (dibulatkan)		**1.663.000**
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah	**uk. 2x1x1**		**Unit**		**3.327.000**
Galian tanah biasa		0,4	m3	107.139	42.856
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 2x1x1		1	buah	3.033.540	3.033.540
Timbunan tanah		4	m3	62.799	251.196
			Nilai ASB		3.327.591
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.327.000**
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah	**uk. 3x1x0,5**		**Unit**		**2.494.000**
Galian tanah biasa		0,3	m3	107.139	32.142
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 3x1x0,5		1	buah	2.274.405	2.274.405
Timbunan tanah		3	m3	62.799	188.397
			Nilai ASB		2.494.943
			Nilai ASB (dibulatkan)		**2.494.000**
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah	**uk. 3x1,5x0,5**		**Unit**		**3.742.000**
Galian tanah biasa		0,45	m3	107.139	48.213
Pasangan bronjong pabrikasi uk. 3x1,5x0,5		1	buah	3.412.107	3.412.107
Timbunan tanah		4,5	m3	62.799	282.596
			Nilai ASB		3.742.915
			Nilai ASB (dibulatkan)		**3.742.000**
Pembangunan Reservoir Bertingkat	Uk. 4 M X 3 M X 1,8 M (2 Bak Air)		Unit		199.500.000
Tangki Septik Komunal (50 KK)		1	Unit		450.000.000
Tangki Septik Komunal (5-10 KK)		1	Unit		60.000.000
Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK (Perkotaan)		1	SR		5.000.000
Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK (Perdesaan)		1	SR		7.000.000
Pembangunan TPS 3R	Bangunan Penampung Sampah		Unit		600.000.000
Pengembangan Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat Berupa Pembangunan Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		1	SR		3.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Perluasan SPAM)		1	SR		5.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Peningkatan SPAM)		1	SR		7.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Pembangunan SPAM)		1	SR		15.000.000
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		1	Desa		245.000.000
Bangunan Gedung Kantor					
Pembangunan Gedung Bertingkat	Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		M2		7.040.000
Pembangunan Gedung Bertingkat	Sederhana (Minimum 2 Lantai)		M2		5.860.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pembangunan Gedung Tidak Bertingkat	Tidak Sederhana (1 Lantai)		M2		7.040.000
Pembangunan Gedung Tidak Bertingkat	Sederhana (1 Lantai)		M2		5.860.000
Rehabilitasi Ringan Gedung	Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		M2		2.112.000
Rehabilitasi Ringan Gedung	Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		M2		1.758.000
Rehabilitasi Ringan Gedung	Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		M2		2.112.000
Rehabilitasi Ringan Gedung	Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		M2		1.758.000
Rehabilitasi Sedang Gedung	Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		M2		3.168.000
Rehabilitasi Sedang Gedung	Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		M2		2.637.000
Rehabilitasi Sedang Gedung	Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		M2		3.168.000
Rehabilitasi Sedang Gedung	Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		M2		2.637.000
Rehabilitasi Berat Gedung	Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		M2		4.224.000
Rehabilitasi Berat Gedung	Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		M2		3.516.000
Rehabilitasi Berat Gedung	Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		M2		4.224.000
Rehabilitasi Berat Gedung	Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		M2		3.516.000
Plaza Are / Pengunjung			m2		1.250.000
Bangku Taman			Unit		3.500.000
Gazebo			Unit		21.000.000
Toilet dan Perlengkapannya			m2		6.500.000
Jalur Pejalan Kaki / Pendestrian			m2		1.250.000
Jalan Dalam Kawasan			m2		500.000
Board Walk			m2		5.000.000
Tempat Cuci	**Panjang 4 m**		**Unit**		**28.675.000**
Galian tanah biasa	10,98		m3	107.139	1.176.385
Pasangan batu belah dengan mortar tipe N Camp. 1 PC:4 PP	8,92		m3	2.170.997	19.365.292
Beton cor untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125)	2,16		m3	1.949.998	4.211.995
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M camp. 1 PC:2 PP	21,09		m2	154.557	3.259.602
Timbunan tanah perataan kembali	10,55		m3	62.799	662.529
			Nilai ASB		28.675.804
			Nilai ASB (dibulatkan)		28.675.000
Tempat Parkir			m2		1.250.000
Pembangunan / Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM			M2		7.040.086
Pembangunan Rumah Dinas Type A	-		M2		6.740.000
Rehabilitasi Ringan Pembangunan Rumah Dinas Type A	-		M2		2.022.000
Rehabilitasi Sedang Pembangunan Rumah Dinas Type A	-		M2		3.033.000
Rehabilitasi Berat Pembangunan Rumah Dinas Type A	-		M2		4.044.000
Pembangunan Rumah Dinas Type B	-		M2		6.550.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type B	-		M2		1.965.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type B	-		M2		2.947.500
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type B	-		M2		3.930.000
Pembangunan Rumah Dinas Type C	-		M2		5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type C	-		M2		1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type C	-		M2		2.448.000
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type C	-		M2		3.264.000
Pembangunan Rumah Dinas Type D	-		M2		5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type D	-		M2		1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type D	-		M2		2.448.000
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type D	-		M2		3.264.000
Pembangunan Rumah Dinas Type E	-		M2		5.440.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Dinas Type E	-		M2		1.632.000
Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Type E	-		M2		2.448.000
Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Type E	-		M2		3.264.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Rumah Sederhana Sehat		Unit		18.375.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Rumah Sederhana Sehat		Unit		20.000.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Rumah Sederhana Sehat		Unit		35.000.000
Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Rumah Sederhana Sehat		Unit		50.000.000
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya-Rumah Adat Tradisional	Rumah Adat		Unit		30.000.000
Pekerjaan 1 Buah Patok Batas Jalan	Uk. (0,2 x 0,2 x 1,5)		Buah		1.104.000
Pekerjaan 1 Buah Pilar Batas	Kabupaten		Buah		3.400.000
Pekerjaan 1 Buah Pilar Batas	Kecamatan		Buah		2.100.000
Pekerjaan 1 Buah Pilar Batas	Desa/Kelurahan		Buah		1.500.000
Pekerjaan Papan Informasi (Ukuran 100 CM X 80 CM)		1	Unit		4.000.000
Gapura / Gerbang Utama Geopark			Paket		200.000.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pagar Gedung Negara (Depan) (T.1,5 M)	-		Meter		3.710.000
Pagar Gedung Negara (Belakang) (T.3,0 M)	-		Meter		2.620.000
Pagar Gedung Negara (Samping) (T.2,0 M)	-		Meter		2.530.000
Pagar Rumah Negara (Depan) (T.1,5 M)	-		Meter		3.510.000
Pagar Rumah Negara (Belakang) (T.2,5 M)	-		Meter		1.670.000
Pagar Rumah Negara (Samping) (T.2,0 M)	-		Meter		1.560.000
Penggalian 1m3 tanah biasa untuk konstruksi sedalam 1 meter					
TENAGA					
Pekerja		0,75	Org/Hari	90.900	68.175
Mandor		0,025	Org/Hari	132.000	3.300
			JUMLAH TENAGA KERJA		71.475
BAHAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN		-
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					71.475
Overhead & Profit		0,15			10.721
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					82.196
Pembulatan jumlah total					82.196
Penggalian 1m3 tanah keras sedalam 1 meter					
TENAGA					
Mandor		0,032	Org/Hari	132.000	4.224
Pekerja		1	Org/Hari	90.900	90.900
			JUMLAH TENAGA KERJA		95.124
BAHAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN		-
TAHUN ANGGARAN 2021					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					95.124
Overhead & Profit		0,15			14.269
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					109.393
Pembulatan jumlah total					109.393
Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP					
TENAGA					
Mandor		0,075	Org/Hari	132.000	9.900
Kepala tukang		0,075	Org/Hari	148.600	11.145
Tukang		0,75	Org/Hari	132.000	99.000
Pekerja		1,5	Org/Hari	90.900	136.350
			JUMLAH TENAGA KERJA		256.395
BAHAN					
Portland cement		163	Kg	1.540	251.020
Pasir Pasang		0,52	M3	306.900	159.588
Batu belah 15 cm/20 cm		1,2	M3	352.100	422.520
			JUMLAH HARGA BAHAN		833.128
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					1.089.523
Overhead & Profit		0,15			163.428
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					1.252.951
Pembulatan jumlah total					1.252.951
Pekerjaan beton K-175 (Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (120±20) mm, w/c = 0,66)					
TENAGA					
Mandor		0,083	Org/Hari	132.000	10.956
Kepala tukang		0,028	Org/Hari	148.600	4.161
Tukang		0,275	Org/Hari	132.000	36.300
Pekerja		1,65	Org/Hari	90.900	149.985
			JUMLAH TENAGA KERJA		201.402
BAHAN					
Portland Cement		326	kg	1.540	502.040
Pasir Beton		0,5429	M3	306.900	166.616
Batu Kerikil Bersih		0,7622	M3	330.740	252.090
Air		215	Liter	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN		920.746
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					1.122.147
Overhead & Profit		0,15			168.322
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					1.290.470
Pembulatan jumlah total					1.290.470
Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir					
TENAGA					
Mandor		0,004	Org/Hari	132.000	528
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	148.600	1.040
Tukang		0,07	Org/Hari	132.000	9.240
Pekerja		0,07	Org/Hari	90.900	6.363
			JUMLAH TENAGA KERJA		17.171
BAHAN					
Besi beton polos		10,5	Kg	13.600	142.800
Kawat beton		0,15	Kg	12.720	1.908
			JUMLAH HARGA BAHAN		144.708
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					161.879

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
		untuk 1 kg Pembesian			16.188
Overhead & Profit		0,15			2.428
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					18.616
Pembulatan jumlah total					18.616
1 m2 Pengecatan bidang kayu baru/besi					
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	132.000	396
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	148.600	892
Tukang		0,009	Org/Hari	132.000	1.188
Pekerja		0,07	Org/Hari	90.900	6.363
			JUMLAH TENAGA KERJA		8.839
BAHAN					
Cat menie		0,2	Kg	38.730	7.746
Dempul		0	Kg	20.710	-
Cat dasar		0	Kg	41.730	-
Cat penutup		0,26	Kg	41.730	10.850
Kuas		0	Bh	19.920	-
Pengencer		0,03	Kg	21.180	635
Amplas		0	Lbr	8.690	-
			JUMLAH HARGA BAHAN		19.231
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					28.070
Overhead & Profit		0,15			4.210
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)					32.280
Pembulatan jumlah total					32.280
Pembersihan dan pengupasan Lahan (Diameter < 30cm)			**M2**	**7.152**	**7.152**
Galian Biasa			**M3**	**7.412**	**7.412**

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Beban Kursus Singkat/Pelatihan					
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IA	**1 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.068.767**
Honorarium Penyelenggaraan					**8.550.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**150.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	1	150.000	150.000
Instruktur					**300.000**
Instruktur		Org/ Kali	1	300.000	300.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**23.513.000**
Konsumsi					**21.973.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	43	511.000	21.973.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Jumlah					**32.063.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihanper Orang					**1.068.767**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IB	**1 Hari, 50 Peserta**	**Orang / Paket**			**860.060**
Honorarium Penyelenggaraan					**8.550.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**150.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	1	150.000	150.000
Instruktur					**300.000**
Instruktur		Org/ Kali	1	300.000	300.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**34.453.000**
Konsumsi					**32.193.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	63	511.000	32.193.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.800.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	4000	450	1.800.000
Jumlah					**43.003.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**860.060**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IC	**1 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**781.338**
Honorarium Penyelenggaraan					**9.600.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**300.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	2	150.000	300.000
Instruktur					**600.000**
Instruktur		Org/ Kali	2	300.000	600.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**52.907.000**
Konsumsi					**49.567.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	97	511.000	49.567.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**62.507.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**781.338**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type ID	**1 Hari, 100 Peserta**	**Orang / Paket**			**729.360**
Honorarium Penyelenggaraan					**9.600.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**300.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	2	150.000	300.000
Instruktur					**600.000**
Instruktur		Org/ Kali	2	300.000	600.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**63.336.000**
Konsumsi					**59.276.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	116	511.000	59.276.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.600.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8000	450	3.600.000
Jumlah					**72.936.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**729.360**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IE	**1 Hari, 120 Peserta**	**Orang / Paket**			**703.225**
Honorarium Penyelenggaraan					**9.600.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**300.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	2	150.000	300.000
Instruktur					**600.000**
Instruktur		Org/ Kali	2	300.000	600.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**74.787.000**
Konsumsi					**70.007.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	137	511.000	70.007.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.320.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	9600	450	4.320.000
Jumlah					**84.387.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**703.225**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IF	**1 Hari, 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**692.607**
Honorarium Penyelenggaraan					**10.650.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**450.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	3	150.000	450.000
Instruktur					**900.000**
Instruktur		Org/ Kali	3	300.000	900.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**93.241.000**
Konsumsi					**87.381.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	171	511.000	87.381.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Jumlah					**103.891.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**692.607**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIA	**2 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.852.300**
Honorarium Penyelenggaraan					**8.550.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**150.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	1	150.000	150.000
Instruktur					**300.000**
Instruktur		Org/ Kali	1	300.000	300.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**47.019.000**
Konsumsi					**45.479.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	89	511.000	45.479.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Jumlah					**55.569.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.852.300**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**2 Hari, 50 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.832.020**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**69.201.000**
Konsumsi					**66.941.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	131	511.000	66.941.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.800.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	4000	450	1.800.000
Jumlah					**91.601.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.832.020**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**2 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.605.638**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**106.051.000**
Konsumsi					**102.711.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	201	511.000	102.711.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**128.451.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.605.638**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**2 Hari , 100 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.510.500**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**126.700.000**
Konsumsi					**122.640.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	240	511.000	122.640.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.600.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8000	450	3.600.000
Jumlah					**151.050.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.510.500**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**2 Hari , 120 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.452.117**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**149.904.000**
Konsumsi					**145.124.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	284	511.000	145.124.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.320.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	9600	450	4.320.000
Jumlah					**174.254.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.452.117**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**2 Hari , 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.417.580**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**188.287.000**
Konsumsi					**182.427.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	357	511.000	182.427.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Jumlah					**212.637.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**1.417.580**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIA	**3 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.686.933**
Honorarium Penyelenggaraan					**8.550.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**5.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	1	1.000.000	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	5	900.000	4.500.000
Tenaga Kesehatan					**150.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	1	150.000	150.000
Instruktur					**300.000**
Instruktur		Org/ Kali	1	300.000	300.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**72.058.000**
Konsumsi					**70.518.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	138	511.000	70.518.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Jumlah					**80.608.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.686.933**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**3 Hari, 50 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.578.080**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**106.504.000**
Konsumsi					**104.244.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	204	511.000	104.244.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.800.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	4000	450	1.800.000
Jumlah					**128.904.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.578.080**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**3 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.314.650**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**162.772.000**
Konsumsi					**159.432.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	312	511.000	159.432.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**185.172.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.314.650**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**3 Hari , 100 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.185.020**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**194.152.000**
Konsumsi					**190.092.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	372	511.000	190.092.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.600.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8000	450	3.600.000
Jumlah					**218.502.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.185.020**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**3 Hari , 120 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.120.675**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**230.131.000**
Konsumsi					**225.351.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	441	511.000	225.351.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.320.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	9600	450	4.320.000
Jumlah					**254.481.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.120.675**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**3 Hari , 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.102.320**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**290.998.000**
Konsumsi					**285.138.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	558	511.000	285.138.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Jumlah					**315.348.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.102.320**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIA	**4 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.867.133**
Honorarium Penyelenggaraan					**20.450.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**450.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	3	150.000	450.000
Instruktur					**900.000**
Instruktur		Org/ Kali	3	300.000	900.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**95.564.000**
Konsumsi					**94.024.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	184	511.000	94.024.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Jumlah					**116.014.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.867.133**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**4 Hari, 50 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.294.640**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**142.332.000**
Konsumsi					**138.992.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	272	511.000	138.992.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**164.732.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.294.640**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIB	**4 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.978.950**
Honorarium Penyelenggaraan					**22.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Instruktur					**1.800.000**
Instruktur		Org/ Kali	6	300.000	1.800.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**215.916.000**
Konsumsi					**212.576.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	416	511.000	212.576.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**238.316.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.978.950**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**4 Hari , 100 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.818.660**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**257.516.000**
Konsumsi					**253.456.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	496	511.000	253.456.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.600.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8000	450	3.600.000
Jumlah					**281.866.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.818.660**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**4 Hari , 120 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.746.650**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**305.248.000**
Konsumsi					**300.468.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	588	511.000	300.468.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.320.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	9600	450	4.320.000
Jumlah					**329.598.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.746.650**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIC	**4 Hari , 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.735.960**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**16.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	3	1.000.000	3.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	15	900.000	13.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Instruktur					**2.700.000**
Instruktur		Org/ Kali	9	300.000	2.700.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**386.044.000**
Konsumsi					**380.184.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	744	511.000	380.184.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Jumlah					**410.394.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**2.735.960**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIA	**5 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**5.047.333**
Honorarium Penyelenggaraan					**32.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**750.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	5	150.000	750.000
Instruktur					**1.500.000**
Instruktur		Org/ Kali	5	300.000	1.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**119.070.000**
Konsumsi					**117.530.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	230	511.000	117.530.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Jumlah					**151.420.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**5.047.333**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIA	**5 Hari, 50 Peserta**	**Orang / Paket**			**4.167.000**
Honorarium Penyelenggaraan					**32.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**750.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	5	150.000	750.000
Instruktur					**1.500.000**
Instruktur		Org/ Kali	5	300.000	1.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**176.000.000**
Konsumsi					**173.740.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	340	511.000	173.740.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.800.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	4000	450	1.800.000
Jumlah					**208.350.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**4.167.000**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIB	**5 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.766.500**
Honorarium Penyelenggaraan					**35.600.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**1.500.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	10	150.000	1.500.000
Instruktur					**3.000.000**
Instruktur		Org/ Kali	10	300.000	3.000.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**269.060.000**
Konsumsi					**265.720.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	520	511.000	265.720.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Jumlah					**301.320.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.766.500**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIC	**5 Hari, 100 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.200.700**
Honorarium Penyelenggaraan					**38.050.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**2.250.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	15	150.000	2.250.000
Instruktur					**4.500.000**
Instruktur		Org/ Kali	15	300.000	4.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**320.880.000**
Konsumsi					**316.820.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	620	511.000	316.820.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.600.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8000	450	3.600.000
Jumlah					**320.070.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.200.700**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIC	**5 Hari, 120 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.156.958**
Honorarium Penyelenggaraan					**38.050.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**2.250.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	15	150.000	2.250.000
Instruktur					**4.500.000**
Instruktur		Org/ Kali	15	300.000	4.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**380.365.000**
Konsumsi					**375.585.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	735	511.000	375.585.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.320.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	9600	450	4.320.000
Jumlah					**378.835.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.156.958**
Kursus Singkat/ Pelatihan Type IIIC	**5 Hari, 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.189.867**
Honorarium Penyelenggaraan					**38.050.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Narasumber					**27.500.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	5	1.000.000	5.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	25	900.000	22.500.000
Tenaga Kesehatan					**2.250.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	15	150.000	2.250.000
Instruktur					**4.500.000**
Instruktur		Org/ Kali	15	300.000	4.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**481.090.000**
Konsumsi					**475.230.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	930	511.000	475.230.000
Spanduk					**460.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Jumlah					**478.480.000**
Satuan Biaya Kursus Singkat/ Pelatihan per Orang					**3.189.867**
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 1		Per Orang		500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 2		Per Orang		600.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 3		Per Orang		700.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 4		Per Orang		800.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 5		Per Orang		900.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 6		Per Orang		1.000.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 7 (freshgraduate)		Per Orang		700.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 7		Per Orang		1.500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 8		Per Orang		2.500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Luring)	Jenjang 9		Per Orang		3.500.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 1		Per Orang		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 2		Per Orang		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 3		Per Orang		250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 4		Per Orang		325.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 5		Per Orang		325.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (onsite)	Jenjang 6		Per Orang		325.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 7 (freshgraduate)		Per Orang		600.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 7		Per Orang		1.250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 8		Per Orang		2.000.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Daring)	Jenjang 9		Per Orang		3.000.000
Pelatihan Anggota Paskibraka	Penginapan Study Rekreasi		Paket		15.340.000
Pelatihan Jabatan Fungsional 10 Hari	100 JPL, 1 JPL = 45 Menit dengan Praktek Kerja Lapangan		Per Orang		2.600.000
Pelatihan Jabatan Fungsional 9 Hari	90 JPL, 1 JPL = 45 Menit dengan Praktek Kerja Lapangan		Per Orang		2.400.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan			Orang		750.000
Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2			Orang		2.242.000
Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III			Orang		9.296.000
Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan latar Kategori II			Orang		2.242.000
Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III	Blended Learning		Orang		5.260.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Substantif Auditor dan P2PD		Orang		15.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Penjenjangan dan Pembentukan Auditor dan P2PD		Orang		25.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat P2PD		Orang		25.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Auditor		Orang		25.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Ujian Sertifikasi Diklat		Orang		5.120.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Audit Berbasis Resiko		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Manajemen Pengawasan		Orang		3.130.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Audit Kinerja		Orang		3.130.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Biaya Pendidikan dan Pelatihan PPNS Perhubungan			Orang		22.500.000
Dana Kontribusi Diklat Formal bagi ASN Kabupaten Dairi			Orang		6.000.000
Kontribusi Pelatihan Pembibit Tanaman			Orang / Kegiatan		1.500.000
Biaya Pelatihan SDM Pembibitan Tanaman			Orang / Kegiatan		2.300.000
Biaya pelatihan Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Propinsi			Orang / Kegiatan		2.500.000
Biaya pelatihan Wasit/Juri/Pelatih Tingkat Nasional			Orang / Kegiatan		5.000.000
Purna Paskibraka pada saat diklat			Orang / Hari		200.000
Purna Paskibraka pada saat seleksi paskibraka			Orang / Hari		200.000
Pelatih Paskibraka pada saat diklat			Orang / Hari		250.000
Pembantu pelatih (PPI) pada saat diklat			Orang / Hari		150.000
Pelatihan Anggota Paskibraka	Sewa Kolam Renang		Unit		1.000.000
Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Di dalam KantorBadan Kepegawaian Negara (PNS)		Per Peserta		8.384.000
Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara (PNS)		Per Peserta		8.384.000
Penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dalam kantor Badan Kepegawaian Negara		Per Orang		100.000
Penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar kantor Badan Kepegawaian Negara		Per Orang		100.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 2		Per Orang		525.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 3		Per Orang		600.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 4		Per Orang		700.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 5		Per Orang		775.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 6		Per Orang		850.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 7 (freshgraduate)		Per Orang		650.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 7		Per Orang		1.375.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 8		Per Orang		2.250.000
Biaya Sertifikati Kompetensi Kerja Konstruksi (Hybrid)	Jenjang 9		Per Orang		3.250.000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Bimtek AdiRESy Matematika Smart Indonesia		Peserta		600.000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Bimtek Professional English Training		Peserta		1.000.000
Kontribusi Pelatihan Kompetensi PBJ Lv 1 dan Ujian Setifikasi	Tidak Menginap		Orang		5.500.000
Kontribusi Pelatihan Kompetensi PBJ Lv 1 dan Ujian Setifikasi	Menginap 1 kamar untuk 2 orang		Orang		6.500.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Penjenjangan dan Pembentukan Auditor dan P2UPD		Orang		15.000.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Auditor dan P2PD	Biaya Diklat Substantif Auditor dan P2UPD		Orang		12.000.000
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Warga Negara	5 Hari 5 Kecamatan 5, 150 Peserta		Kegiatan		46.757.000
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Aparatur	4 Hari,107 Peserta		Kegiatan		30.272.000
Biaya Pelatihan Fungsional Kepegawaian (Analis SDM Aparatur)			Orang		8.384.000
Biaya Pelatihan Fungsional Kepegawaian (Assesor SDM Aparatur)			Orang		13.288.000
Beban Sosialisasi					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Sosialisasi Type 1A	**1 Hari, 30 Peserta dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**1.420.750**
Honorarium Penyelenggaraan					**11.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**1.750.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	2	300.000	600.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**8.500.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**31.122.500**
Konsumsi					**24.017.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	47	511.000	24.017.000
Seminar Kit					**4.253.500**
Seminar Kit		Bh	47	90.500	4.253.500
Backdrope Corporate					**700.000**
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.692.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	3760	450	1.692.000
Jumlah					**42.622.500**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**1.420.750**
Sosialisasi Type 1B	**1 Hari, 80 Peserta dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**950.438**
Honorarium Penyelenggaraan					**7.300.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**3.400.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**68.735.000**
Konsumsi					**54.166.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	106	511.000	54.166.000
Seminar Kit					**9.593.000**
Seminar Kit		Bh	106	90.500	9.593.000
Backdrope Corporate					**700.000**
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.816.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8480	450	3.816.000
Jumlah					**76.035.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**950.438**
Sosialisasi Type 1C	**1 Hari, 150 Peserta dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**886.650**
Honorarium Penyelenggaraan					**13.900.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Honorarium Narasumber					**9.400.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan					
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	6.000.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**119.097.500**
Konsumsi					**94.535.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	185	511.000	94.535.000
Seminar Kit					**16.742.500**
Seminar Kit		Bh	185	90.500	16.742.500
Backdrope Corporate					**700.000**
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**6.660.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	14800	450	6.660.000
Jumlah					**132.997.500**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**886.650**
Sosialisasi Type 1C	**1 Hari, 250 Peserta dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**783.390**
Honorarium Penyelenggaraan					**13.000.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**8.500.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan					
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**182.847.500**
Konsumsi					**145.635.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	285	511.000	145.635.000
Seminar Kit					**25.792.500**
Seminar Kit		Bh	285	90.500	25.792.500
Backdrope Corporate					**700.000**
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**10.260.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	22800	450	10.260.000
Jumlah					**195.847.500**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**783.390**
Sosialisasi Type 1D	**1 Hari, 400 Peserta Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan) dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat**	**Orang / Paket**			**788.869**
Honorarium Penyelenggaraan					**15.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**5.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	15	300.000	4.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Pembawa Acara					**400.000**
Honorarium Pembawa Acara		OK	1	400.000	400.000
Honorarium Pembawa Doa					**150.000**
Honorarium Pembawa Doa		OK	1	150.000	150.000
Honorarium Narasumber					**8.500.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan					
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Belanja Barang Operasional					**300.147.500**
Konsumsi					**239.659.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	469	511.000	239.659.000
Seminar Kit					**42.444.500**
Seminar Kit		Bh	469	90.500	42.444.500
Backdrope Corporate					**700.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**16.884.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	37520	450	16.884.000
Jumlah					**315.547.500**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**788.869**
Sosialisasi Type 1E	**1 Hari, 500 Peserta dihadiri Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**780.720**
Honorarium Penyelenggaraan					**16.900.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**7.150.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	20	300.000	6.000.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Pembawa Acara					**400.000**
Honorarium Pembawa Acara		OK	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Honorarium Narasumber					**8.500.000**
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/		OJP	2	1.700.000	3.400.000
Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan					
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Belanja Barang Operasional					**373.460.000**
Konsumsi					**298.424.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	584	511.000	298.424.000
Seminar Kit					**52.852.000**
Seminar Kit		Bh	584	90.500	52.852.000
Backdrope Corporate					**700.000**
Backdrope Corporate		Bh	2	350.000	700.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**21.024.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	46720	450	21.024.000
Jumlah					**390.360.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**780.720**
Sosialisasi Type IIA	**1 Hari, 30 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**1.222.300**
Honorarium Penyelenggaraan					**10.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**1.750.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	2	300.000	600.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**26.169.000**
Konsumsi					**24.017.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	47	511.000	24.017.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.692.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	3760	450	1.692.000
Jumlah					**36.669.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**1.222.300**
Sosialisasi Type IIB	**1 Hari, 80 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**873.025**
Honorarium Penyelenggaraan					**11.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**58.442.000**
Konsumsi					**54.166.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	106	511.000	54.166.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.816.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8480	450	3.816.000
Jumlah					**69.842.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**873.025**
Sosialisasi Type IIC	**1 Hari, 150 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**736.783**
Honorarium Penyelenggaraan					**12.000.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**98.517.400**
Konsumsi					**94.535.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	185	511.000	94.535.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**3.522.400**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	14800	238	3.522.400
Jumlah					**110.517.400**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**736.783**
Sosialisasi Type IIC	**1 Hari, 250 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**673.420**
Honorarium Penyelenggaraan					**12.000.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**156.355.000**
Konsumsi					**145.635.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	285	511.000	145.635.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**10.260.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	22800	450	10.260.000
Jumlah					**168.355.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**673.420**
Sosialisasi Type IID	**1 Hari, 400 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**678.508**
Honorarium Penyelenggaraan					**14.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**5.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	15	300.000	4.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**257.003.000**
Konsumsi					**239.659.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	469	511.000	239.659.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**16.884.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	37520	450	16.884.000
Jumlah					**271.403.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**678.508**
Sosialisasi Type IIE	**1 Hari, 500 Peserta dihadiri Pejabat Eselon I/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**671.616**
Honorarium Penyelenggaraan					**15.900.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**7.150.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	20	300.000	6.000.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.500.000**
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJP	2	1.200.000	2.400.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**319.908.000**
Konsumsi					**298.424.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	584	511.000	298.424.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**21.024.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	46720	450	21.024.000
Jumlah					**335.808.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**671.616**
Sosialisasi Type IIIA	**1 Hari, 30 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**1.208.967**
Honorarium Penyelenggaraan					**10.100.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**1.750.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	2	300.000	600.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.100.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**26.169.000**
Konsumsi					**24.017.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	47	511.000	24.017.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.692.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	3760	450	1.692.000
Jumlah					**36.269.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**1.208.967**
Sosialisasi Type IIIB	**1 Hari, 80 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**878.825**
Honorarium Penyelenggaraan					**11.000.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.100.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**59.306.000**
Konsumsi					**54.166.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	106	511.000	54.166.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**4.680.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	10400	450	4.680.000
Jumlah					**70.306.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**878.825**
Sosialisasi Type IIIC	**1 Hari, 150 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**731.533**
Honorarium Penyelenggaraan					**6.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**2.000.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**103.230.000**
Konsumsi					**94.535.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	185	511.000	94.535.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**8.235.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	18300	450	8.235.000
Jumlah					**109.730.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**731.533**
Sosialisasi Type IIIC	**1 Hari, 250 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**651.420**
Honorarium Penyelenggaraan					**6.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**2.000.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**156.355.000**
Konsumsi					**145.635.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	285	511.000	145.635.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**10.260.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	22800	450	10.260.000
Jumlah					**162.855.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**651.420**
Sosialisasi Type IIID	**1 Hari, 400 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**677.204**
Honorarium Penyelenggaraan					**14.000.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**5.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	15	300.000	4.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.100.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Belanja Barang Operasional					**256.881.500**
Konsumsi					**239.659.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	469	511.000	239.659.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**16.762.500**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	37250	450	16.762.500
Jumlah					**270.881.500**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**677.204**
Sosialisasi Type IIIE	**1 Hari, 500 Peserta dihadiri Pejabat Eselon II/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**670.816**
Honorarium Penyelenggaraan					**15.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**7.150.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	20	300.000	6.000.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.100.000**
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**319.908.000**
Konsumsi					**298.424.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	584	511.000	298.424.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**21.024.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	46720	450	21.024.000
Jumlah					**335.408.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**670.816**
Sosialisasi Type IVA	**1 Hari, 30 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**1.202.300**
Honorarium Penyelenggaraan					**9.900.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**1.750.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	2	300.000	600.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**6.900.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	900.000	1.800.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**26.169.000**
Konsumsi					**24.017.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	47	511.000	24.017.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.692.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	3760	450	1.692.000
Jumlah					**36.069.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**1.202.300**
Sosialisasi Type IVB	**1 Hari, 80 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**840.278**
Honorarium Penyelenggaraan					**10.800.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**6.900.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	900.000	1.800.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**56.422.240**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Konsumsi					**54.166.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	106	511.000	54.166.000
Spanduk					**238.000**
Spanduk		Bh	2	119.000	238.000
Cetak dan Penggandaan					**2.018.240**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	8480	238	2.018.240
Jumlah					**67.222.240**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**840.278**
Sosialisasi Type IVC	**1 Hari, 150 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**753.700**
Honorarium Penyelenggaraan					**11.400.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**6.900.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	900.000	1.800.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**101.655.000**
Konsumsi					**94.535.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	185	511.000	94.535.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**6.660.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	14800	450	6.660.000
Jumlah					**113.055.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**753.700**
Sosialisasi Type IVC	**1 Hari, 250 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**671.820**
Honorarium Penyelenggaraan					**11.600.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**7.100.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**156.355.000**
Konsumsi					**145.635.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	285	511.000	145.635.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**10.260.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	22800	450	10.260.000
Jumlah					**167.955.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**671.820**
Sosialisasi Type IVD	**1 Hari, 400 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**677.008**
Honorarium Penyelenggaraan					**13.800.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**5.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	15	300.000	4.500.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**6.900.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	900.000	1.800.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**257.003.000**
Konsumsi					**239.659.000**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	469	511.000	239.659.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**16.884.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	37520	450	16.884.000
Jumlah					**270.803.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**677.008**
Sosialisasi Type IVE	**1 Hari, 500 Peserta dihadiri Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan**	**Orang / Paket**			**670.416**
Honorarium Penyelenggaraan					**15.300.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**7.150.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	20	300.000	6.000.000
Honorarium Moderator					**700.000**
Honorarium Moderator		Orang/ Kali	1	700.000	700.000
Honorarium Narasumber					**6.900.000**
Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJP	2	900.000	1.800.000
Pakar/ Praktisi/ Narasumber Profesional		OJP	3	1.700.000	5.100.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**319.908.000**
Konsumsi					**298.424.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	584	511.000	298.424.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**21.024.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	46720	450	21.024.000
Jumlah					**335.208.000**
Satuan Biaya Sosialisasi per Orang					**670.416**
Beban Bimbingan Teknis					
Bimbingan Teknis Type IA	**1 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**1.270.567**
Honorarium Penyelenggaraan					**7.900.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.200.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	450.000	450.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Tenaga Akademis					**5.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	6	500.000	3.000.000
Tenaga Kesehatan					**150.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	1	150.000	150.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**30.217.000**
Konsumsi					**21.462.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	42	511.000	21.462.000
Seminar Kit					**2.715.000**
Seminar Kit		Bh	30	90.500	2.715.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Sertifikat					**4.500.000**
Sertifikat		Set	30	150.000	4.500.000
Jumlah					**38.117.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**1.270.567**
Bimbingan Teknis Type IB	**1 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**995.313**
Honorarium Penyelenggaraan					**8.500.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Tenaga Akademis					**5.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	6	500.000	3.000.000
Tenaga Kesehatan					**300.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	2	150.000	300.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Belanja Barang Operasional					**71.125.000**
Konsumsi					**48.545.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	95	511.000	48.545.000
Seminar Kit					**7.240.000**
Seminar Kit		Bh	80	90.500	7.240.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Sertifikat					**12.000.000**
Sertifikat		Set	80	150.000	12.000.000
Jumlah					**79.625.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**995.313**
Bimbingan Teknis Type IC	**1 Hari, 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**916.960**
Honorarium Penyelenggaraan					**9.250.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Tenaga Akademis					**5.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	6	500.000	3.000.000
Tenaga Kesehatan					**450.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	3	150.000	450.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**128.294.000**
Konsumsi					**86.359.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	169	511.000	86.359.000
Seminar Kit					**13.575.000**
Seminar Kit		Bh	150	90.500	13.575.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Sertifikat					**22.500.000**
Sertifikat		Set	150	150.000	22.500.000
Jumlah					**137.544.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**916.960**
Bimbingan Teknis Type IIA	**3 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.256.233**
Honorarium Penyelenggaraan					**16.050.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Tenaga Akademis					**13.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	22	500.000	11.000.000
Tenaga Kesehatan					**450.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	3	150.000	450.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**81.637.000**
Konsumsi					**67.452.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	132	511.000	67.452.000
Seminar Kit					**8.145.000**
Seminar Kit		Bh	90	90.500	8.145.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Sertifikat					**4.500.000**
Sertifikat		Set	30	150.000	4.500.000
Jumlah					**97.687.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**3.256.233**
Bimbingan Teknis Type IIB	**3 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.586.863**
Honorarium Penyelenggaraan					**17.100.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Tenaga Akademis					**13.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	22	500.000	11.000.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Tenaga Kesehatan					**900.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	6	150.000	900.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**189.849.000**
Konsumsi					**152.789.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	299	511.000	152.789.000
Seminar Kit					**21.720.000**
Seminar Kit		Bh	240	90.500	21.720.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Sertifikat					**12.000.000**
Sertifikat		Set	80	150.000	12.000.000
Jumlah					**206.949.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**2.586.863**
Bimbingan Teknis Type IIC	**3 Hari, 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**2.393.913**
Honorarium Penyelenggaraan					**18.150.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Tenaga Akademis					**13.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	22	500.000	11.000.000
Tenaga Kesehatan					**1.350.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	9	150.000	1.350.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**340.937.000**
Konsumsi					**271.852.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	532	511.000	271.852.000
Seminar Kit					**40.725.000**
Seminar Kit		Bh	450	90.500	40.725.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Sertifikat					**22.500.000**
Sertifikat		Set	150	150.000	22.500.000
Jumlah					**359.087.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**2.393.913**
Bimbingan Teknis Type IIIA	**5 Hari, 30 Peserta**	**Orang / Paket**			**5.400.200**
Honorarium Penyelenggaraan					**24.350.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.050.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	3	300.000	900.000
Honorarium Tenaga Akademis					**21.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	38	500.000	19.000.000
Tenaga Kesehatan					**750.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	5	150.000	750.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**137.656.000**
Konsumsi					**118.041.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	231	511.000	118.041.000
Seminar Kit					**13.575.000**
Seminar Kit		Bh	150	90.500	13.575.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**1.080.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	2400	450	1.080.000
Sertifikat					**4.500.000**
Sertifikat		Set	30	150.000	4.500.000
Jumlah					**162.006.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**5.400.200**
Bimbingan Teknis Type IIIB	**5 Hari, 80 Peserta**	**Orang / Paket**			**4.299.775**
Honorarium Penyelenggaraan					**25.700.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**2.650.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	5	300.000	1.500.000
Honorarium Tenaga Akademis					**21.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	38	500.000	19.000.000
Tenaga Kesehatan					**1.500.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	10	150.000	1.500.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**318.282.000**
Konsumsi					**266.742.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	522	511.000	266.742.000
Seminar Kit					**36.200.000**
Seminar Kit		Bh	400	90.500	36.200.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**2.880.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	6400	450	2.880.000
Sertifikat					**12.000.000**
Sertifikat		Set	80	150.000	12.000.000
Jumlah					**343.982.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**4.299.775**
Bimbingan Teknis Type IIIC	**5 Hari, 150 Peserta**	**Orang / Paket**			**3.986.693**
Honorarium Penyelenggaraan					**27.050.000**
Honorarium Panitia Penyelenggara					**3.250.000**
Penanggung Jawab		OK	1	450.000	450.000
Ketua		OK	1	400.000	400.000
Sekretaris		OK	1	300.000	300.000
Anggota		OK	7	300.000	2.100.000
Honorarium Tenaga Akademis					**21.000.000**
Penceramah		OJP	2	1.000.000	2.000.000
Pengajar		OJP	38	500.000	19.000.000
Tenaga Kesehatan					**2.250.000**
Tenaga Kesehatan		Org/ Kali	15	150.000	2.250.000
Pembawa Acara					**400.000**
Pembawa Acara		Org/ Kali	1	400.000	400.000
Pembawa Doa					**150.000**
Pembawa Doa		Org/Kegiatan	1	150.000	150.000
Belanja Barang Operasional					**570.954.000**
Konsumsi					**474.719.000**
Paket Fullday Meeting (1x makan, 2x snack, ruang pertemuan dan fasilitasnya)		OP	929	511.000	474.719.000
Seminar Kit					**67.875.000**
Seminar Kit		Bh	750	90.500	67.875.000
Spanduk					**460.000**
Spanduk		Bh	2	230.000	460.000
Cetak dan Penggandaan					**5.400.000**
Cetak dan Penggandaan		Lembar	12000	450	5.400.000
Sertifikat					**22.500.000**
Sertifikat		Set	150	150.000	22.500.000
Jumlah					**598.004.000**
Satuan Biaya Bimbingan Teknis per Orang					**3.986.693**
Pelatihan Jabatan Fungsional 9 Hari	90 JPL, 1 JPL = 45 Menit dengan Praktek Kerja Lapangan		Per Peserta		2.400.000
Biaya Kontribusi Bimtek TACB (Tim Ahli Cagar Budaya)			Per Orang		13.000.000
Biaya Bimbingan Teknis Akreditasi	Akreditasi RSUD Sidikalang		Tahun		470.000.000
Biaya Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit	SDM UPT. RSUD Sidikalang		Tahun		100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Bupati/Wakil Bupati			Tahun		225.000.000
Biaya Peningkatan SDM Pimpinan DPRD			Per Orang		50.000.000
Biaya Peningkatan SDM Bupati/Wakil Bupati			Tahun		275.000.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		6.000.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		8.500.000
Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek/Lainnya			Per Orang		4.500.000
Biaya Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Tahun		420.000.000
Beban Diklat Kepemimpinan					
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (blended learning)			Per Orang		14.643.000
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (blended learning)			Per Orang		17.000.000
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (blended learning)			Per Orang		22.945.000

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Biaya Kontribusi Diklat Calon Kepala Sekolah			Orang		9.550.000
Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Orang		20.230.000
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN Tk.II)			Per Orang		22.945.000
Pelatihan Kepemimpinan Administrator			Per Orang		17.000.000
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Per Orang		14.643.000

C. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat		M2 / Tahun	229.000	229.000
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat		M2 / Tahun	171.000	171.000
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung / Bangunan Kantor		M2 / Tahun	12.000	12.000
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Tidak Sederhana (Maksimum 8 lantai)		0,02	M2	7.040.000	140.800
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Sederhana (Minimum 2 Lantai)		0,02	M2	5.860.000	117.200
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Tidak Sederhana (1 Lantai)		0,02	M2	7.040.000	140.800
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 Lantai)		0,02	M2	5.860.000	117.200
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					
Pemeliharaan Rumah Dinas Type A		0,02	M2	6.740.000	134.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type B		0,02	M2	6.550.000	131.000
Pemeliharaan Rumah Dinas Type C		0,02	M2	5.440.000	108.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type D		0,02	M2	5.440.000	108.800
Pemeliharaan Rumah Dinas Type E		0,02	M2	5.440.000	108.800
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar					
Pemeliharaan Pagar Gedung Negara		0,02	M	3.710.000	74.200
Pemeliharaan Pagar Rumah Negara		0,02	M	3.510.000	70.200
Papan Nama Pekerjaan		**1**	**Unit**		**329.100**
Upah:					
Pekerja		0,25	O.H	166.000	41.500
Mandor		0,005	O.H	243.000	1.215
				Jumlah:	42.715
Material:					
Sablon		1,28	m2	121.000	154.880
Kayu sembarang		0,02	m3	6.287.000	125.740
Paku Campuran 5 cm dan 7 cm		0,25	kg	23.300	5.825
				Jumlah:	286.445
				Jumlah Total	329.160
				Nilai HSPK :	**329.100**
Lalu lintas		**1**	**Paket**		**675.000**
Bahan & Perlengkapan					
Rambu "Stop-Jalan"		3	Bh	75.000	225.000
Rambu lain (Batas kec., hati2, dll)		3	Bh	75.000	225.000
Bendera Kuning/Hijau/Merah		3	Bh	75.000	225.000
				Jumlah:	675.000
				Nilai HSPK :	675.000
Mobilisasi / Demobilisasi		**1**	**Ls**		**49.500.000**
Peralatan:					
ASPHALT FINISHER		1	Unit	6.500.000	6.500.000
ASPHALT SPRAYER		1	Unit	2.500.000	2.500.000
BULLDOZER 100-150 HP		1	Unit	6.500.000	6.500.000
COMPRESSOR 4000-6500 L\M		1	Unit	500.000	500.000
CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3		1	Unit	500.000	500.000
EXCAVATOR 80-140 HP		1	Unit	6.500.000	6.500.000
GENERATOR SET		1	Unit	500.000	500.000
MOTOR GRADER >100 HP		1	Unit	2.500.000	2.500.000
WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3		1	Unit	2.500.000	2.500.000
TANDEM ROLLER 6-8 T.		1	Unit	6.500.000	6.500.000
TIRE ROLLER 8-10 T.		1	Unit	6.500.000	6.500.000
VIBRATORY ROLLER 5-8 T.		1	Unit	5.500.000	5.500.000
WATER TANKER 3000-4500 L.		1	Unit	1.000.000	1.000.000
PEDESTRIAN ROLLER		1	Unit	500.000	500.000
TAMPER		1	Unit	500.000	500.000
JACK HAMMER		1	Unit	500.000	500.000
				Jumlah:	49.500.000
Fasilitas Kantor:					
Base Camp		0	Unit	3.000.000	-
				Jumlah:	-
Laboratorium					
Field Density Test by Sand Cone Methode		0	Titik	150.000	-
Core Drill		0	Titik	150.000	-
Density test lab		0	Paket	5.000.000	-
				Jumlah:	-
				Jumlah Total	49.500.000
				Nilai HSPK :	**49.500.000**
Jembatan Sementara		**1**	**Unit**		**864.700**
Upah:					
Pekerja		2	jam	23.714	47.429
Mandor		0,5	jam	34.714	17.357
				Jumlah:	64.786

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Material:					
Batang Kelapa		6	Batang	100.000	600.000
Rantai Sepeda Motor		4	Bh	50.000	200.000
				Jumlah:	800.000
				Jumlah Total	864.786
				Nilai HSPK :	864.700
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		**1**	**Paket**		**1.250.000**
Rambu Peringatan dengan Kata-Kata		2	Bh		-
Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan		2	Bh		-
Traffic Cone		4	Bh	250.000	1.000.000
Police Line		1	roll	250.000	250.000
				Jumlah Total	1.250.000
				Nilai HSPK :	**1.250.000**
Keselamatan dan Kesehatan Kerja		**1**	**Paket**		**3.838.000**
Penyiapan RKK :					
a. Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi		1	set	200.000	200.000
b. Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja		1	set	200.000	200.000
c. Penyiapan Formulir		1	set	100.000	100.000
				Jumlah:	500.000
Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:					
a. Topi pelindung (Safety helmet)		8	Bh	120.000	960.000
b. Sarung tangan (Safety gloves)		8	pasang	6.000	48.000
c. Sepatu keselamatan (Safety shoes)		8	pasang	250.000	2.000.000
d. Rompi keselamatan (Safety vest)		8	Bh	35.000	280.000
				Jumlah:	3.288.000
Fasilitas sarana kesehatan					
a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)		1	Ls	50.000	50.000
				Jumlah:	50.000
				Jumlah Total	3.838.000
				Nilai HSPK :	**3.838.000**
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		**1**	**m3**		**51.800**
Upah:					
Pekerja		0,034546789	jam	23.714	819
Mandor		0,005757798	jam	34.714	200
				Jumlah:	1.019
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,005757798	jam	637.000	3.668
Dump Truck		0,098685973	jam	478.000	47.172
				Jumlah:	50.840
				Jumlah Total	51.859
				Nilai HSPK :	51.800
Pasangan Batu dengan Mortar		1	m3		1.015.700
Upah:					
Pekerja		0,963855422	jam	23.714	22.857
Tukang Batu		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	53.735
Bahan:					
Batu		1,2	M3	190.000	228.000
Semen (PC)		232	zak	2.500	580.000
Pasir		0,480827586	M3	301.000	144.729
				Jumlah:	952.729
Sewa Peralatan:					
Conc. Mixer		0,080321285	jam	116.000	9.317
				Jumlah:	9.317
				Jumlah Total	1.015.781
				Nilai HSPK :	**1.015.700**
Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm		**1**	**m'**		**1.416.200**
Upah:					
Pekerja		0,435876841	jam	23.714	10.337
Tukang Batu		0,261526104	jam	29.143	7.622
Mandor		0,043587684	jam	34.714	1.513
				Jumlah:	19.471
Bahan:					
Beton 30 MPa		0,212352028	M3	4.112.400	873.276
Baja Tulangan		21,23520284	Kg	-	-
Urugan Porus		0,2205	M3	180.000	39.690
Mat. Pilihan		1,5523125	M3	180.000	279.416
Cetakan diameter 80 cm		1			
				Jumlah:	1.192.383
Sewa Peralatan:					
Tamper		1,923388554	jam	96.000	184.645
Flat Bed Truck		0,043587684	jam	452.000	19.702
				Jumlah:	204.347
				Jumlah Total	1.416.201
				Nilai HSPK :	**1.416.200**
Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm		1	m'		2.056.600
Upah:					
Pekerja		0,435876841	jam	23.714	10.337
Tukang Batu		0,261526104	jam	29.143	7.622

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Mandor		0,043587684	jam	34.714	1.513
				Jumlah:	19.471
Bahan:					
Beton K-300		0,298425384	M3	4.112.400	1.227.245
Baja Tulangan		32,82679223	Kg		-
Urugan Porus		0,310275	M3	180.000	55.850
Mat. Pilihan		1	M3	73.800	73.800
				Jumlah:	1.356.894
Sewa Peralatan:					
Tamper		2,377599398	jam	96.000	228.250
Flat Bed Truck		1	jam	452.000	452.000
				Jumlah:	680.250
				Jumlah Total	2.056.615
				Nilai HSPK :	**2.056.600**
Galian Biasa		**1**	**m3**		**39.300**
Upah:					
Pekerja		0,025190367	jam	23.714	597
Mandor		0,012595184	jam	34.714	437
				Jumlah:	1.035
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,012595184	jam	637.000	8.023
Dump Truck E08		0,063390627	jam	478.000	30.301
				Jumlah:	38.324
				Jumlah Total	39.358
				Nilai HSPK :	**39.300**
Galian Batu Lunak		**1**	**m3**		**54.200**
Upah:					
Pekerja		0,005757798	jam	23.714	137
Mandor		0,002878899	jam	34.714	100
				Jumlah:	236
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,002878899	jam	637.000	1.834
Dump Truck		0,034971214	jam	784.000	27.417
Rock Drill Breaker		0,031554791	jam	786.000	24.802
				Jumlah:	54.053
				Jumlah Total	54.290
				Nilai HSPK :	**54.200**
Galian Batu		**1**	**m3**		**242.600**
Upah:					
Pekerja		0,287889911	jam	23.714	6.827
Mandor		0,035986239	jam	34.714	1.249
				Jumlah:	8.076
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,035986239	jam	637.000	22.923
Dump Truck		0,177897476	jam	784.000	139.472
Rock Drill Breaker		0,091795754	jam	786.000	72.151
				Jumlah:	234.546
				Jumlah Total	242.623
				Nilai HSPK :	**242.600**
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		**1**	**m3**		**55.000**
Upah:					
Pekerja		0,015354129	jam	23.714	364
Mandor		0,003838532	jam	34.714	133
				Jumlah:	497
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,003838532	jam	637.000	2.445
Bulldozer		0,050730408	jam	1.028.000	52.151
				Jumlah:	54.596
				Jumlah Total	55.093
				Nilai HSPK :	**55.000**
Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		**1**	**m3**		**1.790.300**
Upah:					
Pekerja		0,038385321	jam	23.714	910
Mandor		0,003838532	jam	34.714	133
				Jumlah:	1.044
Bahan:					
Urugan Pilihan		2,5	M3	73.800	184.500
Bahan pengaman tebing galian		0,25	M3	6.287.000	1.571.750
				Jumlah:	1.756.250
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,003838532	jam	-	-
Bulldozer		0,050730408	jam	651.000	33.025
				Jumlah:	33.025
				Jumlah Total	1.790.319
				Nilai HSPK :	**1.790.300**
Timbunan Biasa dari sumber galian		**1**	**m3**		**158.800**
Upah:					
Pekerja		0,167499585	jam	23.714	3.972
Mandor		0,041874896	jam	34.714	1.454
				Jumlah:	5.426

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Bahan:					
Bahan timbunan (M08)		1,2	m3	59.000	70.800
				Jumlah:	70.800
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,041874896	jam	637.000	26.674
Dump Truck E08		0,105722741	jam	478.000	50.535
Motor Grader		0,001984127	jam	660.000	1.310
Tandem Roller		0,000389489	jam	406.000	158
Water tank truck		0,007028112	jam	556.000	3.908
				Jumlah:	82.585
				Jumlah Total	158.811
				Nilai HSPK :	**158.800**
Timbunan Biasa dari hasil galian		**1**	**m3**		**83.500**
Upah:					
Pekerja		0,007936508	jam	23.714	188
Mandor		0,001984127	jam	34.714	69
				Jumlah:	257
Sewa Peralatan:					
Excavator		0,004606239	jam	637.000	2.934
Dump Truck		0,122108064	jam	478.000	58.368
Motor Grader		0,001984127	jam	660.000	1.310
Vibro Roller		0,0041834	jam	406.000	1.698
Water tank truck		0,034136546	jam	556.000	18.980
				Jumlah:	83.290
				Jumlah Total	83.547
				Nilai HSPK :	**83.500**
Timbunan Pilihan dari sumber galian		**1**	**m3**		**129.000**
Upah:					
Pekerja		0,015873016	jam	23.714	376
Mandor		0,003968254	jam	34.714	138
				Jumlah:	514
Bahan:					
Bahan pilihan (M09)		1,2	m3	73.800	88.560
				Jumlah:	88.560
Sewa Peralatan:					
Wheel Loader		0,008504607	jam	786.000	6.685
Dump Truck E08		0,011910449	jam	478.000	5.693
Motor Grader		0,003968254	jam	660.000	2.619
Tandem		0,011155734	jam	541.000	6.035
Water Tanker		0,034136546	jam	556.000	18.980
				Jumlah:	40.012
				Jumlah Total	129.086
				Nilai HSPK :	**129.000**
Timbunan Pilihan dari galian		**1**	**m3**		**94.700**
Upah:					
Pekerja		0,015873016	jam	23.714	376
Mandor		0,003968254	jam	34.714	138
				Jumlah:	514
Sewa Peralatan:					
Wheel Loader		0,008504607	jam	786.000	6.685
Dump Truck E08		0,125252376	jam	478.000	59.871
Motor Grader		0,003968254	jam	660.000	2.619
Tandem		0,011155734	jam	541.000	6.035
Water Tanker		0,034136546	jam	556.000	18.980
				Jumlah:	94.189
				Jumlah Total	94.704
				Nilai HSPK :	**94.700**
Penyiapan Badan Jalan		**1**	**m2**		**14.400**
Upah:					
Pekerja		0,003442341	jam	23.714	82
Mandor		0,00172117	jam	34.714	60
				Jumlah:	141
Sewa Peralatan:					
Motor Grader		0,00172117	jam	660.000	1.136
Tandem		0,024422012	jam	541.000	13.212
				Jumlah:	14.348
				Jumlah Total	14.490
				Nilai HSPK :	**14.400**
Pembersihan dan Pengupasan Lahan		**1**	**m2**		**19.300**
Upah:					
Pekerja		0,047838412	jam	23.714	1.134
Mandor		0,004783841	jam	34.714	166
				Jumlah:	1.301
Sewa Peralatan:					
Dump Truck E08		0,027323236	jam	478.000	13.061
Alat bantu		1	Ls	5.000	5.000
				Jumlah:	18.061
				Jumlah Total	19.361
				Nilai HSPK :	**19.300**
Lapis Pondasi Agregat Kelas A		**1**	**m3**		**686.100**
Upah:					
Pekerja		0,077897798	jam	23.714	1.847
Mandor		0,009737225	jam	34.714	338

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				Jumlah:	2.185
Bahan:					
Agregat A		1,53877551	M3	415.000	638.592
				Jumlah:	638.592
Peralatan:					
Wheel Loader		0,018641995	jam	786.000	14.653
Dump Truck		0,054599856	jam	478.000	26.099
Motor Grader		0,000957207	jam	660.000	632
Vibratory Roller		0,009737225	jam	406.000	3.953
				Jumlah:	45.336
				Jumlah Total	686.114
				Nilai HSPK :	**686.100**
Lapis Pondasi Agregat Kelas B		**1**	**m3**		**583.700**
Upah:					
Pekerja		0,077897798	jam	23.714	1.847
Mandor		0,009737225	jam	34.714	338
				Jumlah:	2.185
Bahan:					
Agregat B		1,368888889	M3	385.000	527.022
				Jumlah:	527.022
Peralatan:					
Wheel Loader		0,020532384	jam	786.000	16.138
Dump Truck E08		0,070651327	jam	478.000	33.771
Motor Grader		0,000957207	jam	660.000	632
Vibratory Roller		0,009737225	jam	406.000	3.953
				Jumlah:	54.495
				Jumlah Total	583.702
				Nilai HSPK :	**583.700**
Lapis Pondasi Agregat Kelas S		**1**	**m3**		**391.400**
Upah:					
Pekerja		0,062318238	jam	23.714	1.478
Mandor		0,00778978	jam	34.714	270
				Jumlah:	1.748
Bahan:					
Agregat S		1,274482759	M3	278.000	354.306
				Jumlah:	354.306
Peralatan:					
Wheel Loader		0,008602361	jam	786.000	6.761
Dump Truck E08		0,05221284	jam	478.000	24.958
Motor Grader		0,000765766	jam	660.000	505
Vibratory Roller		0,00778978	jam	406.000	3.163
				Jumlah:	35.387
				Jumlah Total	391.442
				Nilai HSPK :	**391.400**
Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi		**1**	**Liter**		**27.900**
Upah:					
Pekerja		0,001464826	jam	23.714	35
Mandor		0,000732413	jam	34.714	25
				Jumlah:	60
Bahan:					
Aspal Emulsi		1,716666667	Liter	16.100	27.638
				Jumlah:	27.638
Peralatan:					
Asp. Distributor		0,000200803	jam	482.000	97
Compressor		0,000732413	jam	227.000	166
				Jumlah:	263
				Jumlah Total	27.962
				Nilai HSPK :	27.900
Lapis Perekat - Aspal Emulsi		**1**	**Liter**		**21.600**
Upah:					
Pekerja		0,001622652	jam	23.714	38
Mandor		0,000811326	jam	34.714	28
				Jumlah:	67
Bahan:					
Aspal Emulsi		1,716666667	Kg	12.400	21.287
				Jumlah:	21.287
Peralatan:					
Asp. Distributor		0,000200803	jam	482.000	97
Compressor		0,001043134	jam	227.000	237
				Jumlah:	334
				Jumlah Total	21.687
				Nilai HSPK :	**21.600**
Laston Lapis Aus (AC-WC) Mengunakan Aspal Buton		**1**	**Ton**		**2.677.800**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15		0,346022727	m3	779.000	269.552
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,388977273	m3	779.000	303.013
Semen		15,45	Kg	2.500	38.625
Aspal		62,83	Kg	27.400	1.721.542

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				Jumlah:	2.332.732
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	786.000	4.220
AMP		0,020080321	jam	13.885.000	278.815
Genset		0,020080321	jam	555.000	11.145
Dump Truck E09		0,035681673	jam	784.000	27.974
Asp. Finisher		0,012637081	jam	362.000	4.575
Tandem Roller		0,012868579	jam	541.000	6.962
P. Tyre Roller		0,008482424	jam	706.000	5.989
				Jumlah:	339.679
				Jumlah Total	2.677.870
				Nilai HSPK :	**2.677.800**
Laston Lapis Antara (AC-BC)Mengunakan Aspal buton		**1**	**Ton**		**2.547.500**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20		0,371875	m3	779.000	289.691
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,367102273	m3	779.000	285.973
Semen		15,45	Kg	2.500	38.625
Aspal		57,68	Kg	27.400	1.580.432
				Jumlah:	2.194.720
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	786.000	4.220
AMP		0,020080321	jam	13.885.000	278.815
Genset		0,020080321	jam	555.000	11.145
Dump Truck E09		0,051675622	jam	784.000	40.514
Asp. Finisher		0,011640766	jam	362.000	4.214
Tandem Roller		0,00828852	jam	541.000	4.484
P. Tyre Roller		0,005581189	jam	706.000	3.940
				Jumlah:	347.332
				Jumlah Total	2.547.511
				Nilai HSPK :	**2.547.500**
Laston Lapis Aus (AC-WC)		**1**	**Ton**		**2.351.100**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15		0,346022727	m3	779.000	269.552
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,388977273	m3	779.000	303.013
Semen		15,45	Kg	2.500	38.625
Aspal		62,83	Kg	22.200	1.394.826
				Jumlah:	2.006.016
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	786.000	4.220
AMP		0,020080321	jam	13.885.000	278.815
Genset		0,020080321	jam	555.000	11.145
Dump Truck E09		0,035681673	jam	784.000	27.974
Asp. Finisher		0,012637081	jam	362.000	4.575
Tandem Roller		0,012868579	jam	541.000	6.962
P. Tyre Roller		0,008482424	jam	706.000	5.989
				Jumlah:	339.679
				Jumlah Total	2.351.154
				Nilai HSPK :	**2.351.100**
Laston Lapis Antara (AC-BC)		**1**	**Ton**		**2.247.500**
Upah:					
Pekerja		0,200803213	jam	23.714	4.762
Mandor		0,020080321	jam	34.714	697
				Jumlah:	5.459
Bahan:					
Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20		0,371875	m3	779.000	289.691
Agr Pch Mesin 0 - 5		0,367102273	m3	779.000	285.973
Semen		15,45	Kg	2.500	38.625
Aspal		57,68	Kg	22.200	1.280.496
				Jumlah:	1.894.784
Peralatan:					
Wheel Loader		0,00536907	jam	786.000	4.220
AMP		0,020080321	jam	13.885.000	278.815
Genset		0,020080321	jam	555.000	11.145
Dump Truck E09		0,051675622	jam	784.000	40.514
Asp. Finisher		0,011640766	jam	362.000	4.214
Tandem Roller		0,00828852	jam	541.000	4.484
P. Tyre Roller		0,005581189	jam	706.000	3.940
				Jumlah:	347.332
				Jumlah Total	2.247.575
				Nilai HSPK :	**2.247.500**
Lapis Penetrasi Macadam 50 mm (Lapen) dgn aspal buton		**1**	**M3**		**3.087.500**
Upah:					
Pekerja		0,934773577	jam	23.714	22.167
Mandor		0,093477358	jam	34.714	3.245
				Jumlah:	25.412
Bahan:					
Agg Pokok		1,166666667	m3	415.000	484.167
Agg Pengunci		0,364583333	m3	415.000	151.302

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Agg Penutup		0,204166667	m3	415.000	84.729
Aspal		82,4	kg	27.400	2.257.760
				Jumlah:	2.977.958
Peralatan					
Wheel Loader		0,007087172	jam	651.000	4.614
Dump Truck 1		0,037579926	jam	478.000	17.963
Dump Truck 2		0,038594511	jam	478.000	18.448
Dump Truck 3		0,040792778	jam	478.000	19.499
Three Wheel Roller (6-8 Ton)		0,046738679	jam	341.000	15.938
Asphalt Distributor		0,016064257	jam	482.000	7.743
				Jumlah:	84.205
				Jumlah Total	3.087.575
				Nilai HSPK :	**3.087.500**
Lapis Penetrasi Macadam 50 mm (Lapen)		**1**	**M3**		**2.659.000**
Upah:					
Pekerja		0,934773577	jam	23.714	22.167
Mandor		0,093477358	jam	34.714	3.245
				Jumlah:	25.412
Bahan:					
Agg Pokok		1,166666667	m3	415.000	484.167
Agg Pengunci		0,364583333	m3	415.000	151.302
Agg Penutup		0,204166667	m3	415.000	84.729
Aspal		82,4	kg	22.200	1.829.280
				Jumlah:	2.549.478
Peralatan					
Wheel Loader		0,007087172	jam	651.000	4.614
Dump Truck 1		0,037579926	jam	478.000	17.963
Dump Truck 2		0,038594511	jam	478.000	18.448
Dump Truck 3		0,040792778	jam	478.000	19.499
Three Wheel Roller (6-8 Ton)		0,046738679	jam	341.000	15.938
Asphalt Distributor		0,016064257	jam	482.000	7.743
				Jumlah:	84.205
				Jumlah Total	2.659.095
				Nilai HSPK :	**2.659.000**
Beton struktur, fc'30 MPa		**1**	**m3**		**4.112.400**
Upah:					
Pekerja		0,602409639	jam	23.714	14.286
Tukang		1,506024096	jam	29.143	43.890
Mandor		0,100401606	jam	34.714	3.485
				Jumlah:	61.661
Bahan:					
Semen		346,8937	Kg	2.500	867.234
Pasir Beton		0,571772069	M3	301.000	172.103
Agregat Kasar		0,807993103	M3	294.000	237.550
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		4,8	Kg	23.300	111.840
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.906.576
Peralatan					
Concrete Mixing Plant		0,050200803	jam		-
Truck Mixer		0,107129482	jam	957.000	102.523
Concrete Vibrator		0,301204819	jam	68.000	20.482
Water Tank Truck		0,03815261	jam	556.000	21.213
				Jumlah:	144.218
				Jumlah Total	4.112.455
				Nilai HSPK :	**4.112.400**
Beton struktur, fc'25 Mpa		**1**	**m3**		**3.989.900**
Upah:					
Pekerja		0,401606426	jam	23.714	9.524
Tukang		0,602409639	jam	29.143	17.556
Mandor		0,050200803	jam	34.714	1.743
				Jumlah:	28.822
Bahan:					
Semen		307,97	Kg	2.500	769.925
Pasir Beton		0,610448276	M3	301.000	183.745
Agregat Kasar		0,79437931	M3	294.000	233.548
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		4,8	Kg	23.300	111.840
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.816.906
Peralatan					
Concrete Mixing Plant		0,050200803	jam		-
Truck Mixer		0,107129482	jam	957.000	102.523
Concrete Vibrator		0,301204819	jam	68.000	20.482
Water Tank Truck		0,03815261	jam	556.000	21.213
				Jumlah:	144.218
				Jumlah Total	3.989.946
				Nilai HSPK :	**3.989.900**
Beton strukur, fc'20 MPa		**1**	**m3**		**3.803.300**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Semen		272,95	Kg	2.500	682.375
Pasir Beton		0,634344828	M3	301.000	190.938
Agregat Kasar		0,792206897	M3	294.000	232.909
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		3	Kg	23.300	69.900
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.693.970
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	116.000	9.317
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	68.000	32.771
Water Tang Truck		0,03815261	jam	556.000	21.213
				Jumlah:	63.301
				Jumlah Total	3.803.388
				Nilai HSPK :	**3.803.300**
Beton mutu rendah fc'15 MPa		**1**	**m3**		**3.801.100**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					
Semen		271,92	Kg	2.500	679.800
Pasir Beton		0,648827586	M3	301.000	195.297
Agregat Kasar		0,778448276	M3	294.000	228.864
Kayu Perancah		0,4	M3	6.287.000	2.514.800
Paku		3	Kg	23.300	69.900
Air		190,55	Ltr	16	3.049
				Jumlah:	3.691.710
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	116.000	9.317
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	68.000	32.771
Water Tang Truck		0,03815261	jam	556.000	21.213
				Jumlah:	63.301
				Jumlah Total	3.801.127
				Nilai HSPK :	**3.801.100**
Beton, fc'10 Mpa		**1**	**m3**		**2.468.700**
Upah:					
Pekerja		0,642570281	jam	23.714	15.238
Tukang		0,963855422	jam	29.143	28.090
Mandor		0,080321285	jam	34.714	2.788
				Jumlah:	46.116
Bahan:					
Semen		237,93	Kg	2.500	594.825
Pasir Beton		0,595965517	M3	301.000	179.386
Agregat Kasar		0,915310345	M3	294.000	269.101
Kayu Perancah		0,2	M3	6.287.000	1.257.400
Paku		2,4	Kg	23.300	55.920
Air		166,86	Ltr	16	2.670
				Jumlah:	2.359.302
Peralatan					
Concrete Mixer		0,080321285	jam	116.000	9.317
Concrete Vibrator		0,481927711	jam	68.000	32.771
Water Tang Truck		0,03815261	jam	556.000	21.213
				Jumlah:	63.301
				Jumlah Total	2.468.719
				Nilai HSPK :	**2.468.700**
Baja Tulangan Polos-BjTP 280		**1**	**Kg**		**26.000**
Upah:					
Pekerja		0,105	jam	23.714	2.490
Tukang		0,035	jam	29.143	1.020
Mandor		0,035	jam	34.714	1.215
				Jumlah:	4.725
Bahan:					
Baja Tulangan Polos BjTP 280		1,03	Kg	20.400	21.012
Kawat Beton		0,02	Kg	17.900	358
				Jumlah:	21.370
				Jumlah Total	26.095
				Nilai HSPK :	**26.000**
Pasangan Batu		**1**	**m3**		**1.071.300**
Upah:					
Pekerja		6,425702811	jam	23.714	152.381
Tukang		1,606425703	jam	29.143	46.816
Mandor		0,803212851	jam	34.714	27.883
				Jumlah:	227.080
Bahan:					
Batu Belah		1,02375	Kg	190.000	194.513
Semen (PC)		173	Kg	2.500	432.500
Pasir		0,456206897	m3	301.000	137.318
				Jumlah:	764.331
Peralatan:					
Conc. Mixer		0,682730924	jam	116.000	79.197
Water Tanker		0,001405622	jam	556.000	782
				Jumlah:	79.978
				Jumlah Total	1.071.389
				Nilai HSPK :	1.071.300

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis		**1**	**m3**		**939.800**
Upah:					
Pekerja		5,25	jam	23.714	124.500
Tukang		2,625	jam	29.143	76.500
Mandor		0,875	jam	34.714	30.375
				Jumlah:	231.375
Bahan:					
Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis		15	Kg	33.300	499.500
Batu belah		1,1	m3	190.000	209.000
				Jumlah:	708.500
				Jumlah Total	939.875
				Nilai HSPK :	**939.800**
Sandaran (Railing)		**1**	**m'**		**388.600**
Upah:					
Pekerja		1,68	jam	23.714	39.840
Tukang		0,56	jam	29.143	16.320
Mandor		0,28	jam	34.714	9.720
				Jumlah:	65.880
Bahan:					
Pipa d = 8.91 cm Galvanised		1,03	m	265.000	272.950
Dudukan, mur, baut dll		0,7725	m	64.500	49.826
				Jumlah:	322.776
				Jumlah Total	388.656
				Nilai HSPK :	**388.600**
Papan Nama Jembatan		**1**	**bh**		**1.426.800**
Upah:					
Pekerja		4,666666667	jam	23.714	110.667
Tukang		2,333333333	jam	29.143	68.000
Mandor		2,333333333	jam	34.714	81.000
				Jumlah:	259.667
Bahan:					
Prasasti Marmer		1	Bh	1.167.000	1.167.000
Adukan Semen		0,0015	Zak	100.000	150
				Jumlah:	1.167.150
				Jumlah Total	1.426.817
				Nilai HSPK :	1.426.800
Pembongkaran Pasangan Batu		**1**	**m3**		**496.700**
Upah:					
Pekerja		9,638554217	jam	23.714	228.571
Mandor		1,204819277	jam	34.714	41.824
				Jumlah:	270.396
Peralatan:					
Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit		1,204819277	jam	60.000	72.289
Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP		0,010130719	jam	651.000	6.595
Dump Truck 3-4 M3		0,308510906	jam	478.000	147.468
				Jumlah:	226.352
				Jumlah Total	496.748
				Nilai HSPK :	**496.700**
Pembongkaran Beton		**1**	**m3**		**728.900**
Upah:					
Pekerja		14,45783133	jam	23.714	342.857
Mandor		1,807228916	jam	34.714	62.737
				Jumlah:	405.594
Peralatan:					
Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit		1,807228916	jam	60.000	108.434
Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP		0,010130719	jam	651.000	6.595
Dump Truck 3-4 M3		0,435747854	jam	478.000	208.287
				Jumlah:	323.316
				Jumlah Total	728.910
				Nilai HSPK :	**728.900**
Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu		**1**	**m2**		**213.200**
Upah:					
Pekerja		7,005163511	jam	23.714	166.122
Mandor		0,875645439	jam	34.714	30.397
				Jumlah:	196.520
Peralatan:					
Dump Truck 3-4 M3		0,035025818	jam	478.000	16.742
				Jumlah:	16.742
				Jumlah Total	213.262
				Nilai HSPK :	**213.200**
Pembongkaran Jembatan Kayu		**1**	**m2**		**49.500**
Upah:					
Pekerja		0,114744693	jam	23.714	2.721
Mandor		0,014343087	jam	34.714	498
				Jumlah:	3.219
Peralatan:					
Chain Saw		0,5	jam	58.000	29.000
Crane On Truck (10-15) T; 260 HP		0,014343087	jam	856.000	12.278
Dump Truck 3-4 Ton; 100 HP		0,010512593	jam	478.000	5.025
				Jumlah:	46.303
				Jumlah Total	49.522
				Nilai HSPK :	**49.500**
Pipa Penyalur PVC		**1**	**m'**		**119.900**
Upah:					
Pekerja		0,35	jam	23.714	8.300

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Tukang		0,35	jam	29.143	10.200
Mandor		0,7	jam	34.714	24.300
				Jumlah:	42.800
Bahan:					
Pipa PVC AW Dia 4 inch		0,333333333	batang/m'	126.000	42.000
Baja Tulangan (ankur)		1,5	Kg	20.400	30.600
Lem PVC		0,1	Kg	45.000	4.500
				Jumlah:	77.100
				Jumlah Total	119.900
				Nilai HSPK :	**119.900**
Alat bantu		**1**	**Set**		**63.800**
Cangkul		1	Bh	75.800	75.800
Gagang Cangkul		1	Bh	12.700	12.700
Sekop besar		1	Bh	75.800	75.800
Plongki besar		1	Bh	27.100	27.100
				Jumlah:	191.400
				Nilai HSPK :	**63.800**
Marka Jalan Termoplastik		**1**	**M2**		**254.500**
Upah:					
Pekerja Biasa		0,6	jam	23.714	14.229
Tukang		0,075	jam	29.143	2.186
Mandor		0,075	jam	34.714	2.604
				Jumlah:	19.018
Bahan:					
Cat Marka Thermoplastic		1,545	Kg	134.000	207.030
Glass Bead		0,4635	Kg	61.600	28.552
				Jumlah:	235.582
				Jumlah Total	254.599
				Nilai HSPK :	**254.500**
Telford		**1**	**m3**		**443.300**
Upah:					
Buruh tidak terlatih		1	HOK	166.000	166.000
Mandor		0,025	HOK	243.000	6.075
				Jumlah:	172.075
Bahan:					
Batu Belah 10 - 15 cm		0,625	m3	230.000	143.750
Batu Belah 5 - 7 cm		0,25	m3	230.000	57.500
Sirtu kerikil gunung		0,375	m3	180.000	67.500
Alat bantu		0,04	set	63.800	2.552
				Jumlah:	271.302
				Jumlah Total	443.377
				Nilai HSPK :	443.300
Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar		**1**	**m'**		**1.090.200**
Upah:					
Pekerja		0,057831325	jam	23.714	1.371
Tukang		0,028915663	jam	29.143	843
Mandor		0,009638554	jam	34.714	335
				Jumlah:	2.549
Bahan:					
Sambungan siar muai tipe modular		1,03	m3	40.000	41.200
Beton fast track 8 jam		0,04944	m3	21.000.000	1.038.240
				Jumlah:	1.079.440
Peralatan:					
Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP		0,001418961	jam	95.000	135
JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR		0,009638554	jam	287.000	2.766
Generator Set		0,009638554	jam	555.000	5.349
				Jumlah:	8.250
				Jumlah Total	1.090.239
				Nilai HSPK :	1.090.200
Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran ..... Mm x ..... Mm x..... Mm		**1**	**Bh**		**930.500**
Upah:					
Pekerja		2,333333333	jam	23.714	55.333
Tukang		0,583333333	jam	29.143	17.000
Mandor		0,583333333	jam	34.714	20.250
				Jumlah:	92.583
Bahan:					
Elastomer sintetis elastomer jenis 3; (450x400x45) mm3		1	Bh	838.000	838.000
				Jumlah:	838.000
				Jumlah Total	930.583
				Nilai HSPK :	930.500
Pemeliharaan Jalan (Pembersihan Badan Jalan)		**1**	**KM**	**48.600.000**	**48.600.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	5.088.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		96	m3	51.800	4.972.800
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		2000	m2	19.300	38.600.000
				Jumlah	43.572.800

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				Nilai HSPK	48.660.800
				Nilai HSPK (Dibulatkan)	48.600.000
Pemeliharaan Jalan (Pembersihan Badan Jalan dan Patching)		**1**	**KM**	**95.800.000**	**95.800.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	5.088.000
II. Pekerjaan Tanah					
- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		96	m3	51.800	4.972.800
- Pembersihan dan Pengupasan Lahan		2000	m2	19.300	38.600.000
				Jumlah	43.572.800
III. Pekerjaan Perkerasan					
- Lapis Pondasi Atas (LPA) Agregat Kelas A		30	m3	686.100	20.583.000
- Lapis Penetrasi Macadam		10	m3	2.659.000	26.590.000
				Jumlah	47.173.000
				Nilai HSPK	95.833.800
				Nilai HSPK (Dibulatkan)	95.800.000
Pemeliharaan Drainase (Normalisasi Saluran Drainase)		**1**	**M'**	**36.000**	**36.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	5.088.000
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		600	M3	51.800	31.080.000
				Jumlah	31.080.000
				Nilai HSPK	36.168.000
				Nilai HSPK per M	36.168
				Nilai HSPK (Dibulatkan)	36.000
Pemeliharaan Drainase (Normalisasi Saluran dan Perbaikan Batu Pasangan)		**1**	**M'**	**106.000**	**106.000**
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	5.088.000
Pekerjaan Drainase sep. 1000 M					
Pek. Galian Tanah		300	M3	51.800	15.540.000
Pek. Pasangan Batu belah 1:4		44	M3	1.071.300	47.137.200
Pek. Plesteran 1:4		200	M2	124.000	24.800.000
Pek. Acian		200	M2	69.700	13.940.000
				Jumlah	101.417.200
				Nilai HSPK	106.505.200
				Nilai HSPK per M	106.505
				Nilai HSPK (Dibulatkan)	106.000
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten					
Pemeliharaan Jembatan		1	Unit	24.700.000	24.700.000
I. Umum					
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		1	Ls	1.250.000	1.250.000
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	Ls	3.838.000	3.838.000
				Jumlah	5.088.000
II. Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan					
- Pasangan Batu		3,2	M3	1.071.300	3.428.160
- Beton strukur, fc'15 MPa (trotoar)		3,08	M3	3.801.100	11.707.388
- Sandaran (Railing)		8	M'	388.600	3.108.800
- Papan Nama Jembatan		1	M'	1.426.800	1.426.800
				Jumlah	19.671.148
				Nilai HSPK	24.759.148
				Nilai HSPK (Dibulatkan)	24.700.000
Pemeliharaan Jembatan	**-**	**1**	**Unit**	**27.500.000**	**27.500.000**
Pembersihan dan Stripping/kosrekan			**M2**		
Upah:					
Pekerja		0,06	OH	166.000	9.960
Mandor		0,006	OH	243.000	1.458
		Nilai HSPK			11.418
Papan nama pekerjaan ukuran 80x120 cm, menggunakan multiflex 12 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12			M2		
Upah:					
Pekerja		1	OH	166.000	166.000
Tukang kayu		1	OH	204.000	204.000
Kepala tukang kayu		0,1	OH	230.000	23.000
Tukang cat dan tulis		1,5	OH	204.000	306.000
Mandor		0,1	OH	243.000	24.300
Bahan					
Multiplek tebal 12 mm bagor/goni		0,35	lembar	238.000	83.300
Tiang kayu 8/12 kelas II, tinggi 4m tinggi 4m		0,077	m3	6.287.000	484.099

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Frame besi L.30.30.3		5,8	Kg	20.400	118.320
Paku campuran 5 cm dan 7 cm		1,25	Kg	23.300	29.125
Cat kayu		2,5	Kg	58.600	146.500
				Nilai HSPK	1.584.644
Dewatering/Pengeringan/Pengalihan Air dengan kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43cm x 65cm cm x 65 cm			**M3**		
Upah:					
Pekerja		0,04	OH	166.000	6.640
Mandor		0,004	OH	243.000	972
Bahan					
Karung plastik/ bagor/ goni bagor/goni		1	buah	4.600	4.600
Tali rapia / plastik		2	m'	100	200
Sewa pasir / pasir urug / tanah timbun		0,012	m3	107.000	1.284
				Nilai HSPK	**13.696**
Galian tanah biasa sedalam < 1 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		0,563	OH	166.000	93.458
Mandor		0,0563	OH	243.000	13.681
				Nilai HSPK	107.139
Galian tanah biasa sedalam 1 m s.d. 2 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		0,675	OH	166.000	112.050
Mandor		0,0675	OH	243.000	16.403
				Nilai HSPK	128.453
Galian tanah biasa sedalam 2 m s.d. 3 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		0,76	OH	166.000	126.160
Mandor		0,076	OH	243.000	18.468
				Nilai HSPK	144.628
galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,351	OH	166.000	224.266
Mandor		0,1351	OH	243.000	32.829
				Nilai HSPK	257.095
galian tanah berbatu sedalam 1 m s.d. 2 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,5	OH	166.000	249.000
Mandor		0,15	OH	243.000	36.450
				Nilai HSPK	285.450
galian tanah berbatu sedalam 2 m s.d. 3 m			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
				Nilai HSPK	313.995
Timbunan tanah atau urugan tanah kembali			**M3**		
Upah:					
Pekerja		0,33	OH	166.000	54.780
Mandor		0,033	OH	243.000	8.019
				Nilai HSPK	62.799
Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, Mortar tipe N (setara dengan camp. 1 PC:4 PP) Pengadukan Manual			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,5	OH	166.000	249.000
Tukang batu		0,5	OH	204.000	102.000
Mandor		0,15	OH	243.000	36.450
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,2	M3	230.000	276.000
Pasir Pasang		0,52	M3	301.000	156.520
Portland Cement		163	Kg	2.500	407.500
Biaya angkut bahan dengan truk					
Batu kali/Batu belah		1,2	M3	98.090	117.708
Pasir Pasang		0,52	M3	115.517	60.069
Portland Cement		163	Kg	4.698	765.751
				Nilai HSPK	**2.170.997**
Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) Pengadukan Manual			M2		
Upah:					
Pekerja		0,3	OH	166.000	49.800
Tukang batu		0,15	OH	204.000	30.600
Kepala Tukang		0,015	OH	230.000	3.450
Mandor		0,03	OH	243.000	7.290
Bahan					
Pasir Pasang		0,012	M3	301.000	3.612
Portland Cement		6,34	Kg	2.500	15.850
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Pasir Pasang		0,012	M3	399.561	4.795
Portland Cement		6,34	Kg	302	1.914
				Nilai HSPK	**117.311**

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) Pengadukan Manual			**M2**		
Upah:					
Pekerja		0,384	OH	166.000	63.744
Tukang batu		0,192	OH	204.000	39.168
Kepala Tukang		0,019	OH	230.000	4.370
Mandor		0,019	OH	243.000	4.617
Bahan					
Pasir Pasang		0,02	M3	301.000	6.020
Portland Cement		10,224	Kg	2.500	25.560
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Pasir Pasang		0,02	M3	399.561	7.991
Portland Cement		10,224	Kg	302	3.087
				Nilai HSPK	154.557
Beton untuk lantai saluran, mutu fc' ~ 9,8 MPa (K-125) Pengadukan Manual			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Tukang batu		0,275	OH	204.000	56.100
Kepala Tukang		0,028	OH	230.000	6.440
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
Bahan					
Portland Cement		276	Kg	2.500	690.000
Pasir Beton		828	Kg	195	161.836
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1012	Kg	168	170.016
Air		215	Liter	-	-
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Portland Cement		276	Kg	302	83.322
Pasir Beton		828	Kg	259	214.829
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1012	Kg	250	253.459
				Nilai HSPK	1.949.998
Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66, Pengadukan Manual			**M3**		
Upah:					
Pekerja		1,65	OH	166.000	273.900
Tukang batu		0,275	OH	204.000	56.100
Kepala Tukang		0,028	OH	230.000	6.440
Mandor		0,165	OH	243.000	40.095
Bahan					
Portland Cement		326	Kg	2.500	815.000
Pasir Beton		760	Kg	195	148.545
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1029	Kg	168	172.872
Air		215	Liter	-	-
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Portland Cement		326	Kg	302	98.416
Pasir Beton		760	Kg	259	197.186
Kerikil / Batu pecah 2-3 cm		1029	Kg	250	257.717
				Nilai HSPK	2.066.272
Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir			100 Kg		
Upah:					
Pekerja		0,7	OH	166.000	116.200
Tukang besi		0,7	OH	204.000	142.800
Kepala tukang		0,07	OH	230.000	16.100
Mandor		0,07	OH	243.000	17.010
Bahan					
Besi Beton (polos/ulir)		105	Kg	20.400	2.142.000
Kawat Ikat		1,5	Kg	17.900	26.850
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Besi Beton (polos/ulir)		105	Kg	302	31.699
Kawat Ikat		1,5	Kg	302	453
				Nilai HSPK	**2.493.111**
Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)			M2		
Upah:					
Pekerja		0,24	OH	166.000	39.840
Tukang kayu		0,12	OH	204.000	24.480
Kepala tukang		0,012	OH	230.000	2.760
Mandor		0,024	OH	243.000	5.832
Bahan					
Multiflex 12 mm		0,128	lbr	-	-
Kaso 5/7 cm (sembarang)		0,005	m3	6.287.000	31.435
Paku 5 cm dan 7 cm		0,24	kg	23.300	5.592
Minyak bekisting		0,2	L	37.500	7.500
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Kaso 5/7 cm (sembarang)		0,005	m3	191.598	958
Paku 5 cm dan 7 cm		0,24	kg	154	37
				Nilai HSPK	118.434
Pemasangan pipa suling-suling / pipa resapan			buah		
Upah:					
Pekerja		0,1	OH	166.000	16.600
Mandor		0,01	OH	243.000	2.430
Bahan					
Pipa PVC Ø 2"		1,05	m'	13.900	14.595

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Ijuk		0,1	kg	4.500	450
Kerikil		0,02	m3	294.000	5.880
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Kerikil		0,02	m3	438.294	8.766
				Nilai HSPK	48.721
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x0,5			**Kotak**		
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,3	OH	166.000	49.800
Mandor		0,03	OH	243.000	7.290
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,3	m3	230.000	299.000
Kawat bronjong		1	buah	646.000	646.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		1,3	m3	393.201	511.161
Kawat bronjong		1	buah	3.019	3.019
				Nilai HSPK	1.516.270
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 2x1x1			**Kotak**		
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,6	OH	166.000	99.600
Mandor		0,06	OH	243.000	14.580
Bahan					
Batu kali/Batu belah		2,6	m3	230.000	598.000
Kawat bronjong		1	buah	1.293.000	1.293.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		2,6	m3	393.201	1.022.322
Kawat bronjong		1	buah	6.038	6.038
				Nilai HSPK	3.033.540
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1x0,5			**Kotak**		
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,45	OH	166.000	74.700
Mandor		0,045	OH	243.000	10.935
Bahan					
Batu kali/Batu belah		1,95	m3	230.000	448.500
Kawat bronjong		1	buah	969.000	969.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		1,95	m3	393.201	766.741
Kawat bronjong		1	buah	4.528	4.528
				Nilai HSPK	2.274.405
Bronjong (pabrikasi) Penahan Tanah uk. 3x1,5x0,5			**Kotak**		
Upah:					
Pekerja (isi batu dan pasang)		0,675	OH	166.000	112.050
Mandor		0,0675	OH	243.000	16.403
Bahan					
Batu kali/Batu belah		2,925	m3	230.000	672.750
Kawat bronjong		1	buah	1.454.000	1.454.000
Biaya angkut bahan sampai lokasi pekerjaan					
Batu kali/Batu belah		2,925	m3	393.201	1.150.112
Kawat bronjong		1	buah	6.793	6.793
				Nilai HSPK	3.412.107
Penggalian 1m3 tanah biasa untuk konstruksi sedalam 1 meter					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Pekerja		0,75	Org/Hari	179.000	134.250
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
				JUMLAH TENAGA KERJA	140.325
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					140.325
				DIBULATKAN	140.300
Penggalian 1m3 tanah biasa sedalam 2 meter					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,045	Org/Hari	243.000	10.935
Pekerja		0,9	Org/Hari	179.000	161.100
				JUMLAH TENAGA KERJA	172.035
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					172.035
				DIBULATKAN	172.000
Penggalian 1m3 tanah keras sedalam 1 meter					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,032	Org/Hari	243.000	7.776
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	186.776
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					186.776
				DIBULATKAN	186.700
Penggalian 1 m3 tanah dengan alat berat					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,02555023	Org/Jam	32.857	840
Pekerja		0,051100459	Org/Jam	25.571	1.307
				JUMLAH TENAGA KERJA	2.146
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
Excavator 80-140 HP		0,02555023	jam	637.000	16.275
Dump Truck 3.5 TON		0,334358335	jam	478.000	159.823
				JUMLAH HARGA ALAT	176.099
Jumlah (A + B + C)					178.245
				DIBULATKAN	178.200
Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Pekerja		0,5	Org/Hari	179.000	89.500
Mandor		0,05	Org/Hari	243.000	12.150
				JUMLAH TENAGA KERJA	101.650
BAHAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	-
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					101.650
				DIBULATKAN	101.600
Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	56.130
BAHAN					
Pasir Urug		1,2	m3	140.000	168.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	168.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					224.130
				DIBULATKAN	224.100
Pengurugan tanah dengan pemadatan tanah timbun					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	56.130
BAHAN					
Tanah Timbun		1,2	m3	73.800	88.560
				JUMLAH HARGA BAHAN	88.560
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					144.690
				DIBULATKAN	144.600
Pengurugan 1 m3 sirtu padat (Setara Dolok Raut)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	50.825
BAHAN					
Sirtu (Setara Dolok Raut)		1,2	m3	140.000	168.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	168.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					218.825
				DIBULATKAN	218.800
Pengurugan 1 m3 sirtu padat (Setara Lae Renun)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
TENAGA					
Mandor		0,025	Org/Hari	243.000	6.075
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	50.825
BAHAN					
Sirtu (Setara Lae Renun)		1,2	m3	107.000	128.400
				JUMLAH HARGA BAHAN	128.400
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					179.225
				DIBULATKAN	179.200
Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,075	Org/Hari	243.000	18.225
Kepala tukang		0,075	Org/Hari	230.000	17.250
Tukang		0,75	Org/Hari	211.000	158.250
Pekerja		1,5	Org/Hari	179.000	268.500
				JUMLAH TENAGA KERJA	462.225
BAHAN					
Portland cement		163	Kg	2.500	407.500
Pasir Pasang		0,52	M3	301.000	156.520
Batu belah 15 cm/20 cm		1,2	M3	250.000	300.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	864.020
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.326.245
				DIBULATKAN	1.326.200
Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,039	Org/Hari	243.000	9.477
Kepala tukang		0,039	Org/Hari	230.000	8.970
Tukang		0,39	Org/Hari	211.000	82.290
Pekerja		0,78	Org/Hari	179.000	139.620
				JUMLAH TENAGA KERJA	240.357
BAHAN					
Pasir Urug		0,432	M3	140.000	60.480
Batu belah 15 cm/20 cm		1,2	M3	230.000	276.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	336.480
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					576.837
				DIBULATKAN	576.800
Pekerjaan beton K-175 (Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (120±20) mm, w/c = 0,66)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,083	Org/Hari	243.000	20.169
Kepala tukang		0,028	Org/Hari	230.000	6.440
Tukang		0,275	Org/Hari	211.000	58.025
Pekerja		1,65	Org/Hari	179.000	295.350
				JUMLAH TENAGA KERJA	379.984
BAHAN					
Portland Cement		326	kg	2.500	815.000
Pasir Beton		0,5429	M3	301.000	163.413
Batu Kerikil Bersih		0,7622	M3	294.000	224.087
Air		215	Liter	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.202.500
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.582.484
				DIBULATKAN	1.582.400
Pekerjaan beton K 225 (Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225), slump (120±20) mm, w/c = 0,58					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,083	Org/Hari	243.000	20.169
Kepala tukang		0,028	Org/Hari	230.000	6.440
Tukang		0,275	Org/Hari	211.000	58.025
Pekerja		1,65	Org/Hari	179.000	295.350
				JUMLAH TENAGA KERJA	379.984
BAHAN					
Portland Cement		371	kg	2.500	927.500
Pasir Beton		0,4986	M3	301.000	150.079
Batu Kerikil Bersih		0,7756	M3	294.000	228.026
Air		215	Liter	-	-
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.305.605
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.685.589
				DIBULATKAN	1.685.500

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pekerjaan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,004	Org/Hari	243.000	972
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	29.882
BAHAN					
Besi beton polos		10,5	Kg	20.400	214.200
Kawat beton		0,15	Kg	17.900	2.685
				JUMLAH HARGA BAHAN	216.885
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					246.767
				untuk 1 kg Pembesian	24.677
				DIBULATKAN	24.600
Pekerjaan pemasangan 10 kg Jaring kawat baja (Wiremesh)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,001	Org/Hari	243.000	243
Kepala tukang		0,002	Org/Hari	230.000	460
Tukang		0,025	Org/Hari	211.000	5.275
Pekerja		0,025	Org/Hari	179.000	4.475
				JUMLAH TENAGA KERJA	10.453
BAHAN					
Kawat beton		0,05	Kg	17.900	895
Wiremesh M-8		10,2	Kg	18.100	184.620
				JUMLAH HARGA BAHAN	185.515
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					195.968
				untuk 1 kg Pembesian	19.597
				DIBULATKAN	19.500
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi					
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,026	Org/Hari	243.000	6.318
Kepala tukang		0,026	Org/Hari	230.000	5.980
Tukang kayu		0,26	Org/Hari	211.000	54.860
Pekerja		0,52	Org/Hari	179.000	93.080
				JUMLAH TENAGA KERJA	160.238
BAHAN					
Paku Biasa		0,3	Kg	23.300	6.990
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Minyak bekisting		0,1	Liter	37.500	3.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	262.220
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					422.458
				Bahan 2 x Pemakaian	211.229
				DIBULATKAN	211.200
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof					
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,026	Org/Hari	243.000	6.318
Kepala tukang		0,026	Org/Hari	230.000	5.980
Tukang		0,26	Org/Hari	211.000	54.860
Pekerja		0,52	Org/Hari	179.000	93.080
				JUMLAH TENAGA KERJA	160.238
BAHAN					
Paku Biasa		0,3	Kg	23.300	6.990
Kayu kelas III		0,045	m3	6.287.000	282.915
Minyak bekisting		0,1	Liter	37.500	3.750
				JUMLAH HARGA BAHAN	293.655
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					453.893
				Bahan 2 x Pemakaian	226.947
				DIBULATKAN	226.900
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom					
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Balok kayu kelas II		0,015	m3	6.287.000	94.305
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		2	Batang	18.000	36.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	472.455
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					675.834
				Bahan 2 x Pemakaian	337.917
				DIBULATKAN	337.900
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok					
	Bahan 2 x Pemakaian				
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Balok kayu kelas II		0,018	m3	6.287.000	113.166
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		2	Batang	18.000	36.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	491.316
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					694.695
				Bahan 2 x Pemakaian	347.348
				DIBULATKAN	347.300
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,015	m3	6.287.000	94.305
Kayu kelas III		0,04	m3	6.287.000	251.480
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		6	Batang	18.000	108.000
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	544.455
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					747.834
				DIBULATKAN	747.800
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,02	m3	6.287.000	125.740
Kayu kelas III		0,03	m3	6.287.000	188.610
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		3	Batang	18.000	54.000
Formite/penjaga jarak bekisting/ spacer		4	Buah	-	
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	459.020
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					662.399
				untuk 2 kali pemakaian	331.200
				DIBULATKAN	331.200
Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,033	Org/Hari	243.000	8.019
Kepala tukang		0,033	Org/Hari	230.000	7.590
Tukang		0,33	Org/Hari	211.000	69.630
Pekerja		0,66	Org/Hari	179.000	118.140
				JUMLAH TENAGA KERJA	203.379
BAHAN					
Paku 2" - 4"		0,4	Kg	23.300	9.320
Plywood tebal 9 mm		0,35	Lembar	211.000	73.850
Balok kayu kelas II		0,02	m3	6.287.000	125.740
Kayu kelas III		0,03	m3	6.287.000	188.610
Kayu perancah D 8-10 cm - 4 m'		3	Batang	18.000	54.000
Formite/penjaga jarak bekisting/ spacer		4	Buah	-	
Minyak bekisting		0,2	Liter	37.500	7.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	459.020
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					662.399
				untuk 2 kali pemakaian	331.200
				DIBULATKAN	331.200
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Sloof 15 x 20					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.582.484	1.582.484
Pek. Begesting Sloof		10	M2	226.947	2.269.465
Pek. Besi beton polos		143	Kg	24.677	3.528.768
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	7.380.717
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					7.380.717
				DIBULATKAN	7.380.700
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Kolom 15 x 20					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.582.484	1.582.484
Pek. Begesting Kolom		10	M2	337.917	3.379.170
Pek. Besi beton polos		143	Kg	24.677	3.528.768
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	8.490.422
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					8.490.422
				DIBULATKAN	8.490.400
Membuat 1 M3 Beton betulang K.175 Pedestrian (besi Wiremesh)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA + BAHAN					
Pek. Beton mutu Fc'=14,5 Mpa (K=175)		1	M3	1.582.484	1.582.484
Pek. Begesting		0	M2	347.348	-
Wiremesh M-8		27,0439	Kg	19.597	529.974
				JUMLAH TENAGA + BAHAN	2.112.458
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B)					2.112.458
				DIBULATKAN	2.112.400
Pemasangan 1 kg besi profil					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,03	Org/Hari	243.000	7.290
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.490
BAHAN					
Besi Profil		1,15	Kg	20.400	23.460
				JUMLAH HARGA BAHAN	23.460
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					67.950
				DIBULATKAN	67.900
Pemasangan 1 m' kusen alluminium 4"					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,0021	Org/Hari	243.000	510
Kepala tukang		0,0043	Org/Hari	230.000	989
Tukang		0,043	Org/Hari	211.000	9.073
Pekerja		0,043	Org/Hari	179.000	7.697
				JUMLAH TENAGA KERJA	18.269

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
BAHAN					
Profil Aluminium		1,1	m'	113.000	124.300
Skrup fixer		2	m'	23.300	46.600
Sealent		0,06	m'	73.200	4.392
				JUMLAH HARGA BAHAN	175.292
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					193.561
				DIBULATKAN	193.500
Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0021	Org/Hari	243.000	510
Kepala tukang		0,0043	Org/Hari	230.000	989
Tukang		0,043	Org/Hari	211.000	9.073
Pekerja		0,043	Org/Hari	179.000	7.697
				JUMLAH TENAGA KERJA	18.269
BAHAN					
Seng plat		1,05	m'	123.000	129.150
Paku		0,015	kg	23.300	350
Papan kayu		0,019	m3	6.287.000	119.453
				JUMLAH HARGA BAHAN	248.953
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					267.222
				DIBULATKAN	267.200
Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,03	Org/Hari	230.000	6.900
Tukang		0,3	Org/Hari	211.000	63.300
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	98.994
BAHAN					
Seng plat		1,05	m'	123.000	129.150
Paku		0,015	kg	23.300	350
Besi strif		0,019	m3	20.400	388
				JUMLAH HARGA BAHAN	129.887
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					228.881
				DIBULATKAN	228.800
Pemasangan 1 m atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,037	Org/Hari	243.000	8.991
Kepala tukang		0,073	Org/Hari	230.000	16.790
Tukang		0,734	Org/Hari	211.000	154.874
Pekerja		0,734	Org/Hari	179.000	131.386
				JUMLAH TENAGA KERJA	312.041
BAHAN					
Baja Ringan canai dingin C75		3,065	kg	46.900	143.749
				JUMLAH HARGA BAHAN	143.749
PERALATAN					
Peralatan		1	ls	4.690	4.690
				JUMLAH HARGA ALAT	4.690
Jumlah (A + B + C)					460.480
				DIBULATKAN	460.400
Pemasangan dinding bata merah 1 PC : 2 PP tebal 1/2 bata					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	80.745
BAHAN					
Portland Cement		18,95	Kg	2.500	47.375
Pasir pasang		0,038	M3	301.000	11.438
Bata merah		70	Bh	1.150	80.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	139.313
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					220.058
				DIBULATKAN	220.000
Pemasangan dinding bata merah 1 PC : 4 PP tebal 1/2 bata					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	80.745
BAHAN					
Portland Cement		11,5	Kg	2.500	28.750
Pasir pasang		0,043	M3	301.000	12.943
Bata merah		70	Bh	1.150	80.500
				JUMLAH HARGA BAHAN	122.193
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					202.938
				DIBULATKAN	202.900
Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm.					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		10,224	Kg	2.500	25.560
Pasir Pasang		0,02	M3	301.000	6.020
				JUMLAH HARGA BAHAN	31.580
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					124.025
				DIBULATKAN	124.000
Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		6,24	Kg	2.500	15.600
Pasir Pasang		0,024	M3	301.000	7.224
				JUMLAH HARGA BAHAN	22.824
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					115.269
				DIBULATKAN	115.200
Plesteran ciprat 1 PC : 2 PS (Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP.)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,015	Org/Hari	243.000	3.645
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	92.445
BAHAN					
Portland cement		6,34	Kg	2.500	15.850
Pasir Pasang		0,012	M3	301.000	3.612
				JUMLAH HARGA BAHAN	19.462
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					111.907
				DIBULATKAN	111.900
Pemasangan 1 m2 acian.					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,01	Org/Hari	243.000	2.430
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,2	Org/Hari	179.000	35.800
				JUMLAH TENAGA KERJA	61.630
BAHAN					
Portland cement		3,25	Kg	2.500	8.125
				JUMLAH HARGA BAHAN	8.125
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					69.755
				DIBULATKAN	69.700

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pemasangan 1 m2 lantai Granit ukuran (60 x 60) cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,012	Org/Hari	243.000	2.916
Kepala tukang		0,012	Org/Hari	230.000	2.760
Tukang		0,12	Org/Hari	211.000	25.320
Pekerja		0,24	Org/Hari	179.000	42.960
				JUMLAH TENAGA KERJA	73.956
BAHAN					
Granit 60 x 60 cm		3,1	Bh	62.280	193.068
Portland cement		9,6	Kg	2.500	24.000
Pasir beton		0,045	M3	301.000	13.545
Semen warna		1,5	Kg	3.680	5.520
				JUMLAH HARGA BAHAN	236.133
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					310.089
				DIBULATKAN	310.000
Pemasangan 1 m2 lantai Granit ukuran (40 x 40) cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,013	Org/Hari	230.000	2.990
Tukang		0,125	Org/Hari	211.000	26.375
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	77.274
BAHAN					
Granit 40 x 40 cm		6,63	Bh	27.680	183.518
Portland cement		9,8	Kg	2.500	24.500
Pasir beton		0,045	M3	301.000	13.545
Semen warna		1,3	Kg	3.680	4.784
				JUMLAH HARGA BAHAN	226.347
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					303.621
				DIBULATKAN	303.600
Pemasangan 1 m2 lantai Keramik ukuran (40 x 40) cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,013	Org/Hari	230.000	2.990
Tukang		0,125	Org/Hari	211.000	26.375
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	77.274
BAHAN					
Keramik polos		6,63	Bh	12.224	81.045
Portland cement		9,8	Kg	2.500	24.500
Pasir beton		0,045	M3	301.000	13.545
Semen warna		1,3	Kg	3.680	4.784
				JUMLAH HARGA BAHAN	123.874
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					201.148
				DIBULATKAN	201.100
Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,035	Org/Hari	243.000	8.505
Kepala tukang		0,035	Org/Hari	230.000	8.050
Tukang		0,35	Org/Hari	211.000	73.850
Pekerja		0,7	Org/Hari	179.000	125.300
				JUMLAH TENAGA KERJA	215.705
BAHAN					
Keramik polos		1,05	M2	81.600	85.680
Portland cement		10	Kg	2.500	25.000
Pasir beton		0,045	M3	301.000	13.545
Semen warna		0,5	Kg	3.680	1.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	126.065
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					341.770
				DIBULATKAN	341.700
Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20 cm x 20 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,035	Org/Hari	243.000	8.505
Kepala tukang		0,035	Org/Hari	230.000	8.050
Tukang		0,35	Org/Hari	211.000	73.850
Pekerja		0,7	Org/Hari	179.000	125.300
				JUMLAH TENAGA KERJA	215.705
BAHAN					
Keramik polos		1,05	M2	75.800	79.590

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Portland cement		10,4	Kg	2.500	26.000
Pasir beton		0,045	M3	301.000	13.545
Semen warna		0,5	Kg	3.680	1.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	120.975
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					336.680
				DIBULATKAN	336.600
Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 6 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0013	Org/Hari	243.000	316
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	162.066
BAHAN					
Paving block 6 cm		1,01	M2	-	-
Pasir beton		0,05	M3	301.000	15.050
				JUMLAH HARGA BAHAN	15.050
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					177.116
				DIBULATKAN	177.100
Pemasangan 1 m2 paving block natural tebal 8 cm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,0013	Org/Hari	243.000	316
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,5	Org/Hari	179.000	89.500
				JUMLAH TENAGA KERJA	206.816
BAHAN					
Paving block 8 cm		1,01	M2	-	-
Pasir beton		0,05	M3	301.000	15.050
				JUMLAH HARGA BAHAN	15.050
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					221.866
				DIBULATKAN	221.800
Pemasangan 1 m2 langit - langit asbes semen, tebal 4 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,004	Org/Hari	243.000	972
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,03	Org/Hari	179.000	5.370
				JUMLAH TENAGA KERJA	22.722
BAHAN					
Asbes semen		1,1	M2	78.700	86.570
Paku tripleks		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	86.803
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					109.525
				DIBULATKAN	109.500
Pemasangan 1 m2 langit - langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 4 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
				JUMLAH TENAGA KERJA	42.515
BAHAN					
Tripleks		1,1	lembar	75.800	83.380
Paku tripleks		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	83.613
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					126.128
				DIBULATKAN	126.100
Pemasangan 1 m2 langit - langit gypsum board ukuran (120 x 240) cm, tebal 9 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
				JUMLAH TENAGA KERJA	30.815

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
BAHAN					
Gypsum board 9 mm		0,364	lembar	127.000	46.228
Paku skrup		0,11	Kg	23.300	2.563
				JUMLAH HARGA BAHAN	48.791
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					79.606
				DIBULATKAN	79.600
Pemasangan 1 m2 list langit - langit kayu profil					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,05	Org/Hari	179.000	8.950
				JUMLAH TENAGA KERJA	21.379
BAHAN					
List kayu profil		1,05	m	23.600	24.780
Paku		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	25.013
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					46.392
				DIBULATKAN	46.300
Pemasangan 1 m2 list profil Gypsum					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,005	Org/Hari	230.000	1.150
Tukang		0,05	Org/Hari	211.000	10.550
Pekerja		0,05	Org/Hari	179.000	8.950
				JUMLAH TENAGA KERJA	21.379
BAHAN					
List gypsum		1,05	m	23.900	25.095
Paku		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	25.328
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					46.707
				DIBULATKAN	46.700
Pemasangan 1 m2, Atap spandeck berwarna type Gemilang 0,30 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,001	Org/Hari	243.000	243
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,2	Org/Hari	179.000	35.800
				JUMLAH TENAGA KERJA	59.443
BAHAN					
Atap spandeck		1,1	M2	133.000	146.300
Paku biasa		0,01	Kg	23.300	233
				JUMLAH HARGA BAHAN	146.533
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					205.976
				DIBULATKAN	205.900
Pemasangan 1 m2, Nok Atap spandeck					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,013	Org/Hari	243.000	3.159
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	83.009
BAHAN					
Nok Atap spandeck		1,1	M2	36.900	40.590
Paku biasa		0,01	Kg	23.600	236
				JUMLAH HARGA BAHAN	40.826
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					123.835
				DIBULATKAN	123.800
Pemasangan 1 m2, Atap Seng gelombang (BJLS 0,20)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,12	Org/Hari	179.000	21.480
				JUMLAH TENAGA KERJA	36.978

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
BAHAN					
Atap seng gelombang		0,7	M2	14.500	10.150
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	10.616
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					47.594
				DIBULATKAN	47.500
Pemasangan 1 m2, Atap Seng gelombang (BJLS 0,30)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,12	Org/Hari	179.000	21.480
				JUMLAH TENAGA KERJA	36.978
BAHAN					
Atap seng gelombang		0,7	M2	20.000	14.000
Paku biasa		0,02	Kg	23.600	472
				JUMLAH HARGA BAHAN	14.472
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					51.450
				DIBULATKAN	51.400
Pemasangan 1 m2, Nok Atap Seng (BJLS 0,20)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.688
BAHAN					
seng plat		0,7	M2	27.900	19.530
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	19.996
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					64.684
				DIBULATKAN	64.600
Pemasangan 1 m2, Nok Atap Seng (BJLS 0,30)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,006	Org/Hari	243.000	1.458
Kepala tukang		0,007	Org/Hari	230.000	1.610
Tukang		0,07	Org/Hari	211.000	14.770
Pekerja		0,15	Org/Hari	179.000	26.850
				JUMLAH TENAGA KERJA	44.688
BAHAN					
seng plat		0,7	M2	46.700	32.690
Paku biasa		0,02	Kg	23.300	466
				JUMLAH HARGA BAHAN	33.156
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					77.844
				DIBULATKAN	77.800
Membuat dan Memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu Jenis Meranti					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,3	Org/Hari	243.000	72.900
Kepala tukang		1,8	Org/Hari	230.000	414.000
Tukang		18	Org/Hari	211.000	3.798.000
Pekerja		6	Org/Hari	179.000	1.074.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	5.358.900
BAHAN					
Balok Kayu jenis meranti		1,2	M3	11.341.000	13.609.200
Paku biasa		1,25	Kg	23.300	29.125
Lem kayu		1	Kg	34.300	34.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	13.672.625
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					19.031.525
				DIBULATKAN	19.031.500
Membuat dan Memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II (Sembarang Keras)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,3	Org/Hari	243.000	72.900
Kepala tukang		1,8	Org/Hari	230.000	414.000
Tukang		18	Org/Hari	211.000	3.798.000
Pekerja		6	Org/Hari	179.000	1.074.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	5.358.900
BAHAN					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Balok Kayu kelas II		1,2	M3	6.287.000	7.544.400
Paku biasa		1,25	Kg	23.600	29.500
Lem kayu		1	Kg	34.300	34.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	7.608.200
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					12.967.100
				DIBULATKAN	12.967.100
Membuat dan Memasang 1m2 daun pintu panel, kayu Jenis Meranti					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,05	Org/Hari	243.000	12.150
Kepala tukang		0,3	Org/Hari	230.000	69.000
Tukang		3	Org/Hari	211.000	633.000
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	893.150
BAHAN					
Papan Kayu		0,04	M3	11.341.000	453.640
Lem kayu		0,5	Kg	34.300	17.150
				JUMLAH HARGA BAHAN	470.790
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.363.940
				DIBULATKAN	1.363.900
Membuat dan Memasang 1m2 daun pintu panel, kayu kls II (Sembarang Keras)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,05	Org/Hari	243.000	12.150
Kepala tukang		0,3	Org/Hari	230.000	69.000
Tukang		3	Org/Hari	211.000	633.000
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	893.150
BAHAN					
Papan Kayu		0,04	M3	11.341.000	453.640
Lem kayu		0,5	Kg	34.300	17.150
				JUMLAH HARGA BAHAN	470.790
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.363.940
				DIBULATKAN	1.363.900
Membuat dan Memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu Jenis Meranti					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,04	Org/Hari	243.000	9.720
Kepala tukang		0,24	Org/Hari	230.000	55.200
Tukang		2,4	Org/Hari	211.000	506.400
Pekerja		0,8	Org/Hari	179.000	143.200
				JUMLAH TENAGA KERJA	714.520
BAHAN					
Papan Kayu		0,024	M3	11.341.000	272.184
Lem kayu		0,3	Kg	34.300	10.290
				JUMLAH HARGA BAHAN	282.474
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					996.994
				DIBULATKAN	996.900
Membuat dan Memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas II (Sembarang Keras)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,04	Org/Hari	243.000	9.720
Kepala tukang		0,24	Org/Hari	230.000	55.200
Tukang		2,4	Org/Hari	211.000	506.400
Pekerja		0,8	Org/Hari	179.000	143.200
				JUMLAH TENAGA KERJA	714.520
BAHAN					
Papan Kayu		0,024	M3	6.287.000	150.888
Lem kayu		0,3	Kg	34.300	10.290
				JUMLAH HARGA BAHAN	161.178
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					875.698
				DIBULATKAN	875.600
Memasang 1m2 Jalusi Kusen, kayu kelas II					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,335	Org/Hari	243.000	81.405
Kepala tukang		0,2	Org/Hari	230.000	46.000
Tukang		2	Org/Hari	211.000	422.000
Pekerja		0,67	Org/Hari	179.000	119.930

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
			JUMLAH TENAGA KERJA		669.335
BAHAN					
Papan Kayu		0,06	M3	6.287.000	377.220
Paku biasa		0,15	Kg	23.300	3.495
			JUMLAH HARGA BAHAN		380.715
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					1.050.050
				DIBULATKAN	1.050.000
Memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda konvensional , kayu kelas II, bentang 6 m					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,2	Org/Hari	243.000	48.600
Kepala tukang		1,2	Org/Hari	230.000	276.000
Tukang		12	Org/Hari	211.000	2.532.000
Pekerja		4	Org/Hari	179.000	716.000
			JUMLAH TENAGA KERJA		3.572.600
BAHAN					
Balok Kayu		1,1	M3	6.287.000	6.915.700
Besi strip 5 mm		15	Kg	20.400	306.000
Paku biasa		5,6	Kg	23.300	130.480
			JUMLAH HARGA BAHAN		7.352.180
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					10.924.780
				DIBULATKAN	10.924.700
Memasang 1m' lisplank ukuran (3x20) cm kayu kelas II					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,005	Org/Hari	243.000	1.215
Kepala tukang		0,02	Org/Hari	230.000	4.600
Tukang		0,2	Org/Hari	211.000	42.200
Pekerja		0,1	Org/Hari	179.000	17.900
			JUMLAH TENAGA KERJA		65.915
BAHAN					
Papan Kayu		0,0108	M3	6.287.000	67.900
Paku biasa		0,1	Kg	23.300	2.330
			JUMLAH HARGA BAHAN		70.230
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					136.145
				DIBULATKAN	136.100
Pemasangan 1 buah kunci tanam antik					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
			JUMLAH TENAGA KERJA		151.869
BAHAN					
Kunci tanam antik		1	Bh	280.000	280.000
			JUMLAH HARGA BAHAN		280.000
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					431.869
				DIBULATKAN	431.800
Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
			JUMLAH TENAGA KERJA		151.869
BAHAN					
Kunci tanam biasa		1	Bh	141.000	141.000
			JUMLAH HARGA BAHAN		141.000
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					292.869
				DIBULATKAN	292.800
Pemasangan 1 buah engsel pintu					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0008	Org/Hari	243.000	194
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
			JUMLAH TENAGA KERJA		37.979

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
BAHAN					
Engsel besar		1	Bh	30.900	30.900
				JUMLAH HARGA BAHAN	30.900
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					68.879
				DIBULATKAN	68.800
Pemasangan 1 buah engsel jendela					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0005	Org/Hari	243.000	122
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		0,1	Org/Hari	211.000	21.100
Pekerja		0,01	Org/Hari	179.000	1.790
				JUMLAH TENAGA KERJA	25.312
BAHAN					
Engsel kecil		1	Bh	21.200	21.200
				JUMLAH HARGA BAHAN	21.200
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					46.512
				DIBULATKAN	46.500
Pemasangan 1 buah hak angin					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Hak angin		1	Bh	46.100	46.100
				JUMLAH HARGA BAHAN	46.100
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					85.829
				DIBULATKAN	85.800
Pemasangan 1 buah rel pintu sorong					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,06	Org/Hari	230.000	13.800
Tukang		0,6	Org/Hari	211.000	126.600
Pekerja		0,06	Org/Hari	179.000	10.740
				JUMLAH TENAGA KERJA	151.869
BAHAN					
Rel pintu sorong		1	Bh	287.000	287.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	287.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					438.869
				DIBULATKAN	438.800
Pemasangan 1 m² Kaca tebal 5 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0008	Org/Hari	243.000	194
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	37.979
BAHAN					
Kaca tebal 5 mm		1,1	m²	31.800	34.980
Sealent		0,05	Kg	73.200	3.660
				JUMLAH HARGA BAHAN	38.640
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					76.619
				DIBULATKAN	76.600
Pemasangan 1 m² Kaca cermin tebal 5 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Kaca cermin tebal 5 mm		1,1	m²	36.700	40.370
				JUMLAH HARGA BAHAN	40.370
PERALATAN					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					80.099
				DIBULATKAN	80.000
Pemasangan 1 m² Kaca cermin tebal 5 mm					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,008	Org/Hari	243.000	1.944
Kepala tukang		0,015	Org/Hari	230.000	3.450
Tukang		0,15	Org/Hari	211.000	31.650
Pekerja		0,015	Org/Hari	179.000	2.685
				JUMLAH TENAGA KERJA	39.729
BAHAN					
Kaca cermin tebal 5 mm		1,1	m²	543.000	597.300
				JUMLAH HARGA BAHAN	597.300
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					637.029
				DIBULATKAN	637.000
1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,009	Org/Hari	211.000	1.899
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	16.538
BAHAN					
Cat menie		0,2	Kg	54.400	10.880
Dempul		0,15	Kg	29.100	4.365
Cat dasar		0,17	Kg	58.600	9.962
Cat penutup		0,26	Kg	58.600	15.236
Kuas		0,01	Bh	27.900	279
Pengencer		0,03	Kg	29.700	891
Amplas		0,2	Lbr	11.600	2.320
				JUMLAH HARGA BAHAN	43.933
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					60.471
				DIBULATKAN	60.400
Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,0063	Org/Hari	230.000	1.449
Tukang		0,063	Org/Hari	211.000	13.293
Pekerja		0,02	Org/Hari	179.000	3.580
				JUMLAH TENAGA KERJA	19.051
BAHAN					
Plamuur		0,1	Kg	133.000	13.300
Cat dasar		0,1	Kg	57.100	5.710
Cat penutup		0,26	Kg	57.100	14.846
				JUMLAH HARGA BAHAN	33.856
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					52.907
				DIBULATKAN	52.900
Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,003	Org/Hari	243.000	729
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,009	Org/Hari	211.000	1.899
Pekerja		0,07	Org/Hari	179.000	12.530
				JUMLAH TENAGA KERJA	16.538
BAHAN					
Cat dasar		0,11	Kg	277.000	30.470
Cat antara		0,17	Kg	64.100	10.897
Cat penutup		0,08	Kg	64.100	5.128
Kuas		0,01	Bh	27.900	279
Pengencer		0,01	L	29.700	297
				JUMLAH HARGA BAHAN	47.071
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					63.609
				DIBULATKAN	63.600
Pemasangan 1 buah titik lampu					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	150.250
BAHAN					

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pipa listrik 5/8"		3	btg	15.500	46.500
Kabel Listri Nym		15	m	13.500	202.500
T Dus		3	Bh	8.000	24.000
L Bow		4	Bh	9.000	36.000
Mangkok		1	Bh	8.000	8.000
Saklar		1	Bh	8.000	8.000
Fitting		1	Bh	8.000	8.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	333.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					483.250
				DIBULATKAN	483.200
Pemasangan 1 buah MCB					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Tukang		0,5	Org/Hari	211.000	105.500
Pekerja		0,25	Org/Hari	179.000	44.750
				JUMLAH TENAGA KERJA	150.250
BAHAN					
Pipa listrik 5/8"		3	btg	15.500	46.500
Kabel Listri Nym		15	m	13.500	202.500
T Dus		1	Bh	8.000	8.000
L Bow		2	Bh	9.000	18.000
MCB		1	Bh	111.000	111.000
				JUMLAH HARGA BAHAN	386.000
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					536.250
				DIBULATKAN	536.200
Pemasangan 1 buah closed duduk					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,16	Org/Hari	243.000	38.880
Kepala tukang		0,01	Org/Hari	230.000	2.300
Tukang		1,1	Org/Hari	211.000	232.100
Pekerja		3,3	Org/Hari	179.000	590.700
				JUMLAH TENAGA KERJA	863.980
BAHAN					
Closed duduk		1	Unit	1.669.000	1.669.000
Perlengkapan		1	Ls	100.140	100.140
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.769.140
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					2.633.120
				DIBULATKAN	2.633.100
Pemasangan 1 buah closed jongkok porselen					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,16	Org/Hari	243.000	38.880
Kepala tukang		0,15	Org/Hari	230.000	34.500
Tukang		1,5	Org/Hari	211.000	316.500
Pekerja		1	Org/Hari	179.000	179.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	568.880
BAHAN					
Closed jongkok		1	Unit	407.000	407.000
Portland cement		6	kg	2.500	15.000
Pasir beton		0,01	m3	301.000	3.010
				JUMLAH HARGA BAHAN	425.010
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					993.890
				DIBULATKAN	993.800
Pemasangan 1 buah wastafel					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA					
Mandor		0,06	Org/Hari	243.000	14.580
Kepala tukang		0,15	Org/Hari	230.000	34.500
Tukang		1,45	Org/Hari	211.000	305.950
Pekerja		1,2	Org/Hari	179.000	214.800
				JUMLAH TENAGA KERJA	569.830
BAHAN					
Wastafel		1	Unit	407.000	407.000
Portland cement		6	kg	2.500	15.000
Pasir beton		0,01	m3	301.000	3.010
Perlengkapan		1	ls	48.840	48.840
				JUMLAH HARGA BAHAN	473.850
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.043.680
				DIBULATKAN	1.043.600

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Pemasangan 1 buah Bak fiberglass					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,9	Org/Hari	243.000	218.700
Kepala tukang		0,05	Org/Hari	230.000	11.500
Tukang		4,5	Org/Hari	211.000	949.500
Pekerja		3	Org/Hari	179.000	537.000
				JUMLAH TENAGA KERJA	1.716.700
BAHAN					
Bak fiberglass		1	Unit	273.000	273.000
Perlengkapan		1	ls	32.760	32.760
				JUMLAH HARGA BAHAN	305.760
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					2.022.460
				DIBULATKAN	2.022.400
Pemasangan 1 m', Pipa galvanis diameter 1/2 "					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,027	Org/Hari	243.000	6.561
Kepala tukang		0,009	Org/Hari	230.000	2.070
Tukang		0,09	Org/Hari	211.000	18.990
Pekerja		0,054	Org/Hari	179.000	9.666
				JUMLAH TENAGA KERJA	37.287
BAHAN					
Pipa galvanis		1,2	Unit	728.000	873.600
Perlengkapan		1	ls	254.800	254.800
				JUMLAH HARGA BAHAN	1.128.400
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					1.165.687
				DIBULATKAN	1.165.600
Pemasangan 1 m', Pipa PVC Type AW diameter 1/2 "					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,002	Org/Hari	243.000	486
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,036	Org/Hari	179.000	6.444
				JUMLAH TENAGA KERJA	20.970
BAHAN					
Pipa PVC 1/2 "		1,2	Unit	35.200	42.240
Perlengkapan		1	ls	12.320	12.320
				JUMLAH HARGA BAHAN	54.560
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					75.530
				DIBULATKAN	75.500
Pemasangan 1 m', Pipa PVC Type AW diameter 3/4 "					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,002	Org/Hari	243.000	486
Kepala tukang		0,006	Org/Hari	230.000	1.380
Tukang		0,06	Org/Hari	211.000	12.660
Pekerja		0,036	Org/Hari	179.000	6.444
				JUMLAH TENAGA KERJA	20.970
BAHAN					
Pipa PVC 3/4 "		1,2	Unit	43.700	52.440
Perlengkapan		1	ls	15.295	15.295
				JUMLAH HARGA BAHAN	67.735
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					88.705
				DIBULATKAN	88.700
1 M' Kanstin 15 x 30 x 60					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,028685714	Org/Hari	243.000	6.971
Kepala tukang		0	Org/Hari	230.000	-
Tukang		0,057371429	Org/Hari	211.000	12.105
Pekerja		0,172114286	Org/Hari	179.000	30.808
				JUMLAH TENAGA KERJA	49.884
BAHAN					
Perekat 1:2		0,0087	M3	2.121.950	18.461
Kanstin 15 x 30 x 60		1,75	Bh	64.100	112.175
				JUMLAH HARGA BAHAN	130.636
PERALATAN					
		0		-	-
				JUMLAH HARGA ALAT	-
Jumlah (A + B + C)					180.520
				DIBULATKAN	180.500

URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	KOEFISION	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Perekat 1:2					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
				(Rp)	
TENAGA + BAHAN					
Semen		14,688	Zak	125.000	1.836.000
Pasir Pasang		0,95	M3	301.000	285.950
			JUMLAH TENAGA + BAHAN		2.121.950
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B)					2.121.950
				DIBULATKAN	2.121.900
Pasangan Bronjong Pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,03	Org/Hari	243.000	7.290
Pekerja		0,3	Org/Hari	179.000	53.700
			JUMLAH TENAGA KERJA		60.990
BAHAN					
Batu belah		1,3	M3	230.000	299.000
Bronjong pabrikan kawat dia. 3 mm, uk. 2 x 1 x 0,5		1	Bh.	615.000	615.000
			JUMLAH HARGA BAHAN		914.000
PERALATAN					
		0		-	-
			JUMLAH HARGA ALAT		-
Jumlah (A + B + C)					974.990
				DIBULATKAN	974.900
Produksi dan Penghamparan Camp. Aspal Panas Utk.Pek.Minor (PATCHING)					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,110843373	jam	230.000	25.494
Pekerja		1,108433735	jam	179.000	198.410
			JUMLAH TENAGA KERJA		223.904
BAHAN					
Laston Lapis Aus / AC - WC		2,23	ton	2.351.100	5.242.953
			JUMLAH HARGA BAHAN		5.242.953
PERALATAN					
Wheel Loader 1.0-1.6 M3		0,030144106	jam	651.000	19.624
Asphalt Mixing Plant 60 T/Jam		0,055421687	Jam	13.885.000	769.530
Generator Set 135 KVA		0,055421687	Jam	555.000	30.759
Dump Truck		0,755120482	Jam	478.000	360.948
Pedestrian Roller		0,197511357	Jam	252.000	49.773
Alat Bantu		1	Ls	27.441	27.441
			JUMLAH HARGA ALAT		1.258.074
Jumlah (A + B + C) dalam satuan liter					6.724.931
				DIBULATKAN	6.724.900
1 m² Lapis Permukaan Penetrasi Macadam					
Kebutuhan		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	
TENAGA					
Mandor		0,0043	Org/hari	243.000	1.045
Operator Terlatih		0,0043	Org/hari	166.000	714
Supir Terlatih		0,0021	Org/hari	204.000	428
Buruh tidak terlatih		0,1414	Org/hari	166.000	23.472
Buruh terlatih		0,0043	Org/hari	230.000	989
			JUMLAH TENAGA KERJA		26.649
BAHAN					
Batu Pecah 3 - 5 cm		0,04	M3	256.000	10.240
Batu Pecah 2 - 3 cm		0,0221	M3	294.000	6.497
Batu Pecah 1 - 2 cm		0,0111	M3	320.000	3.552
Pasir Beton		0,0025	M3	301.000	753
Aspal		4,4786	Kg	22.200	99.425
Minyak bakar		0,3214	liter	14.500	4.660
Alat bantu		0,0058	set	20.575	119
			JUMLAH HARGA BAHAN		125.246
PERALATAN					
Mesin gilas roda besi 6 - 8 T		0,0107	Jam	341.000	3.649
Aspal Sprayer 200 l		0,0107	Jam	75.000	803
Dump Truk 3-4 m3 3,5 ton/44HP		0,0107	Jam	478.000	5.115
			JUMLAH HARGA ALAT		9.566
Jumlah (A + B + C)					161.461
				DIBULATKAN	161.400

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU